

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2722 Semice, rekonstrukce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

123/1

Číslo ZBV:

20

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 66001

Obec Semice
Semice 280, 289 17 Semice
IČ: 00239747

Zhotovitel: Společnost „Semice“

Rekapitulace ZBV č.20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.3	-38 599,28	0,00	-38 599,28

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20	-38 599,28	0,00	-38 599,28

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">123/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">20</p>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022 a zhotovitel č.: MIROS22400017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: Společnost „Semice“

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 20	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu nálezu vrstvy podkladního betonu SC nebyla úprava podloží hydraulickými pojivy oproti předpokladům v PDPS realizována. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 oceněného soupisu prací u SO 123 odečtena.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 10).

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí stávající vozovky.

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-38 599,28	0,00	-38 599,28	38 599,28

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	-------	--------

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
-----------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Juraj Kolcun	datum	podpis
------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Stavební dozor:	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
-----------------	-------	----------------	-------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
---	-------	-----	-------	--------

Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Petr Müller	datum	podpis
-----------------------	-------	-----------------	-------	--------

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
--	-------	------------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
--	-------	----------------------	-------	--------

Objednatel (Obec Semice) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
---	-------	------------------	-------	--------

Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
---	-------	-------------------	-------	--------

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 20**

Název Stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	123/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
640 933,74

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	640 933,74	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-38 599,28	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-38 599,28	602 334,46	-38 599,28	-6,02%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 123- Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje								123/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 123- Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	393,830	0,000	-393,830	98,01	38 599,28	-38 599,28	0,00	0,00	-38 599,28	-100,00%
		Celkem							- 38 599,28	0,00		- 38 599,28	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jan Volek

TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	71 971 115,50
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	85 532 679,02
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	103 494 541,61
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	118,84%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,77%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		-6,76%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 804 319,33
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,01%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 591 334,65

12=(1)*0,15	Limit	10 795 667,33
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	3,06%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	2 202 870,30

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -			- 5 -				
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2722 Semice, rekonstrukce	- 4 863 332,50	18 424 896,01	13 561 563,52	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 4 861 742,80	15 666 062,12	10 804 319,33	20 527 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	2 201 280,60	2 202 870,30
301	1	Dešťová kanalizace III/2722/Čištění potrubí a podkladní beton	0,00	360 809,40	360 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 753,40	299 753,40	299 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00
020	2	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	722 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3	DIO - investice kraje/doplnění výstražných světél	0,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu	0,00	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 984,75	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	5	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	607 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	6	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS	- 2 429 610,11	5 360 546,27	2 930 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 428 020,41	3 691 581,66	1 263 561,25	6 119 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	1 668 964,61	1 670 554,31
150	7	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS	- 260 823,70	548 658,00	287 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 260 823,70	459 204,23	198 380,53	720 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 453,77	89 453,77
151	8	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	455 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	9	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	3 018 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	10	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Tekuté pisky	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	1 313 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	11	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	1 428 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	12	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ nízké nadloží	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	564 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	13	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/beton v místě drenáží	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	296 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	14	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	1 885 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/Doplnění uličních vpustí a šterbinových žlabů	0,00	436 951,38	436 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 145,16	55 145,16	55 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 806,22	381 806,22
101	16	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	682 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 364 543,65	566 744,15	202 200,50	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 364 543,65	9 190,86	-355 352,79	373 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	18	Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - investice kraje/změna zastíženého stavu mostu, místní šetření, doměření	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	1 460 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	19	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	105 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	20	Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 38 599,28	0,00	- 38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 599,28	0,00	-38 599,28	38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	20
Název a evidenční číslo stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	123/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Vyjádření TDI	1	
09 Plná moc - Ing. Jirí Zapadlo	1	
10 Zápis ze SD ze dne 13.10.2023	1	
11 Žádost zhotovitele o změnu, ze dne 16.10.2023	1	
12 vyjádření AD	1	
13 souhlasné vyjádření KSÚS	1	
Počet listů celkem	8	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 123- Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje								123/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 123- Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
	1	Zemní práce						23 799,45	0,00	0,00	23 799,45	0,00	0,00%
1	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování dražky min. 12x25 mm u betonového krajníku z pol. 91723: 83,7=83,70 [A] napojení na stávající stav: 6=6,00 [B] Celkem: A+B=89,70 [C]	M	89,700	89,700	0,000	62,810	5 634,06	0,00	0,00	5 634,06	0,00	0,00%
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I zemina podmínečně vhodná z kub. listů 95,2=95,20 [A]	M3	95,200	95,200	0,000	96,120	9 150,62	0,00	0,00	9 150,62	0,00	0,00%
3	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I úprava pláně: 393,831=393,83 [A]	M2	393,830	393,830	0,000	22,890	9 014,77	0,00	0,00	9 014,77	0,00	0,00%
	2	Základy						66 735,49	- 38 599,28	0,00	28 136,21	- 38 599,28	-57,84%
4	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Podélný trativod DN150 mm, SN 8, do lože ze ŠP/podkladní beton tl 0,10 m odečteno ze situace: 30,3=30,30 [A]	M	30,300	30,300	0,000	858,91	26 024,97	0,00	0,00	26 024,97	0,00	0,00%
5	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE, PLOŠNÁ HMOTNOST >= 200g/m2 odečteno ze situace: 2,26*30,3=68,48 [A]	M2	68,480	68,480	0,000	30,83	2 111,24	0,00	0,00	2 111,24	0,00	0,00%
6	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M úprava podloží v tl. 0,3 m dle pol. 18110: 393,831=393,83 [A] ZBV č. 20: -393,83	M2	393,830	0,000	-393,830	98,01	38 599,28	-38 599,28	0,00	0,00	-38 599,28	-100,00%
	5	Komunikace						453 868,27	0,00	0,00	453 868,27	0,00	0,00%
7	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDa 0/32 tl. 150 mm z kub. listů 57.409=57,41 [A] v konstrukci ostrůvku: 1,5=1,50 [B] napojení na stáv.voz 0,621=0,62 [C] Celkem: A+B+C=59,53 [D]	M3	59,530	59,530	0,000	402,72	23 973,92	0,00	0,00	23 973,92	0,00	0,00%
8	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb 0/32 tl. min.200 mm z kub. listů 130,288=130,29 [A]	M3	130,290	130,290	0,000	402,72	52 470,39	0,00	0,00	52 470,39	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 123- Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje								123/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 123- Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS-C, 0,35 kg/m2 z pol.574C46: na vrstvu ACL 353,6=353,60 [A] z pol. 574E58: na vrstvu ACP 350,6=350,60 [B] Celkem: A+B=704,20 [C]	M2	704,200	704,200	0,000	22,27	15 682,53	0,00	0,00	15 682,53	0,00	0,00%
10	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl.50 mm odečteno ze situace 343,4+13,2=356,60 [A]	M2	356,600	356,600	0,000	334,19	119 172,15	0,00	0,00	119 172,15	0,00	0,00%
11	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ tl.50 mm odečteno ze situace 343,4+10,2=353,60 [A]	M2	353,600	353,600	0,000	314,52	111 214,27	0,00	0,00	111 214,27	0,00	0,00%
12	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM ACP 22+ tl.60 mm odečteno ze situace 343,4+7,2=350,60 [A]	M2	350,600	350,600	0,000	359,35	125 988,11	0,00	0,00	125 988,11	0,00	0,00%
13	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Zámková dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva fr. 0/4, tl. 30 mm odečteno ze situace: 10=10,00 [A]	M2	10,000	10,000	0,000	536,69	5 366,90	0,00	0,00	5 366,90	0,00	0,00%
	9	Ostatní konstrukce a práce						96 530,53	0,00	0,00	96 530,53	0,00	0,00%
14	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM betonový silniční obrubník 0,15x0,15x1,0 m, do bet. lože C20/25n-XF3 tl. min. 0,10 m odečteno ze situace: 96+35=131,00 [A]	M	131,000	131,000	0,000	458,030	60 001,93	0,00	0,00	60 001,93	0,00	0,00%
15	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ betonový silniční krajník 0,08x0,25x0,50 m, do bet. lože C20/25n-XF3, tl.min 0,10 m odečteno ze situace: 35,4+48,3=83,70 [A]	M	83,700	83,700	0,000	404,230	33 834,05	0,00	0,00	33 834,05	0,00	0,00%
16	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 z pol. 91723: 30,3=30,30 [A] napojení na stávající stav: 6=6,00 [B] Celkem: A+B=36,30 [C]	M	36,300	36,300	0,000	74,230	2 694,55	0,00	0,00	2 694,55	0,00	0,00%
		Celkem						640 933,74	- 38 599,28	0,00	602 334,46	- 38 599,28	-6,02%

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 51/11
150 21 Praha 5
Bc. Petr Muller

Brandýs nad Labem 12/12/2023

Věc: **Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 20 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce“**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Obec Semice
Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: **Společnost „Semice“** zastoupená **MI Roads a.s.** Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: Sdružení **SGS+IBH KSUS**
Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS: **HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha,** Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
11/2022–11/2023

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 20 pro SO 123 Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo.

Odůvodnění změny:

ZBV pro daný objekt odečítá neprovedené zlepšení pláně hydraulickými pojivy, které nebylo potřeba provádět.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.

Na základě plné moci



PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozeného dne
trvale bytem:
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

.....
Ing. Petr Hejdrych
člen správní rady
MI Roads a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

.....
Ing. Jiří Zapadlo

Zápis objednatel: oprava objízdných krys; dne 17. 10. po
domluvě se zhotovitelem plánována část komunikace
11/617 od ředitele zástupce obce Horní Veslec (se směrem
od Těleňky) směrem do obce v rozsahu daných porúčok

ZÁPIS ZHOTOVITELĚ:

12° ~ 20°C, POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: 3x THP, 5x STROJNÍK, 7x ŘIDIČ, 17xD

MECHANIZACE: 3x BAGR, 1x MANIPULATOR, 1x VÁLEC,
7x NA, HUT. TECH., RUČNÍ NÁŘADÍ

PRÁCE: SO 101 - REALIZACE VRSTVY 0/63 V KM 1,480 - 1,780
- REALIZACE SIL. OBRUB + PŘÍDAŽBY (IV. ETAPA)
SO 151 - DLAŽDĚNÍ CHODNIKU (II. ETAPA)

12. 10. 2023

ČTVRTEK

POČASÍ: 12° ~ 21°C, POLOJASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: 3x THP, 5x STROJNÍK, 7x ŘIDIČ, 17xD

MECHANIZACE: 3x BAGR, 1x MANIPULATOR, 2x VÁLEC

PRÁCE: SO 101 - REALIZACE VRSTVY 0/63 V KM 1,480 - 1,780
- REALIZACE SIL. OBRUB + PŘÍDAŽBA (IV. ET.)

13. 10. 2023

PÁTEK

ZÁPIS ZHOTOVITELĚ:

PO ~~DOMLUVĚ~~ DOMLUVĚ S TDI NEBUDE PROVEDENA VÝMĚNA
AKTIVNÍCH VRSTEV VOZOVKY SO 123 Z DŮVODU NÁLEZU
VRSTVY Z PODKLADNÍHO BETONU SC. VÝMĚNA ZA
VRSTVY ZE ŠD BY ZHORŠILA AKTUALNÍ STAV.

Zhotovitel:

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Petr Müller
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka:

/

Vyřizuje / telefon:

Ing. Josef Prášek

V Praze dne:

16. 10. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022**Stavba:** III/2722 Semice, rekonstrukce**Věc: Oznámení o nerealizování úpravy podloží, SO 123 - Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo**

Vážení,

tímto Vám zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje zjištění v rámci SO 123 Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo ve věci dostatečně únosné zemní pláně.

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev na SO 123 Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo byly v úrovni zemní pláně objeveny původní podkladní vrstvy z cementem stmelených vrstev, které byly v dobrém stavu a proto na základě místního šetření za účasti TDI došlo k rozhodnutí nerealizace úpravy zemní pláně, jelikož tyto nalezené vrstvy měly dostatečnou únosnost a požadované parametry zemní pláně.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických o písemné vydání příslušného pokynu ke zpracování ZBV na výše uvedenou skutečnost Zhotovitele.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,

Ing. Jiří Zapadlo
Oblastní ředitel
zástupce Zhotovitele ve věcech technických
MI Roads a.s.

Sdružení: PONTEX / DP Ostrava / G-Consult / HBH / APIS / MMD / LINK



Naše značka: 24-00918

Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun

Telefon:

Praha 20.02.2024

Společnost

"Semice", MI Roads a.s.- BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

**Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce
č. zak. 2020/1070**

Věc: Vyjádření AD k ZBV 20 (SO123 – Úprava podloží hydraulickými pojivy)

Všeobecně

Z důvodu únosné zemní pláně u SO123 nabyla úprava podloží hydraulickými pojivy realizována.

AD:

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že souhlasíme s výše popsanou změnou oproti původnímu návrhu PDPS.

S pozdravem

Ing. Juraj Kolcun
(HIP)

Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Projekt: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „III/2722 Semice, rekonstrukce“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí se ZBV č. 20 SO 123 Úprava silnice III/3308 vpravo ve věci dostatečně únosné zemní pláně, úprava podloží hydraulickými pojivy nebude realizována.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Petr Müller

Projektový manažer

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany

Tel.:

E-mail