

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Nymburk, Výměna jazyků, opornice a def. vadných kolejnic, oprava GPK odb. Babín – Nymburk předjízdne nádraží

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1. kol. km 318,795; 319,120; 2. kol. 318,795; 319,225; 320,985; 321,195; vždy po 2 kusech					
2	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odhad					
3	K	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		přechod přes 1. a 2. kolej u nástupiště; 2x 1 m; (1m+1,5m+4m+1,5+1m)*1,2m					
4	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1. kol. km 318,579-318,905; 318,959-318,974; 319,028-319,046; 319,088-320,000; 2. kol. km 318,579-318,849; 318,903-319,030; 319,084-319,149; 319,203-321,111; 321,138-321,810; 3. kol. 319,088-319,138; 0,092-0,214; 4. kol. 0,054-1,380					
5	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 1, 2, 3, 5, 6, 7; Nymburk předjízdne nádraží v.č. 104; 5x JR65-1:14-760-d; 2x JR65-1:9-190-d					
6	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 4; J60-1:12-500-b					
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		10 vozů * 30m3					
8	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		300 m3 * 1,8 t/m3					
9	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Lidobřice - Nymburk					
10	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		Lidobřice - Nymburk					
11	K	7594107400	Demontáž propojky kolíkové	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 2, 3 (LIS), 5, 7					
12	K	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 2, 4, 5					
13	K	5911233010	Demontáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 4; 1x J60-1:12-500-b (1x 1 ks opornice)					
14	K	5911233020	Demontáž jazykové opěrky soustavy R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 2, 5; 2x JR65-1:14-760-d (2x 1 ks opornice)					
15	K	5911235020	Demontáž opornicové opěrky soustavy R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 2, 5; 2x JR65-1:14-760-d (2x 1 ks opornice)					
16	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 4; LIS u náv. 2L = 12ks - UIC 60, 42ks - R65					
17	K	5911021010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 5; 18,605+16,000+2*0,6 m					
18	K	5911041010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 4; 16,856+2*0,6 m					
19	K	5911025010	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 2; 18,605+2*0,6 m					
20	K	5911251010	Montáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 2; 18,605+2*0,6 m					
21	K	5911251020	Montáž jazykové opěrky soustavy R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 2, 5; 2x JR65-1:14-760-d					
22	K	5911253020	Montáž opornicové opěrky soustavy R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		odb. Babín v.č. 2, 5; 2x JR65-1:14-760-d					
23	K	5911060120	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1x středovka ohnutá dl. 8,0 m ve v.č. 5					
24	K	5911060020	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1x středovka přímá dl. 6,0 m ve v.č. 7					
25	K	5907015381	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2x LIS dl. 4,5 m u náv. 2L					
26	K	5907015461	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		2x LIS dl. 4,5 m ve v.č. 3					

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Nymburk, Výměna jazyků, opornic a def. vadných kolejnic, oprava GPK odb. Babín – Nymburk předjízdné nádraží

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč
					jednot.	Kč	xxx	xxx	xxx
27	K	5907015386	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2x asymetrický LIS dl. 11 m ve spojení 1-5, 2x vložka dl. 10 m v spojení 5-7, 1x LIS dl. 3,6 m ve výhybce č. 7</i>						
28	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>3 ks pod LIS ve spojení 1-5; 8 ks pod LIS u návěstidla 2L</i>						
29	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>3 m u návěstidla 2L, 2 m u LIS ve spojení 1-5</i>						
30	K	5908056020	Příplatek za kompletaci na úložišti Skl 24	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kompletace upevňovačel dodávaných TO</i>						
32	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 2 – 18,605+18,796+16,732 m; v.č. 3 – 18,605+18,839+16,763+18,805 m; v.č. 5 – 18,605+18,796+16,732+18,805 m; v.č. 7 – 18,805+18,796+16,732 m</i>						
33	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 4 – 16,856+16,734+9,106 m</i>						
34	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2x 50+4,5+50 m u návěstidla L2; 1x 15 m ve spojení 2-3; 1x 18 m ve spojení 3-4; 2x 50+11+50 m ve spojení 1-5, 1x 24 m ve spojení 4-6; 2x 75 m ve spojení 5-7; 33,268 m za KVo7</i>						
35	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 2 – 18,605+18,796+16,732 m; v.č. 3 – 18,605+18,839+16,763+18,805 m; v.č. 5 – 18,605+18,796+16,732+18,805 m; v.č. 7 – 18,805+18,796+16,732 m</i>						
36	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 4 – 16,856+16,734+9,106 m</i>						
37	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2x 50+4,5+50 m u návěstidla L2; 1x 15 m ve spojení 2-3; 1x 18 m ve spojení 3-4; 2x 50+11+50 m ve spojení 1-5, 1x 24 m ve spojení 4-6; 2x 75 m ve spojení 5-7; 33,268 m za KVo7</i>						
38	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 4 – 2 ks; LIS u náv. 2L – 4 ks</i>						
39	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 2 – 1 ks; spojka 2-3 – 4 ks; v.č. 3 – 4 ks; spojka 1-5 – 4 ks; v.č. 5 – 4 ks; spojka 5-7 – 4 ks; v.č. 7 – 4 ks</i>						
40	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu u koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>LIS u náv. 2L – 2 ks; ZV4 – 1 ks</i>						
41	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu u koleji tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>ZV2 – 1 ks; ZV5 – 1 ks; spojka 1-5 – 2 ks; spojka 5-7 – 2 ks</i>						
42	K	5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 3 – 2 ks; v.č. 7 – 2 ks</i>						
43	K	5910129030	Výměna zádržné opěrky jazyka i opornice	pár	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odb. Babín v.č. 5 (původní pár jazyk-opornice)</i>						
44	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odb. Babín v.č. 2, 4, 5 (nový pár jazyk-opornice)</i>						
45	M	5961170050	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) R65 R760 pro jazyk ohnutý	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 5 (původní pár jazyk-opornice)</i>						
46	M	5961170055	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazyk i opornici) R65 R760 pro jazyk přímý	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 5 (nový pár jazyk-opornice)</i>						
47	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Pardubice - Nymburk</i>						
48	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Pardubice - Nymburk (celkem do 80 km)</i>						

## Soupis prací

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TO Nymburk, Výměna jazyků, opornic a def. vadných kolejnic, oprava GPK odb. Babín – Nymburk předjízdne nádraží**

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
49	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>pro lana a propojky; v.č. 2 – 1 ks; v.č. 5 – 2 ks; LIS 2L – 8 ks</i>					
50	K	7594105400	Montáž propojky kolíkové	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odb. Babín v.č. 2, 3 (LIS), 5, 7</i>					
51	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1. kol. km 318,795; 319,120; 2. kol. 318,795; 319,225; 320,985; 321,195; vždy po 2 kusech</i>					
52	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
53	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>60 ks mezipražcových prostor; 3,4*0,34*0,4 m * 60 ks</i>					
54	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>vibrační deska 0,5 t; Pardubice - Nymburk</i>					
55	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>ASP + SSP + dvoucestné rypadlo; Pardubice - Nymburk</i>					
56	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
<b>Celkem:</b>								<b>1 114 517,52</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 06.06.2024

Datum: 06.06.2024