



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 714/2023
ze dne 3.1.2024

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, vedoucí oddělení technické správy

Marcela Podešvová, referentka oddělení technické správy

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SLUMEKO, s.r.o

Adresa: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Ing. Vladimírem Pustkou, jednatelem společnosti

IČ: 25376021

DIČ: CZ25376021

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Lumír Kvita, kalkulant, rozpočtář

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 1. 2024 Smlouvu o dílo č. 714/2023 (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Osvětlení části hřbitova v Kopřivnici“

(dále jen „dílo“)

V průběhu provádění díla došlo k jejich dílčím úpravám.

V souvislosti s těmito změnami díla vznikla potřeba víceprací, méněprací:

- změna kategorie ve výkopových pracích.

Více práce: 34 426,91 Kč

Méně práce: -39 688,43 Kč

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 714/2023 ze dne 3. 1. 2024.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	550 727,15	115 652,70	666 379,85
Vícepráce, méněpráce dle Dodatku č. 1	- 5 261,52	-1 104,92	- 6 366,44
Cena za dílo v Kč zaokrouhleno /celkem nově/	545 466,00	114 547,86	660 013,86

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 714/2023 uzavřené dne 3. 1. 2024, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet vícepráce

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Ing. Vladimír Pustka
jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Osvětlení části hřbitova v Kopřivnici	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	nový hřbitov Kopřivnice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 115
Platnost nabídky:		Zpracoval: Lumír Kvita	Datum: 19.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	352 189,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	91 929,98	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 873,87			Ostatní	0,00
	Montáž	95 027,97			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	378,11				
	Přesun hmot a sutí	4 066,01				
	ZRN celkem	545 466,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 545 466,00
Základ 21%	545 466,00	DPH 21%	114 547,86	Celkem včetně DPH 660 013,86

Technický dozor stavby	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Osvětlení části hřbitova v Kopřivnici	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	nový hřbitov Kopřivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Platnost nabídky:		Zpracováno dne: 19.06.2024	Zpracoval: Lumír Kvita

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
01			podle smlouvy o dílo				359 146,94	191 580,42	550 727,15
01	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	1 187,55	1 187,55
1	01	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	17,40	68,25	0,00	1 187,55	1 187,55
01	18		Povrchové úpravy terénu				2 497,95	2 087,93	4 585,81
2	01	184004722R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	3,00	398,48	0,00	1 195,43	1 195,43
3	01	02662136	Zerav západní - Thuja occidentalis Smaragd 125-150	kus	3,00	832,65	2 497,95	0,00	2 497,95
4	01	184815113R00	Injektáž kořenového systému s provzdušněním živin volně stojících průměru koruny do 1 m	kus	1,00	892,50	0,00	892,50	892,50
01	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				8 015,70	10 479,95	18 495,61
5	01	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	17,40	42,21	58,46	675,99	734,45
6	01	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	17,40	431,55	6 924,33	584,64	7 508,97
7	01	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	13,80	648,59	669,44	8 281,04	8 950,47
8	01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	3,60	292,74	164,81	889,06	1 053,86
9	01	564261111R00	Podklad ze štěrkopisků po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1,00	192,89	169,26	23,62	192,89
10	01	564211111R00	Podklad z bet. recyklátu po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	1,00	55,00	29,40	25,60	55,00
01	57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				0,00	3 070,20	3 070,20
11	01	577111114RT2	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 5 cm	m2	1,00	934,50	0,00	934,50	934,50
12	01	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	4,00	355,95	0,00	1 423,80	1 423,80
13	01	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00	355,95	0,00	711,90	711,90
01	S		Přesuny sutí				9,38	890,33	899,65
14	01	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	2,35	217,36	9,38	501,41	510,80
15	01	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,35	31,10	0,00	73,08	73,08
16	01	97999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	2,21	124,80	0,00	275,81	275,81
17	01	979999994R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2, (skup.170302)	t	0,14	286,00	0,00	40,04	40,04
01	H22		Komunikace pozemní a letišť				0,00	3 166,29	3 166,24
18	01	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	10,68	225,00	0,00	2 402,33	2 402,33
19	01	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 5 km	t	10,68	36,50	0,00	389,75	389,75
20	01	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živичné, přípl. dalších 5 km	t	10,68	35,05	0,00	374,21	374,21
01	M21		Elektromontáže				342 632,29	89 639,96	432 272,24
21	01	210204002R00	Demont stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	6,00	481,36	0,00	2 888,18	2 888,18
22	01	210202015R00	Demont svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	6,00	245,95	0,00	1 475,73	1 475,73
23	01	210204202R00	Demont elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	6,00	405,16	0,00	2 430,98	2 430,98
24	01	210202015R00	Svítidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	10,00	491,91	0,00	4 919,10	4 919,10
25	01	461035VD	svítidlo LED 11,8 W	kus	2,00	6 886,88	13 773,76	0,00	13 773,76
26	01	461035VD	svítidlo LED 17,8 W	kus	5,00	6 886,88	34 434,40	0,00	34 434,40
27	01	461035VD	svítidlo LED 17,8 W	kus	2,00	6 886,88	13 773,76	0,00	13 773,76
28	01	461035VD	svítidlo LED 17,8 W	kus	1,00	6 886,88	6 886,88	0,00	6 886,88
29	01	650101811R00	Montáž zemního svítidla	kus	2,00	800,80	0,00	1 601,60	1 601,60
30	01	461008VD	zapuštěné zemní svítidlo	kus	2,00	24 064,56	48 129,12	0,00	48 129,12
31	01	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	den	1,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00
32	01	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	10,00	962,73	0,00	9 627,28	9 627,28
33	01	461001VD	sloup osvětlovací hliníkový SAL 60	kus	10,00	13 828,20	138 282,00	0,00	138 282,00
34	01	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	8,00	797,68	0,00	6 381,44	6 381,44
35	01	461002VD	elektrovýzbroj 721	kus	8,00	928,15	7 425,20	0,00	7 425,20

36	01	210204203R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy	kus	2,00	858,00	0,00	1 716,00	1 716,00
37	01	461002VD	elektrovýzbroj 723	kus	2,00	928,15	1 856,30	0,00	1 856,30
38	01	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	10,00	831,69	0,00	8 316,88	8 316,88
39	01	74032VD	zemní tyč ZT 2000x28 mm	kus	10,00	416,00	4 160,00	0,00	4 160,00
40	01	74019VD	zem.svorka SP 01	kus	20,00	9,67	193,44	0,00	193,44
41	01	74017VD	zemní pásek FeZn R=8mm	kg	7,14	58,24	416,01	0,00	416,01
42	01	74017VD	nátěrová hmota hydroizolační na bázi asfaltu	kg	1,00	130,00	130,00	0,00	130,00
43	01	461921112R00	Osazení patky pro dlažbu z prefa dílců do 200 kg	kus	10,00	963,04	0,00	9 630,40	9 630,40
44	01	74022VD	prefabrikovaná betonová patka B60	kus	10,00	1 985,50	19 855,00	0,00	19 855,00
45	01	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	126,00	26,50	0,00	3 338,90	3 338,90
46	01	34109125	Kabel silový s Cu jádrem 500 V 05-CYKY 3x1,5 mm2	m	77,00	12,45	958,56	0,00	958,56
47	01	34109126	Kabel silový s Cu jádrem 500 V 05-CYKY 3x2,5 mm2	m	61,60	36,82	2 267,87	0,00	2 267,87
48	01	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	42,00	28,60	0,00	1 201,20	1 201,20
49	01	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	260,00	38,51	0,00	10 012,91	10 012,91
50	01	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	286,00	171,89	49 160,88	0,00	49 160,88
51	01	210901070R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený	m	9,00	32,24	0,00	290,16	290,16
52	01	34113200	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 25 mm2	m	9,90	93,85	929,11	0,00	929,11
53	01	99005VD	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů - Elektroveize	kus	1,00	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00
54	01	210290856R00	Zatažení vodiče do starých trubek, vodič 16 mm2	m	261,00	57,20	0,00	14 929,20	14 929,20
01	M46	Zemní práce při montážích					5 991,62	31 558,22	37 549,84
55	01	460050003RT1	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopu do vzdálenosti 3 m, hornina 3	m3	1,50	1 249,04	0,00	1 873,56	1 873,56
56	01	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	16,00	514,28	0,00	8 228,48	8 228,48
57	01	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	16,00	67,60	0,00	1 081,60	1 081,60
58	01	460200533RT2	Výkop kabelové rýhy 60/130 cm hor.3	m	2,00	1 430,00	0,00	2 860,00	2 860,00
59	01	460560243RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3	m	2,00	73,32	0,00	146,64	146,64
60	01	460420022RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 30 cm	m	21,00	148,67	1 788,70	1 333,33	3 122,03
61	01	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	21,00	66,35	0,00	1 393,39	1 393,39
62	01	3457114700	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	22,05	19,24	424,24	0,00	424,24
63	01	460030072RT1	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm	m2	1,00	282,89	0,00	282,89	282,89
64	01	210102001R00	Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2	kus	6,00	1 987,70	0,00	11 926,20	11 926,20
65	01	74016VD	kabelová spojka	kus	6,00	416,00	2 496,00	0,00	2 496,00
66	01	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	4,00	98,80	0,00	395,20	395,20
67	01	460030092RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	8,00	123,24	0,00	985,92	985,92
68	01	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	8,00	291,71	1 282,68	1 051,01	2 333,69
01	99VD	Ostatní					0,00	49 500,00	49 500,00
69	01	99007VD	Průzkumné práce	celeť	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
70	01	99007VD	Měření a monitoring úrovně osvětlení	celeť	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
71	01	99009VD	Geodetické práce před výstavbou	celeť	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
72	01	99009VD	Geodetické práce po výstavbě	celeť	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
73	01	99009VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	celeť	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
74	01	99009VD	Zabezpečení staveniště	celeť	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
75	01	99009VD	Dopravní značení na staveništi	celeť	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
76	01	99010VD	Zkoušky a ostatní měření	celeť	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
77	01	99010VD	Mimostaveništní doprava materiálu	celeť	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
78	01	99009VD	Provozní vlivy	celeť	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
02		vícepráce					3 409,48	31 017,43	34 426,91
02	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	6 280,11	6 280,11
79	02	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	19,68	68,25	0,00	1 343,16	1 343,16
80	02	112101221R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5	kus	3,00	351,45	0,00	1 054,35	1 054,35
81	02	112201111R00	Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	3,00	716,40	0,00	2 149,20	2 149,20
82	02	162201415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	3,00	577,80	0,00	1 733,40	1 733,40
02	18	Povrchové úpravy terénu					176,26	3 549,71	3 725,96
83	02	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	3,00	702,00	0,00	2 106,00	2 106,00
84	02	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	3,00	181,36	4,32	539,76	544,08
85	02	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	3,00	316,81	167,13	783,30	950,43

86	02	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	0,10	718,20	0,00	71,82	71,82
87	02	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	0,10	536,41	4,81	48,83	53,64
	02	18VD	Povrchové úpravy terénu				0,00	1 207,15	1 207,15
88	02	18005VD	Dovoz výsadbového materiálu - individuální	soub	1,00	1 207,15	0,00	1 207,15	1 207,15
	02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 769,94	9 148,37	11 918,31
89	02	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	11,27	648,59	546,71	6 762,85	7 309,55
90	02	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	8,41	292,74	385,01	2 076,93	2 461,94
91	02	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	10,44	192,89	1 767,07	246,64	2 013,72
92	02	564211111R00	Podklad z bet. recyklátu po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	2,42	55,00	71,15	61,95	133,10
	02	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	2 261,49	2 261,49
93	02	577111114RT2	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. do 3 m,tl. 5 cm	m2	2,42	934,50	0,00	2 261,49	2 261,49
	02	M46	Zemní práce při montážích				85,18	8 570,60	8 655,77
94	02	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	3,40	98,80	0,00	335,92	335,92
95	02	460030072RT1	Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm	m2	2,42	282,89	0,00	684,59	684,59
96	02	460050003RT1	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopu do vzdálenosti 3 m, hornina 3	m3	1,73	1 249,04	0,00	2 163,34	2 163,34
97	02	460420022RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 30 cm	m	1,00	148,67	85,18	63,49	148,67
98	02	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	1,00	66,35	0,00	66,35	66,35
99	02	460200123RT2	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3	m	22,00	196,19	0,00	4 316,20	4 316,20
100	02	460570123R00	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, se ztuhnutím	m	22,00	42,76	0,00	940,70	940,70
	02	M	Ostatní materiál				378,11	0,00	378,11
101	02	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	0,27	1 400,40	378,11	0,00	378,11
	03	méněpráce					-8 105,14	-31 583,29	-39 688,43
	03	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	-2 087,93	-2 087,93
102	03	184815113R00	Injektáž kořenového systému s provzdušněním živin volně stojících průměru koruny do 1 m	kus	-1,00	892,50	0,00	-892,50	-892,50
103	03	184004722R00	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	-3,00	398,48	0,00	-1 195,43	-1 195,43
	03	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-6 982,79	-1 260,63	-8 243,42
104	03	567132111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm	m2	-17,40	431,55	-6 924,33	-584,64	-7 508,97
105	03	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 20 cm	m2	-17,40	42,21	-58,46	-675,99	-734,45
	03	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	-2 135,70	-2 135,70
106	03	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	-4,00	355,95	0,00	-1 423,80	-1 423,80
107	03	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	-2,00	355,95	0,00	-711,90	-711,90
	03	M46	Zemní práce při montážích				-1 122,34	-14 099,03	-15 221,38
108	03	460030092RT1	Výtrhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	-7,00	123,24	0,00	-862,68	-862,68
109	03	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	-7,00	291,71	-1 122,34	-919,63	-2 041,98
110	03	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	-16,00	514,28	0,00	-8 228,48	-8 228,48
111	03	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	-16,00	67,60	0,00	-1 081,60	-1 081,60
112	03	460200533RT2	Výkop kabelové rýhy 60/130 cm hor.3	m	-2,00	1 430,00	0,00	-2 860,00	-2 860,00
113	03	460560243RT1	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3	m	-2,00	73,32	0,00	-146,64	-146,64
	03	99VD	Ostatní				0,00	-12 000,00	-12 000,00
114	03	99007VD	Měření a monitoring úrovně osvětlení	celeť	-1,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
115	03	99010VD	Zkoušky a ostatní měření	celeť	-1,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00

Celkem:

545 466,00

Za TDS odsouhlasil: Radek Filák, 25.6.2024