

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 51/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE], ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba_VO_Žandovská**“

1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce – popis: Výstavba 1ks nového světelného místa včetně přívodních napájecích kabelů a uzemnění. Stožár (stožár ocelový, bezpaticový, výšky 5m), svítidlo bude dodáno ze skladu THMP. Práce budou provedeny v rozsahu a ceně dle přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) tohoto pokynu.

2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.06.2024.

3. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| | Celkem zhotovitel | | | Kč bez DPH |
| | Zhotovitel dodatek | | | Kč bez DPH |
| | Materiál THMP | | | Kč bez DPH |
| | Celkem realizace bez zřízených povrchů | | | Kč bez DPH |
| | Povrchy | | | Kč bez DPH |
| | Projekce a inženýring THMP | | | Kč bez DPH |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------|
| Nákladová cena celkem (dle rozpočtů): | | | Kč bez DPH |
|---------------------------------------|--|--|------------|

| | Předmět výstavby | Cena za plnění | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| A | Svítlidla | | Kč bez DPH |
| B | Stožáry | | Kč bez DPH |
| C | Kabely | | Kč bez DPH |
| D | Zapínací místo | | Kč bez DPH |
| E | SMART technologie | | Kč bez DPH |
| F | Ostatní | | Kč bez DPH |
| G | Projekce a inženýring | | Kč bez DPH |
| H | Povrchy | | Kč bez DPH |
| | Cena celkem | 108 757,62 | Kč bez DPH |
| | Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%: | 125 071,27 | Kč bez DPH |

4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 9, ulice Žandovská, dle PD tohoto pokynu (část mapa).

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**
Akce: **Název akce: Výstavba VO - Žandovská**
Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 1x stožáru**

Datum: 27.03.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - **KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| Díl | cena bez DPH (Kč) |
|---|----------------------|
| Materiál | 8 203,49 Kč |
| Montáž | 86 554,13 Kč |
| - demontáže | 0,00 Kč |
| - elektromontáže | 13 455,92 Kč |
| - zemní práce | 36 161,63 Kč |
| - ostatní práce | 36 936,58 Kč |
| CELKEM zhotovitel | 94 757,62 Kč |
| - materiál THMP | 14 000,00 Kč |
| - projekce a inženýring THMP | 0,00 Kč |
| CELKEM náklady | 108 757,62 Kč |
| CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP | 125 071,27 Kč |

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba VO - Žandovská

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná za **RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|--|----------------|----------|-----------|---------------------|
| 1. Demontáže | | | | | |
| 1.1. Demontáže - agregované položky | | | | | |
| 1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky | | | | | |
| Celkem za Demontáže | | | | | 0,00 Kč |
| 2.1. Elektromontáže - agregované položky | | | | | |
| 2.1.1. | Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu | ks | 1,00 | | |
| 2.1.14. | Montáž svodového kabelu | m | 7,00 | | |
| 2.1.15. | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení | ks | 1,00 | | |
| 2.1.19. | Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky) | m | 20,00 | | |
| 2.1.24. | Pokládka zemničního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemničních svorek | m | 20,00 | | |
| 2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky | | | | | |
| 2.2.11. | Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zpravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem | ks | 1,00 | | |
| Celkem za Elektromontáže | | | | | 13 455,92 Kč |
| 3. Zemní práce | | | | | |
| 3.1.2. | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) | m | 15,00 | | |
| 3.1.11. | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) | m ² | 6,00 | | |
| 3.1.16. | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) | m ² | 6,00 | | |
| 3.1.19. | Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a doseť travního semene- tráva (dle podmínek TSK) | m ² | 12,00 | | |
| 3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky | | | | | |
| 3.2.1. | Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu | ks | 1,00 | | |
| Celkem za Zemní práce | | | | | 36 161,63 Kč |
| 4. Ostatní práce | | | | | |
| 4.1. | Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů | kpl | 1,00 | | |
| 4.3. | Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel | kpl | 1,00 | | |
| 4.4. | Vytyčení inženýrských sítí | m | 15,00 | | |
| 4.5. | Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK | km | 0,02 | | |
| 4.6. | Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) | ks | 2,00 | | |
| 4.9. | Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě | ks | 2,00 | | |
| 4.10. | Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD | kpl | 0,50 | | |
| Celkem za Ostatní práce | | | | | 36 936,58 Kč |

Místo: Praha

27.03.2024

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba VO - Žandovská

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná za RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|--|-----|----------|-----------|--------------------|
| 5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách) | | | | | |
| 5.1. Držák pro doplněk zařízení | | | | | |
| 5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj) | | | | | |
| 5.2.1. | Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD. možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisek, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU | kus | 1,00 | | |
| 5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál | | | | | |
| 5.3.1. | kabel CYKY 3x1,5 mm ² | m | 7,00 | | |
| 5.3.13. | kabel CYKY 4x16 mm ² | m | 20,00 | | |
| 5.3.20. | Drát zemnicí FeZn 10 | m | 20,00 | | |
| 5.3.24. | Chránička korugovaná dn 63 | m | 20,00 | | |
| 5.4. Ostatní materiál | | | | | |
| Celkem za Materiál | | | | | 8 203,49 Kč |

Místo: Praha

27.03.2024

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba VO - Žandovská

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

| Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23 | | | | | |
|--|-------------------------|----|----------|-----------|---------------------|
| Položka číslo | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem bez DPH (Kč) |
| Díl: | Materiál ze skladu THMP | | | | |
| | STOŽÁR 5 M | ks | 1,00 | | |
| | Svítilno | ks | 1,00 | | |
| Celkem za materiál ze skladu THMP | | | | | 14 000,00 Kč |