

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **100624** **Skládka Studenec**

Objekt: **100624** **Skládka Studenec**

Rozpočet: **01** **Skládka Studenec**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			465 506,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			465 506,50

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	465 506,50 CZK
Základní DPH	21 %	97 756,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 563 262,87 CZK

v

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			453 531,50	97
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 975,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 000,00	1
Cena celkem					465 506,50	100

Položkový rozpočet

S:	100624	Skládka Studenec
O:	100624	Skládka Studenec
R:	01	Skládka Studenec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				453 531,50
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	26,00000	530,00	13 780,00
2	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	14,00000	896,00	12 544,00
3	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	845,50000	202,00	170 791,00
		(178*3,5*0,5)+ (178*6*0,5)		845,50000		
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	845,50000	15,00	12 682,50
5	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	845,50000	110,00	93 005,00
6	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	26,00000	275,00	7 150,00
7	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	14,00000	488,50	6 839,00
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	2 848,00000	30,00	85 440,00
		skládka : (3,5*178)+(6*178)		1 691,00000		
		cesta : 178*6,5		1 157,00000		
9	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	855,00000	60,00	51 300,00
		(19*1)+(160*2)+(172*3)		855,00000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				6 975,00
10	938902101R00	Čištění příkopů nezpev. š.do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	155,00000	45,00	6 975,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 000,00
11	00001	Přesun strojů a mechanizace	kmpl	1,00000	5 000,00	5 000,00