



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby **Rekonstrukce atletického stadionu**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - Ing. Roman Balatka Maršík

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupení: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, : Č. Budějovice, C8032

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED] e-mail: [REDACTED] telefon: [REDACTED]
- [REDACTED] e-mail: [REDACTED] telefon: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

takto:

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2023 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Semily“ (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČO 27060659 pod názvem „Rekonstrukce atletického stadiónu, Semily“ z 01/2023 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněpráce práce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 08.11.2023. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 2 snižuje celkem o 528.949,36 Kč bez DPH, tj. 640.028,73 Kč vč. DPH. Nově cena za dílo činí 50.213.971,60 Kč bez DPH, tj. 60.758.905,64 Kč vč. DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 2 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 240624/RM/343.



V Semilech dne



.....

Bc. Lena Mlejnková
starostka města

V Č.Budějovicích dne



Rekapitulace ZM č.2

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 05 Krytá tribuna, SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně,
IO 08 Sanace stávající kanalizace

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 17.06.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Změna č.2 **-528 949,36**

| | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|---------------|
| Z2.1 | | IO 08 Sanace stávající kanalizace - méněpráce | | | | -2 243 658,64 |
| Z2.2 | | SO 05 Krytá tribuna - méněpráce | | | | -217 218,02 |
| Z2.3 | | SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - méněpráce | | | | -898 422,27 |
| Z2.4 | | IO 08 Sanace stávající kanalizace - vícepráce - výměna a oprava kanalizačních šachet (den) | | | | 551 209,35 |
| Z2.5 | | SO 05 Krytá tribuna - vícepráce - bourání 3 polí | | | | 57 828,15 |
| Z2.6 | | SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně – vícepráce | | | | 2 201 129,38 |
| Z2.7 | | SO 06 - Oplocení areálu - sklopné zábradlí u tribuny - vícepráce | | | | 20 182,68 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - IO 08 Sanace stávající kanalizace - méněpráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 17.06.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Změna č.2 **-2 243 658,64**

Z2.1 Sanace kanalizace - méněpráce **-2 243 658,64**

8 Trubní vedení **-2 243 658,64**

| | | | | | | |
|---|------------|---|-----|---------|-----------|---------------|
| 1 | 892493922R | Proplach a čištění kanalizačního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1000 "IO 08 - položka č.1" VV: 135-73 | m | -62,000 | 102,08 | -6 328,96 |
| 2 | 892493932R | Proplach kanalizačního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 800 do 1000 "IO 08 - položka č.2" VV: 135-73 | m | -62,000 | 19,82 | -1 228,84 |
| 3 | 898161258R | Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávцем sanační tloušťky 15 mm DN 1000 "IO 08 - položka č.3" VV: 135-73 | m | -62,000 | 35 852,99 | -2 222 885,38 |
| 5 | 898161262R | Odstranění překážek v potrubí před sanací "IO 08 - položka č.5" VV: 6*0,46 | m | -2,760 | 1 104,97 | -3 049,72 |
| 7 | 898161264R | Přečerpávání odpadních vod po celou dobu sanace - pohotovost čerpadel "IO 08 - položka č.7" VV: 11049,72*0,46 | kpl | -1,000 | 5 082,87 | -5 082,87 |
| 8 | 898161265R | Doprava materiálu a techniky pro provedení sanace, kolona vozidel "IO 08 - položka č.8" VV: 11049,72*0,46 | kpl | -1,000 | 5 082,87 | -5 082,87 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 05 Krytá tribuna - méněpráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 17.06.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Změna č.2 **-217 218,02**

Z2.2 **Krytá tribuna - méněpráce** **-217 218,02**

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **-12 887,09**

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 1 | 637121111 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm | m2 | -7,770 | 387,85 | -3 013,59 |
|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

"SO 05 - položka č.1"

VV: -(15,54*0,5)

-7,770

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|
| 2 | 637121116 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 350 mm | m2 | -7,770 | 1 270,72 | -9 873,49 |
|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|

"SO 05 - položka č.2"

VV: -(15,54*0,5)

-7,770

9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **-53 018,17**

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 3 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | -15,540 | 248,62 | -3 863,55 |
|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|

"SO 05 - položka č.3"

VV: -15,54

-15,540

| | | | | | | |
|---|----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 4 | 59217000 | obrubník betonový zahradní 1000x50x300mm | m | -15,540 | 116,02 | -1 802,95 |
|---|----------|--|---|---------|--------|-----------|

"SO 05 - položka č.4"

VV: -15,54

-15,540

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 5 | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | -23,310 | 60,77 | -1 416,55 |
|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

"SO 05 - položka č.5"

VV: -(15,54*3*0,5)

-23,310

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|-------|-----------|
| 6 | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | m3 | -290,618 | 25,52 | -7 416,58 |
|---|-----------|--|----|----------|-------|-----------|

"SO 05 - položka č.6"

VV: -(15,54*3,46*5,405)

-290,618

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|-------------|------|------------|
| 7 | 943211211 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | m3 | -18 018,329 | 1,81 | -32 613,17 |
|---|-----------|---|----|-------------|------|------------|

"SO 05 - položka č.7"

VV: -(15,54*3,46*5,405)*62

-18 018,329

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|-------|-----------|
| 8 | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | m3 | -290,618 | 20,32 | -5 905,36 |
|---|-----------|--|----|----------|-------|-----------|

"SO 05 - položka č.8"

VV: -(15,54*3,46*5,405)

-290,618

9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **-6 672,60**

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|
| 9 | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | -8,304 | 803,54 | -6 672,60 |
|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

764 Konstrukce klempířské -13 047,69

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| 10 | 764011613 | Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | -15,540 | 307,78 | -4 782,90 |
|----|-----------|---|---|---------|--------|-----------|

"SO 05 - položka č.10"

VV: -(15,54)

-15,540

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 11 | 764511404 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | -15,540 | 531,84 | -8 264,79 |
|----|-----------|--|---|---------|--------|-----------|

"SO 05 - položka č.11"

VV: -(15,54)

-15,540

767 Konstrukce zámečnické -81 972,07

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|------------|
| 16 | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním | m2 | -83,994 | 396,23 | -33 280,82 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|------------|

"SO 05 - položka č.16"

VV: -(15,54*5,405)

-83,994

| | | | | | | |
|----|----------|---|----|---------|--------|------------|
| 17 | 15485148 | plech trapézový 26/143 pozinkový tl 0,7mm | m2 | -95,165 | 510,61 | -48 592,13 |
|----|----------|---|----|---------|--------|------------|

"SO 05 - položka č.17"

VV: -(15,54*5,405)*1,133

-95,165

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|------|--------|
| 18 | 767391209 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů Příplatek k cenám za antikondenzační úpravu plechu | m2 | -83,994 | 1,18 | -99,11 |
|----|-----------|--|----|---------|------|--------|

"SO 05 - položka č.18"

VV: -(15,54*5,405)

-83,994

783 Dokončovací práce - nátěry -44 181,55

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|--------|------------|
| 22 | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | -53,792 | 461,26 | -24 812,12 |
|----|-----------|---|----|---------|--------|------------|

"SO 05 - položka č.22"

"jekl 90x50x4"(0,09+0,05)*2*15,54*7

-30,458

"U č. 240"((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*3

-13,296

"2xU 240"((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*3

-6,512

"2xU 140"((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*3

-3,526

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 23 | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | -53,792 | 83,67 | -4 500,78 |
|----|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

"SO 05 - položka č.23"

"jekl 90x50x4"(0,09+0,05)*2*15,54*7

-30,458

"U č. 240"((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*3

-13,296

"2xU 240"((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*3

-6,512

"2xU 140"((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*3

-3,526

| | | | | | | |
|----|----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 24 | 78344101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | -53,792 | 83,67 | -4 500,78 |
|----|----------|---|----|---------|-------|-----------|

"SO 05 - položka č.24"

"jekl 90x50x4"(0,09+0,05)*2*15,54*7

-30,458

"U č. 240"((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*3

-13,296

"2xU 240"((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*3

-6,512

"2xU 140"((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*3

-3,526

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|-------|------------|
| 25 | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | -107,584 | 96,37 | -10 367,87 |
|----|-----------|--|----|----------|-------|------------|

"SO 05 - položka č.25"

"jekl 90x50x4"(0,09+0,05)*2*15,54*7

-30,458

"U č. 240"((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*3

-13,296

"2xU 240"((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*3

-6,512

"2xU 140"((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*3

-3,526

Mezisoučet

-53,792

-53,792*2

-107,584

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -5 438,85

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------------------|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 26 | 460171242 | Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m | -15,540 | 93,92 | -1 459,52 |
| "SO 05 - položka č.26" | | | | | | |
| 27 | 460341113 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | -3,885 | 20,44 | -79,41 |
| "SO 05 - položka č.27" | | | | | | |
| VV: -15,54*0,5*0,5 | | | | -3,885 | | |
| 28 | 460341121 | Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | -42,735 | 20,44 | -873,50 |
| "SO 05 - položka č.28" | | | | | | |
| VV: -15,54*0,5*0,5*11 | | | | -42,735 | | |
| 29 | 460361121 | Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -6,993 | 386,74 | -2 704,47 |
| "SO 05 - položka č.29" | | | | | | |
| VV: -15,54*0,5*0,5*1,8 | | | | -6,993 | | |
| 30 | 460371121 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -3,885 | 82,87 | -321,95 |
| "SO 05 - položka č.30" | | | | | | |
| VV: -15,54*0,5*0,5 | | | | -3,885 | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - méněpráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 17.06.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Změna č.2 -898 422,27

Z2.3 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - méněpráce -898 422,27

3 Svislé a kompletní konstrukce -92 817,68

| | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 32 | 348101230 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 | kus | -4,000 | 2 209,95 | -8 839,80 |
|----|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

"SO 07 - položka č.32"

| | | | | | | |
|----|-----|--|-----|--------|-----------|------------|
| 33 | X15 | vrátka v zábradlí 1,6x1,0m, kce rámu jekl 60x60x3mm, výplň pásová ocel 60x4mm vzor"jelen" povrch.úprava žárový pozink, vratové kování, sloupky jekl 60x60x3mm v. 1,0m povrch.úprava žárový pozink, kotveny do bet.patek 40x40x60cm | kus | -4,000 | 20 994,47 | -83 977,88 |
|----|-----|--|-----|--------|-----------|------------|

"SO 07 - položka č.32"

5 Komunikace pozemní -148 523,76

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|--------|-------|---------|
| 44 | 564710011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | -6,682 | 93,92 | -627,59 |
|----|-----------|--|----|--------|-------|---------|

"SO 07 - položka č.44"

VV: -(0,43*15,54)

-6,682

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|--------|---------|
| 45 | 564731101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | -6,682 | 138,12 | -922,95 |
|----|-----------|---|----|--------|--------|---------|

"SO 07 - položka č.44"

VV: -(0,43*15,54)

-6,682

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|--------|------------|
| 46 | 564750111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | -376,723 | 185,64 | -69 934,86 |
|----|-----------|--|----|----------|--------|------------|

"SO 07 - položka č.46"

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|--------|------------|
| 49 | 564851011 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | -376,723 | 193,37 | -72 846,93 |
|----|-----------|--|----|----------|--------|------------|

"SO 07 - položka č.49"

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|--------|-----------|
| 50 | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m | -6,682 | 353,59 | -2 362,76 |
|----|-----------|--|---|--------|--------|-----------|

"SO 07 - položka č.50"

VV: -(0,43*15,54)

-6,682

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------|
| 51 | 59245018 | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní | m2 | -6,983 | 261,88 | -1 828,68 |
|-----------|-----------------|--|-----------|---------------|---------------|------------------|

"SO 07 - položka č.51"

VV: -(0,43*15,54)*1,045

-6,983

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -657 080,83

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|----------|-------------|
| 54 | 911381212 | Osazení tribunových betonových bloků průběžná délky 1 m výšky 0,5 m | m | -157,930 | 3 762,95 | -594 282,69 |
|----|-----------|---|---|----------|----------|-------------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|--|----|-----------------|-----------------|-------------|
| | | "SO 07 - položka č.54" | | | | |
| | | VV: 258,72-416,65 | | -157,930 | | |
| 60 | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -1 572,813 | 13,81 | -21 720,55 |
| | | "SO 07 - položka č.60" | | | | |
| 61 | 997013602 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | -142,983 | 287,29 | -41 077,59 |
| | | "SO 07 - položka č.61" | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - IO 08 Sanace stávající kanalizace - vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 17.06.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Změna č.2 **551 209,35**

Kanalizace - výměna a oprava kanalizačních šachet (den)

551 209,35

Z2.4

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| 1 | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1000l/min | hod | 80,000 | 93,92 | 7 513,60 |
| 2 | 132351103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 26,532 | 932,00 | 24 727,82 |
| 3 | 132151103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 19,899 | 359,00 | 7 143,74 |
| 4 | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 19,899 | 678,00 | 13 491,52 |
| 5 | 151102102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 71,580 | 270,72 | 19 378,14 |
| 6 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4m | m2 | 71,580 | 121,55 | 8 700,55 |
| 7 | 162401101 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m | m3 | 133,840 | 100,07 | 13 393,37 |
| 8 | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 56,950 | 155,80 | 8 872,81 |
| 9 | 310238211 | Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0,090 | 8 030,00 | 722,70 |
| 10 | 31921R | Vytmelení zdiva těsnící maltou, spotř. do 10 kg/m2 | m2 | 1,542 | 786,25 | 1 212,40 |
| 11 | 762322912 | Zavětrování a ztužení vazníků hranoly průřezové plochy přes 100 cm2 | m | 12,000 | 230,00 | 2 760,00 |
| 12 | 820521113 | Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 1000 do 1200 mm | kus | 2,000 | 1 790,00 | 3 580,00 |
| 13 | 8223X | Montáž potrubí příplatek za práci ve štolě | m | 6,000 | 135,00 | 810,00 |
| 14 | 821491111 | Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop skl | m | 6,000 | 1 670,00 | 10 020,00 |
| 15 | 892493922R | Proplach a čištění kanalizačního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1000 | m | 30,000 | 102,08 | 3 062,40 |
| 16 | 898161263 | TV monitoring před a po sanaci | m | 10,000 | 165,75 | 1 657,50 |
| 18 | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží | kus | 2,000 | 1 220,00 | 2 440,00 |
| 19 | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 3,000 | 1 220,00 | 3 660,00 |
| 20 | 899502411 | Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v betonu | kus | 9,000 | 478,00 | 4 302,00 |
| 21 | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 100 do 150 kg | kus | 2,000 | 710,00 | 1 420,00 |
| 22 | 894423116X | Osaz. bet. dílce šachty, dna, na kroužek, do 10t | kus | 1,000 | 56 775,00 | 56 775,00 |
| 23 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 2,630 | 4 020,00 | 10 572,60 |
| 24 | 469973112 | odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 4,730 | 2 100,00 | 9 933,00 |
| 25 | 89223785 | Podkladek pod hrdlovou troubu TBX-Q 140-112/20/20 | kus | 4,000 | 454,30 | 1 817,20 |
| 26 | 8944xxVD | Šachtové dno BaBC Dno Excelent:150/140 1000 Beton 1000 | kus | 1,000 | 79 662,50 | 79 662,50 |
| 27 | 894410xxVPVD | Univerzální spojka LC 1120 pro potrubí vnějšího rozměru | kus | 2,000 | 22 375,00 | 44 750,00 |
| 28 | 89441xxVPVD | Deska přechodová 100-150/25 | kus | 1,000 | 10 337,50 | 10 337,50 |
| 29 | 89442xxVPVD | BaBC Skruž 100/25/12 SP | kus | 2,000 | 1 370,00 | 2 740,00 |
| 30 | 89443xxVPVD | BaBC Konus 62,5-100/12 SPK | kus | 2,000 | 2 425,00 | 4 850,00 |
| 31 | 89448xxVPVD | BaBC Trouba TBHP 100/250 IT | kus | 2,000 | 21 894,00 | 43 788,00 |
| 32 | 89444xxVPVD | Prstavec TBW-Q 600/60/120 | kus | 2,000 | 337,50 | 675,00 |
| 33 | 89447xxVPVD | Poklop STANDARD D400 pr. 600 BO BG/BG KDB02 | kus | 2,000 | 4 450,00 | 8 900,00 |

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|---------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 34 | 89445xxVPVD | Těsnění elastomerové DN 1000 | kus | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 |
| 35 | 89446xxVPVD | Těsnění elastomerové DN 1500 | kus | 1,000 | 1 660,00 | 1 660,00 |
| 36 | 89449xxVPVD | Doprava | soubor | 1,000 | 15 750,00 | 15 750,00 |
| 37 | VRN01 | Zapůjčení těsnícího vaku DN 1000 | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 38 | VRN02 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 24 150,00 | 24 150,00 |
| 39 | VRN03 | Provozní vlivy | kpl | 1,000 | 34 150,00 | 34 150,00 |
| 41 | BC02 | BC kroužky - vyrovnávací manžety atyp | kus | 4,000 | 11 270,00 | 45 080,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 05 Krytá tribuna - vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDAKCE]
Datum: 17.06.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Změna č.2 **57 828,15**

Z2.5 **Krytá tribuna - vícepráce - bourání 3 polí** **57 828,15**

1 **Bourání 3 polí** **57 828,15**

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | 129951121 | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně VV: 2,106*3 | m3 | 6,318 | 4 150,00 | 26 219,70 |
| 2 | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot VV: 6,318*2,3 | t | 14,531 | 125,00 | 1 816,38 |
| 3 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14,531 | 293,01 | 4 257,73 |
| 4 | R1 | Rozebrání polí | kus | 3,000 | 6 200,00 | 18 600,00 |
| 5 | R2 | Odřezání držáků vlajek | kus | 17,000 | 350,00 | 5 950,00 |
| 6 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 6,318 | 155,80 | 984,34 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně – vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 17.06.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Změna č.2

2 201 129,38

Z2.6

Tribunové stupně - vícepráce

2 201 129,38

1 Zemní práce

52 917,54

| | | | | | | |
|---|------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1 | 132251104 | SOD - Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a sp | m3 | 67,200 | 530,39 | 35 642,21 |
| | | VV: 0,8*280*0,3 | | 67,200 | | |
| 2 | 139001101R | Příplatek za ztlžení vykopávky | m3 | 16,800 | 218,16 | 3 665,09 |
| 3 | 162351104 | Vodorovně přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 67,200 | 96,80 | 6 504,96 |
| 5 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaných | m3 | 67,200 | 21,40 | 1 438,08 |
| 7 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 224,000 | 25,30 | 5 667,20 |

5 Komunikace pozemní

380 382,86

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----|----------------|-----------------|-------------------|
| 8 | 162351103 | Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 54,000 | 82,87 | 4 474,98 |
| 9 | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 54,000 | 82,87 | 4 474,98 |
| 10 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 54,000 | 155,80 | 8 413,20 |
| 11 | RC | Recyklace betonových stupňů | t | 540,000 | 205,00 | 110 700,00 |
| 11 | 567114111R | Podklad z betonové směsi C 16/20 tl 100 mm | m2 | 77,600 | 491,00 | 38 101,60 |
| 13 | DL | <i>Dlažba 600/400/40, 600/300/40 bílá, povrch tryskaný</i> | m2 | <i>149,690</i> | <i>1 009,43</i> | <i>151 101,58</i> |
| | | VV: 0,6*0,4*324*1,1 | | 85,536 | | |
| | | VV: 0,6*0,3*324*1,1 | | 64,152 | | |
| 14 | 596211113 | SOD - Kládání dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těž | m2 | 136,080 | 353,59 | 48 116,53 |
| 15 | R1 | Příplatek k pracím ve ztížených podmínkách | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 611 159,52

| | | | | | | |
|----|-----------|--|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 16 | 711161273 | SOD - Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé z nopové fólie | m2 | 140,000 | 51,93 | 7 270,20 |
| | | VV: 280*0,5 | | 140,000 | | |
| 17 | 916231213 | SOD - Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cement | m | 10,000 | 270,72 | 2 707,20 |
| 18 | 59217017 | <i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i> | <i>m</i> | <i>10,000</i> | <i>141,00</i> | <i>1 410,00</i> |
| 19 | 911381832 | Odstranění tribunových betonových bloků s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové děl | m | 1 238,000 | 604,74 | 748 668,12 |
| | | VV: 2200-962 | | 1 238,000 | | |
| 20 | 59384560X | <i>blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny rohový</i> | <i>kus</i> | <i>32,000</i> | <i>2 820,00</i> | <i>90 240,00</i> |
| 21 | 59384560X | <i>blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny rovný</i> | <i>kus</i> | <i>496,000</i> | <i>1 534,00</i> | <i>760 864,00</i> |

Schodiště

156 669,46

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----|--------|-----------|-----------|
| 26 | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 5,240 | 5 240,00 | 27 457,60 |
| 27 | 430361121 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216 | t | 0,192 | 65 100,00 | 12 499,20 |
| 28 | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 14,000 | 957,00 | 13 398,00 |
| 29 | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 14,000 | 156,00 | 2 184,00 |
| 30 | 919726123 | SOD - Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 30,000 | 58,56 | 1 756,80 |
| 59 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 36,360 | 293,01 | 10 653,84 |
| 31 | 433121121R | Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic | kus | 63,600 | 679,56 | 43 220,02 |
| | | "SO 07 - položka č.42" | | 63,600 | | |
| 32 | 59373003 | stupeň betonový vibrolisovaný | m3 | 2,300 | 19 782,61 | 45 500,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 06 Oplocení areálu - vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 17.06.2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

Změna č.2 **20 182,68**

Z2.7 Sklopné zábradlí u tribuny - vícepráce **20 182,68**

767 Konstrukce zámečnické **20 182,68**

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|-------|--------|----------|
| ### | 767163121 | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu | m | 3,000 | 804,91 | 2 414,73 |
|-----|-----------|--|---|-------|--------|----------|

VV: 2,106*3

6,318

| | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-------|----------|-----------|
| ### | 55342281 | ocelové zábradlí s madlem, žárově zinkované madlo i sloupky, hranatý sloupek do betonu | m | 3,000 | 5 922,65 | 17 767,95 |
|-----|----------|--|---|-------|----------|-----------|

VV: 6,318*2,3

14,531