



SMLOUVA O DÍLO č. 1/IROP/2024

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: ZŠ Karla Vokáče

Se sídlem: Strašice 531, 338 45 Strašice

IČ: 47694815

Nejsme plátcí DPH ve vztahu k poptávanému předmětu plnění
bankovní spojení: č. účtu 0843063309/0800, bankovní institut: Česká spořitelna, a.s.
ID datové schránky: yhakp5e

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Martin Straka, tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Se sídlem: Václava Nového 460, 337 01 Rokycany

IČ: 64357848

DIČ: CZ 64357848

Jsme plátcí DPH.

Spisová značka: C 6814 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcí DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Tomáš Kočí, Dis., [REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Václav Kočí, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: y7y9m36

(dále jen zhotovitel)



Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDI = technický dozor investora.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

„Stavební práce - modernizace učeben ZŠ K.V.Strašice“

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy nezbytné k provedení modernizace technického stavu 3 odborných učeben a 2 kabinetů, které se nacházejí v budově školy ZŠ Karla Vokáče Strašice, adresní místo: Strašice 531, 338 45 Strašice, parc. st.č. 629, kat. území Strašice [756229]. Konkrétně budou stavební úpravy provedeny v 1.NP v odborné učebně dílen č.102, ve 2.NP pak stavební úpravy zahrnují odbornou učebnu fyziky a chemie č.202, kabinet chemie č.201, kabinet fyziky č.203 a odbornou učebnu IT č.207. **Stavební práce spočívají v provedení drobných dispozičních změn, výměně podlahových krytin a stěn, výměně osvětlení a výměně instalačních rozvodů.** Rozsahem se jedná o drobné stavební úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí budovy a bez nutnosti ohlášení nebo stavebního povolení od stavebního úřadu.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. jeho zástupcem;
- c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný – viz plnění podmínek „DNSH“ stanovených Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- f) provedení přejímky stavby;



- g) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- h) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- i) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- j) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- k) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.
- l) poskytnutí nezbytné součinnosti a dokumentace Objednateli při plnění podmínek „DNSH“ specifikovaných pro předmětné DÍLO.

DÍLO bude provedeno v rozsahu:

- a) podle Soupisu prací s výkazem výměr (příloha č.3 zadávacích podmínek);
 - b) podle technického postupu uvedeného v dokumentech: Podpůrná projektová dokumentace (PD), kterou zpracoval projektant Ing. Josef Šaroun, ČKAIT č. 0601726, společnost Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47470569 (příloha č.2 zadávacích podmínek);
 - c) zadávacích podmínek veřejné zakázky „Stavební práce - modernizace učeben ZŠ K.V.Strašice“;
 - d) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení u veřejné zakázky „Stavební práce - modernizace učeben ZŠ K.V.Strašice“.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou podpůrnou PD a položkovým nabídkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny a likvidace obalů. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.



6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>do 1.7.2024 za podmínky nabytí účinnosti této SoD</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>do 2 kalendářních dnů po předání staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 9.9.2024</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 2 kalendářních dnů po dokončení stavebních prací.</i>

Pozn. Pro případ, kdy z objektivních důvodů (např. podání námitek nebo zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele) nebude možné dodržet stanovený termín zahájení plnění, se termín zahájení plnění posouvá na pozdější dobu s tím, že celková délka doby plnění zůstává nezměněna. Uvedená skutečnost bude zohledněna dodatkem ke Smlouvě o dílo.

DÍLO bude prováděno převážně v měsících od července do srpna 2024, v době letních prázdnin, mimo hlavní provoz školy. V případě provádění hlučných prací během víkendu a svátků, bude tato skutečnost předem projednána s vedením obce Strašice.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany, budova č.p. 531, 338 45 Strašice, parc. st.č. 629, kat. území Strašice [756229].
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.



- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré stavební práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Stavební práce - modernizace učeben ZŠ K.V.Strašice	3 221 697,66 Kč	676 556,51 Kč	3 898 254,17 Kč

- Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. **Položkový rozpočet je přílohou SoD č. 1.**
- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD (oddíl I., čl. I. 7. této SoD).
- Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS.
- Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.
- Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
- Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo legislativy. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
- Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.



4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebního dokladu, zejména:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií a přesný název projektu „Modernizace výukového zázemí školy“.
 - Faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0005034.
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
9. Faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.



4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném v podpůrné projektové dokumentaci a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Stavební práce - modernizace učeben ZŠ K.V. Strašice“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Lhůtu je ŘO IROP oprávněn prodloužit z důvodu žádosti Evropské komise. Lhůta se staví také z důvodu dalších objektivních překážek (např. zahájené řízení či kontrola jiným správním úřadem, šetření Policií ČR či trestní řízení apod.). Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce pro archivaci použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu, potažmo plněním předmětu DÍLA zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále je Zhotovitel povinen umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace



projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU.

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu **IROP** a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
4. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku vlastníka objednatele, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
5. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
6. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
11. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
12. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
13. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
14. Zhotovitel odpovídá za plnění DÍLA v souladu dodržení parametrů a podmínek „DNSH“ dle pravidel IROP 2021-2027 a předá Objednateli prokazující dokumentaci o jejich naplnění.
15. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.



16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
17. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku – určí si zástupce objednatele. Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
19. Objednatel, případně technický dozor objednatele, mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
20. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván objednatel nebo jím zmocněný zástupce. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s objednatel. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
21. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
22. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutních zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
24. Změny v postupech prací stanovených v podpůrné projektové dokumentaci jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran.
25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
26. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.



27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
28. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
29. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
30. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny případně vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
3. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
5. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
6. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a technickým postupem uvedeným v PD, kterou zpracoval projektant Ing. Josef Šaroun, ČKAIT č. 0601726, společnost Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47470569. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
9. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
10. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.



V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, pakliže bude objednatelem stanovena.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla – souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o zátěžových zkouškách,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
 - dokumentaci prokazující naplnění parametrů „DNSH“ v podmínkách IROP 2021-2027, které Objednatel specifikoval v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **3 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří



přílohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamacie vady musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení OZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.



9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.
14. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.
15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II.1. této



SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této smlouvy o dílo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000,- Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 dnů;
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů;
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě deseti dnů;
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu díla této smlouvy poddodavatele v rozporu se svojí nabídkou (viz zadávací řízení na předmětnou VZ) nebo bez předchozího souhlasu objednatele;
 - v. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této smlouvě;
 - vi. nezačíná-li zhotovitel realizaci díla v termínu max. deseti kalendářních dní od protokolárního předání staveniště nebo realizaci stavby zhotovitel svévolně zastaví, popř. přeruší, (bezdůvodně) na dobu delší jak sedm kalendářních dní a o této skutečnosti řádně a včas objednatele neinformuje;



- vii. je-li realizace díla prováděna v rozporu s platnými právními předpisy, s touto smlouvou, popř. nejsou-li dodržovány technologické postupy jednotlivých prací, zhotovitelem zpracovaným a objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací, a to i přes písemné upozornění objednatelem a výzvou k řádnému plnění (v termínu sedmi kalendářních dní).
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do deseti dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.



III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení OZ v platném znění.
2. Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště. Tento harmonogram bude pro zhotovitele závazný. Předložený harmonogram bude vycházet z harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
6. Odpovědné zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ.

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud poskytovatel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavatelem vyžádat, stejně jako doložení, že úhrady poddodavatelům byly provedeny řádně a včas, poskytovatel je povinen mu kontrolu umožnit a prokázat splnění uvedených povinností. Poskytovatel je povinen také zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavatelem srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to zejména ve vztahu k výši smluvních pokut a délce záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s úpravou dle této smlouvy. Objednatel má právo si smlouvy s poddodavatelem vyžádat a poskytovatel je povinen mu kontrolu smluv umožnit a prokázat splnění uvedených povinností. Při nesplnění povinností dle ujednání v tomto odstavci umožnit objednateli kontrolu a/nebo doložit splnění příslušné povinnosti poskytovatelem má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení kterékoli uvedené povinnosti.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady. Likvidaci odpadů je povinen zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (protokol o evidenci nakládání s odpady), kterou je povinen předložit objednateli při předání a převzetí díla k protokolu o předání a převzetí díla. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a



následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými státními normami (ČSN), které se týkají předmětu této smlouvy, jakož i nařízeními a obecně závaznými vyhláškami. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat plnění v co nejvyšší míře tak, aby odpovídalo, je-li to objektivně možné, nejnovějším technologickým trendům a inovativním poznatkům. Zhotovitel se tedy dále zavazuje zajistit, aby při plnění této smlouvy byly dodrženy obecně závazné právní předpisy, zejména pak obecně závazné právní předpisy vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel především zajistí, aby všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy, byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami. Zhotovitel tedy odpovídá v plném rozsahu za způsobilost pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:

- zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 - seznámí pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na pracovišti, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Poskytovatel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na pracovišti.
7. Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
 8. Tato smlouva bude uveřejněna Objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tuto smlouvu v plném znění.
 9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
 10. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



Ve Strašicích dne: 25.06.2024

V Rokycanech dne: 25.06.2024

.....
Mgr. Martin Straka
ředitel
(objednatel)

.....
Bc. Tomáš Kočí, Dis.
jednatel
(zhotovitel)

- Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný soupis prací s výkazem výměr) cenové nabídky
- Příloha č. 2: Pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (*předloží vybraný dodavatel po výběru dodavatele*)
- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů, popřípadě čestné prohlášení zhotovitele, že dílo provede bez poddodavatelů

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	STRASICE-22-11-2023	CC-CZ:	
Stavba:	Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny	Datum:	10.06.2024
KSO:		IČ:	47694815
Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	DIČ:	
Zadavatel:		IČ:	47694815
	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	64357848
	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	DIČ:	CZ64357848
Projektant:		IČ:	47470569
	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:	Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).		

Cena bez DPH			3 221 697,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 221 697,66	676 556,51
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 898 254,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	STRASICE-22-11-2023		
Stavba:	Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny		
Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Projektant:	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč:	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 221 697,66	3 898 254,17	
2.1.1.1.	Odborná učebna dílen č.102	783 177,20	947 644,41	STA
2.1.1.2.	Kabinet chemie č.201	166 726,87	201 739,51	STA
2.1.1.3.	Odborná učebna fyziky a chemie č.202	602 648,68	729 204,90	STA
2.1.1.4.	Přípravná fyziky č.203a, kabinet fyziky č.203b	298 476,72	361 156,83	STA
2.1.1.5.	Odborná učebna informatiky č.207	324 684,53	392 868,28	STA
2.1.1.6.	Elektroinstalace učeben a přilehlých prostor	911 235,66	1 102 595,15	STA
2.1.1.7.	Vedlejší rozpočtové náklady	134 748,00	163 045,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny
Objekt:
2.1.1.1. - Odborná učebna dílen č.102

KSO:
Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Zadavatel:
Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Uchazeč:
VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Projektant:
Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

IČ: 47694815
DIČ:

IČ: 64357848
DIČ: CZ64357848

IČ: 47470569
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			783 177,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	783 177,20	21,00%	164 467,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	947 644,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.1. - Odborná učebna dílen č.102

Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Projektant:	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč:	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	783 177,20
HSV - Práce a dodávky HSV	261 496,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 116,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 569,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 157,63
997 - Přesun sutě	49 159,11
998 - Přesun hmot	26 494,30
PSV - Práce a dodávky PSV	505 224,28
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	837,43
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	27 455,54
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 929,12
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	39 786,12
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 211,90
763 - Konstrukce suché výstavby	33 357,50
766 - Konstrukce truhlářské	16 329,32
771 - Podlahy z dlaždic	315 180,15
781 - Dokončovací práce - obklady	3 335,14
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 835,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 812,79
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	16 153,94
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.1. - Odborná učebna dílen č.102

Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč: VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 783 177,20

D HSV Práce a dodávky HSV 261 496,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 116,69

1	K	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,331	8 030,00	2 657,93	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238411							
VV			0,6*1,97*0,28		0,331			
VV			"Zazdění otvoru dveří 600x1970 tl. 280 mm směrem do administrativní místnosti č.103					
VV			" viz výkres D.1.1.b.2					
VV			Součet		0,331			

2	K	310239211	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,946	7 590,00	14 770,14	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211							
VV			2,68*2,42*0,3		1,946			

3	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	1,111	2 420,00	2 688,62	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání přes 150 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/349231821							
VV			0,55*2,02		1,111			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 100 569,19

4	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	74,700	452,00	33 764,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325423							

5	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	19,071	103,00	1 964,31	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101							
VV			0,5*2,1*2		2,100			
VV			2,68*2,42*2		12,971			
VV			1*2*2		4,000			
VV			Součet		19,071			

6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	6,200	562,00	3 484,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101							

7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	19,071	369,00	7 037,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141							
VV			0,5*2,1*2		2,100			
VV			2,68*2,42*2		12,971			
VV			1*2*2		4,000			
VV			Součet		19,071			

8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,750	978,00	1 711,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302							
VV			5*0,35 " viz výkres D.1.1.b.2		1,750			

9	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	96,943	386,00	37 420,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325423							
VV			11,85*2*3,2		75,840			
VV			7,62*2*3,2		48,768			
VV			0,69*3,2*2		4,416			
VV			-2,37*2,46*2		-11,660			
VV			-2*2		-4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-2,7*1,05		-2,835			
	VV		-2,68*2,42		-6,486			
	VV		-1,85*2		-3,700			
	VV		Součet		96,943			
10	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	75,000	22,40	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
11	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	30,000	34,80	1 044,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
12	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,071	89,80	1 353,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131101					
	VV		0,5*2,1*2		2,100			
	VV		2,68*2,42*2		12,971			
	VV		Součet		15,071			
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000	830,00	1 660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121					
14	M	55331453	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 730,00	4 730,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: DZUP					
15	M	55331452	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	4 720,00	4 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: DZUP					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 157,63	
16	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111112					
17	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	20,000	260,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111212					
18	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111812					
19	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	74,700	166,00	12 400,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114					
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	74,700	181,00	13 520,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	74,700	85,60	6 394,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213					
	VV		74.7 "Demontáž původní podlahové krytiny - dlažba		74,700			
22	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	35,100	41,50	1 456,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081611					
23	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	2,600	250,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031142					
24	K	967031742	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm	m2	0,400	302,00	120,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031742					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*0,1*2	0,400				
25	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,800	397,00	1 111,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
VV			0,6*2	1,200				
VV			0,8*2	1,600				
VV			Součet	2,800				
26	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,502	304,00	1 976,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456					
VV			1,45*1,97 "Demontáž dvoukřídlých dveří 1450x1970 mm vč. zárubně (směrem do kabinetu dílen č.104)	2,857				
VV			1,85*1,97 "Demontáž dvoukřídlých dveří 1850x1970 mm vč. zárubně (směrem na chodbu)	3,645				
VV			Součet	6,502				
27	K	968072747	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	6,486	143,00	927,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072747					
VV			"Vybourání prosklené stěny tl. 300 mm sousedící s kabinetem č.101 – 2680x2420 mm					
VV			2,68*2,42	6,486				
VV			Součet	6,486				
28	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	74,700	71,90	5 370,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011161					
29	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	96,943	55,00	5 331,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013161					
VV			11,85*2*3,2	75,840				
VV			7,62*2*3,2	48,768				
VV			0,69*3,2*2	4,416				
VV			-2,37*2,46*2	-11,660				
VV			-2*2	-4,000				
VV			-0,8*2	-1,600				
VV			-0,9*2	-1,800				
VV			-2,7*1,05	-2,835				
VV			-2,68*2,42	-6,486				
VV			-1,85*2	-3,700				
VV			Součet	96,943				
30	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,350	127,00	171,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
VV			1,35 "Demontáž původních obkladů v mycím koutě	1,350				
31	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	35,000	103,00	3 605,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011111					
VV			35 " Demontáž původního nábytkového vybavení	35,000				
D 997			Přesun sutě	49 159,11				
32	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	9,742	454,00	4 422,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,742	998,00	9 722,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
34	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	87,678	107,00	9 381,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
VV			9,742*9 "Přepočtené koeficientem množství	87,678				
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,742	296,00	2 883,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	185,098	12,90	2 387,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		9,742*19 "Přepočtené koeficientem množství			185,098			
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,742	2 090,00	20 360,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998		Přesun hmot					26 494,30	
38	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	10,814	1 790,00	19 357,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
39	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	10,814	660,00	7 137,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011					
D PSV		Práce a dodávky PSV					505 224,28	
D 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty					837,43	
40	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652					
VV		1 "do mycího koutu			1,000			
41	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654					
VV		1 "do mycího koutu			1,000			
42	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310821					
VV		1 "v umyvadlovém koutě			1,000			
43	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	99,20	99,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
44	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	17,40	17,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
P			Poznámka k položce: 3)ZTI – příprava vody a odpadu pro umyvadlo v mycí skříňce Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přímůže, přesun hmot					
46	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	902,00	0,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101					
47	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	1 930,00	1,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725122					
D 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					27 455,54	
48	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	30,000	52,30	1 569,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815					
49	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	4,000	393,00	1 572,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191925					
50	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	7,500	542,00	4 065,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223103					
VV		3*2,5			7,500			
51	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	22,500	851,00	19 147,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105					
VV		30-7,5			22,500			
52	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	30,000	24,40	732,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					
53	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	2,000	86,60	173,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811231					
54	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,037	1 740,00	64,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733101					
55	K	998733122	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,037	3 580,00	132,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733122					
D 734			Ústřední vytápění - armatury	5 929,12				
56	K	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	3,000	375,00	1 125,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211127					
57	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	3,000	994,00	2 982,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402					
58	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	4,000	292,00	1 168,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123					
59	K	734300812	Demontáž armatury horkovodní ventil DN přes 15 do 25	kus	4,000	90,30	361,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž armatur horkovodních ventilů přes 15 do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734300812					
60	K	734300822	Rozpojení šroubení horkovodního DN přes 15 do 25	kus	4,000	69,40	277,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž armatur horkovodních rozpojení šroubení přes 15 do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734300822					
61	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,004	1 250,00	5,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101					
62	K	998734122	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	2 580,00	10,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734122					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	39 786,12				
63	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	156,00	468,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735000912					
64	K	735152683	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W	kus	3,000	11 700,00	35 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 4812 W					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152683					
65	K	735211813	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný	kus	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735211813					
66	K	735211823	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 6 m třípramenný	kus	1,000	317,00	317,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735211823					
67	K	735211830	Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm	m	24,000	44,90	1 077,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů Ø 76/3/156					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735211830					
VV			24	24,000				
68	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	15,60	187,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735291800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	30,000	26,50	795,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811					
70	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,347	1 490,00	517,03	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735101					
71	K	998735122	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,347	3 070,00	1 065,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735122					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	2 211,90				
72	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000	53,90	53,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311803					
73	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	8,000	26,50	212,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315823					
74	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	14,000	139,00	1 946,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821					
VV			14 "Demontáž původního osvětlení	14,000				
D 763			Konstrukce suché výstavby	33 357,50				
75	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	9,615	293,00	2 817,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131731					
76	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	9,615	619,00	5 951,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně Al rohu hloubky do 0,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763182411					
VV			3,165+4,8+1,2+0,45	9,615				
77	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	16,785	583,00	9 785,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431001					
VV			3,3*4,8	15,840				
VV			2,1*0,45	0,945				
VV			Součet	16,785				
78	M	59036501	deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm	m2	20,142	649,00	13 072,16	CS ÚRS 2024 01
PP			deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná bez perforace bílá 20x600x600mm					
VV			16,785*1,2	20,142				
79	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	6,900	147,00	1 014,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431201					
VV			4,8+2,1	6,900				
80	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,171	1 290,00	220,59	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301					
81	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,171	2 900,00	495,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332					
D 766			Konstrukce truhlářské	16 329,32				
82	K	766111R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766111R11					
VV			1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	30,60	91,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491851					
84	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	858,00	858,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001					
85	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 950,00	2 950,00	CS ÚRS 2024 01
PP			dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm					
86	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	931,00	931,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002					
87	M	61162075	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	3 140,00	3 140,00	CS ÚRS 2024 01
PP			dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm					
88	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	195,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729					
89	M	54914131	kování bezpečnostní klika/klika RC3	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kování bezpečnostní klika/klika RC3					
90	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000	177,00	354,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660731					
91	M	54964130	vložka cylindrická 40+40	kus	2,000	786,00	1 572,00	CS ÚRS 2024 01
PP			vložka cylindrická 40+40					
92	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	34,70	138,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914					
93	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	2,000	124,00	248,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695212					
94	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2024 01
PP			práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm					
95	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	152,00	152,00	CS ÚRS 2024 01
PP			práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm					
96	K	766999R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	7,140	148,00	1 056,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766999R11					
VV			2,38*3 "Demontáž dřevěných konzolí nad okny (šířka okna 2380 mm)		7,140			
97	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,040	1 110,00	44,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
98	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040	2 840,00	113,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766122					
D 771			Podlahy z dlaždic				315 180,15	
99	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	74,700	16,10	1 202,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
100	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	74,700	62,80	4 691,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
101	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	74,700	417,00	31 149,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151022					
102	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	35,100	151,00	5 300,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113					

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	38,610	481,00	18 571,41	CS ÚRS 2024 01
PP			sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
VV			35,100*1,1	38,610				
104	K	771574473	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	74,700	1 380,00	103 086,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574473					
VV			"Nová podlahová krytina vč. obvodových lišt – protiskluzová dlažba					
VV			74,7	74,700				
VV			Součet	74,700				
105	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	85,905	1 540,00	132 293,70	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2					
VV			74,7*1,15	85,905				
106	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	68,200	45,90	3 130,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115					
VV			34,1*2	68,200				
107	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	35,100	118,00	4 141,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591184					
108	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4,997	764,00	3 817,71	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101					
109	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,997	1 560,00	7 795,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
				3 335,14				
110	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,200	62,80	75,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
111	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,200	214,00	256,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
112	K	781474112	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,200	751,00	901,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112					
VV			1,2	1,200				
113	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	2,000	693,00	1 386,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
114	K	781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,200	95,60	114,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472491					
115	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,200	70,50	84,60	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114					
116	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	52,20	208,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
117	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	69,40	138,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
118	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	83,20	83,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
119	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,037	765,00	28,31	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
120	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,037	1 550,00	57,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					4 835,33	
121	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,680	69,60	325,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
122	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,680	134,00	627,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
123	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,680	129,00	603,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
124	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,680	132,00	617,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
VV			4,8*0,3		1,440			
VV			4,9*0,3		1,470			
VV			5,9*0,3		1,770			
VV			Součet		4,680			
125	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	30,000	21,80	654,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
126	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	30,000	23,30	699,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551					
127	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	30,000	43,60	1 308,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617611					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					39 812,79	
128	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	171,643	42,90	7 363,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
129	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	171,643	37,80	6 488,11	CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
VV			74,7+96,943		171,643			
130	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	171,643	19,00	3 261,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
131	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	198,600	19,60	3 892,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
132	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	198,600	94,70	18 807,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					16 153,94	
133	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítech kovových	m2	21,211	274,00	5 811,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojítech kovových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786626121					
VV			2,37*2,46*3 " 4) Nové okenní žaluzie mechanické (3 ks 2,37 x 2,46 m)		17,491			
VV			1,86*2 "žaluzie k proskleným dveřím - 1ks 1,86x2 m		3,720			
VV			Součet		21,211			
134	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	21,211	483,00	10 244,91	CS ÚRS 2024 01
PP			žaluzie horizontální interiérové					
VV			21,211		21,211			
135	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,028	932,00	26,10	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786101					
136	K	998786122	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,028	2 540,00	71,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					16 456,00
137	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	423,00	3 384,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301					
138	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	8,000	472,00	3 776,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302					
139	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	581,00	4 648,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212					
140	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	8,000	581,00	4 648,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny
Objekt:
2.1.1.2. - Kabinet chemie č.201

KSO:
Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Zadavatel:
Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Uchazeč:
VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Projektant:
Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

IČ: 47694815
DIČ:

IČ: 64357848
DIČ: CZ64357848

IČ: 47470569
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	166 726,87
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	166 726,87	21,00%	35 012,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	201 739,51
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.2. - Kabinet chemie č.201

Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Projektant:	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč:	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	166 726,87
HSV - Práce a dodávky HSV	53 072,22
4 - Vodorovné konstrukce	922,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 633,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 704,84
997 - Přesun sutě	8 249,12
998 - Přesun hmot	3 562,30
PSV - Práce a dodávky PSV	108 382,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	580,15
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 621,75
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 113,72
741 - Elektroinstalace - silnoproud	743,30
766 - Konstrukce truhlářské	500,24
776 - Podlahy povlakové	55 286,02
781 - Dokončovací práce - obklady	3 365,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 900,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 820,40
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	4 450,93
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 272,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.2. - Kabinet chemie č.201

Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč: VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 166 726,87

D HSIV Práce a dodávky HSV 53 072,22

D 4 Vodorovné konstrukce 922,00

1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	1,000	922,00	922,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárníkových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388621							
VV	1 " po zhotvených prostupů pdl./str. 100 x 100 mm				1,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 633,96

2	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropích	kus	1,000	389,00	389,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropích, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325222							
VV	1 " po zhotvených prostupů pdl./str. 100 x 100 mm				1,000			

3	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	23,280	322,00	7 496,16	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325422							

4	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,600	978,00	1 564,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302							

5	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	55,200	268,00	14 793,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325422							

6	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	5,000	22,40	112,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001							

7	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	8,000	34,80	278,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011							

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 704,84

8	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111112							

9	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111212							

10	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111812							

11	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	23,280	166,00	3 864,48	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	397,00	635,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455					
	VV		"viz výkres č. D.1.1.b.4					
	VV		0,8*2 "Vybourání nepoužívané ocelové zárubně směrem k učebně fyziky a chemie č.202		1,600			
	VV		Součet		1,600			
13	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	0,500	6 300,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151218					
	VV		0,5 "zhotovení prostupů pdl./str. 100 x 100 mm		0,500			
14	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	23,280	42,30	984,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
15	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	55,200	33,80	1 865,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	3,580	127,00	454,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
	VV		3,58 "Demontáž původních obkladů		3,580			
17	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011111					
D	997		Přesun sutě				8 249,12	
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,719	998,00	1 715,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halý výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
19	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	15,471	107,00	1 655,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
	VV		1,719*9		15,471			
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,719	296,00	508,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,661	12,90	421,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		1,719*19 'Přepočtené koeficientem množství		32,661			
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,889	2 090,00	3 948,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				3 562,30	
23	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,454	1 790,00	2 602,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
24	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,454	660,00	959,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				108 382,65	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				580,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	0,500	14,20	7,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
26	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171912					
27	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40	m	0,500	359,00	179,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173722					
28	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	91,20	91,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104					
29	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	0,500	28,70	14,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
30	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,000	871,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101					
31	K	998721112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,000	1 220,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112					
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod					3 621,75
32	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	0,500	79,10	39,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801					
33	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	2,000	52,10	104,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130831					
34	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	433,00	866,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131932					
35	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	3,000	395,00	1 185,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022					
36	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	407,00	407,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
37	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	3,000	111,00	333,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241					
38	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
39	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	3,000	61,10	183,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
40	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,004	775,00	3,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101					
41	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,004	1 650,00	6,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722122					
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty					13 113,72
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	6 320,00	6 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211617					
44	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Elektrický ohřivač zásobníkový beztlakový přepadový objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725531101					
45	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
46	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	99,20	99,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
47	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613					
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	17,40	17,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
49	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102					
50	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,035	902,00	31,57	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101					
51	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,035	1 930,00	67,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725122					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					743,30
52	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000	53,90	107,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311803					
53	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	3,000	26,50	79,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315823					
54	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	4,000	139,00	556,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821					
VV			4 "Demontáž původního osvětlení		4,000			
D 766			Konstrukce truhlářské					500,24
55	K	766119R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766119R11					
VV			1		1,000			
56	K	766999R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	2,380	148,00	352,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766999R11					
VV			2,38 "Demontáž dřevěných konzolí nad okny (šířka okna 2380 mm)		2,380			
D 776			Podlahy povlakové					55 286,02
57	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	23,280	16,10	374,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
58	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	23,280	42,00	977,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
59	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	23,280	245,00	5 703,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	23,280	162,00	3 771,36	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812 23,28 "Demontáž původní podlahové krytiny PVC		23,280			
61	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	23,280	308,00	7 170,24	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV			Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776222111 23,28 "Nová podlahová krytina PVC vč. obvodových lišt		23,280			
62	M	28411154	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	27,936	1 010,00	28 215,36	CS ÚRS 2024 01
PP VV			PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10 23,28*1,2		27,936			
63	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,200	16,00	307,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
64	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,200	121,00	2 323,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž lišt obvodových lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
65	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	23,040	30,20	695,81	CS ÚRS 2024 01
PP VV			lišta soklová PVC 30x30mm 19,2*1,2		23,040			
66	K	776991111	Spárování silikonem	m	19,200	45,90	881,28	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111					
67	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	23,280	192,00	4 469,76	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
68	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,209	623,00	130,21	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102					
69	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,209	1 270,00	265,43	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122					
D 781 Dokončovací práce - obklady							3 365,23	
70	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,200	62,80	75,36	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
71	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,200	214,00	256,80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
72	K	781474112	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,200	751,00	901,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112					
73	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	2,000	693,00	1 386,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
74	K	781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,200	95,60	114,72	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472491					
75	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,200	70,50	84,60	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114					
76	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	52,20	208,80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
77	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	69,40	138,80	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
78	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	83,20	83,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,050	765,00	38,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
80	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,050	1 550,00	77,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					9 900,91
81	K	78331311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,440	69,60	100,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/78331311					
VV			4,8*0,3		1,440			
82	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	134,00	192,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
83	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,440	129,00	185,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
84	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	132,00	190,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
85	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	14,200	121,00	1 718,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601345					
86	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	14,200	7,65	108,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištěním ometením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601441					
87	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	8,000	7,12	56,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713					
88	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	14,200	109,00	1 547,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614141					
89	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	8,000	21,80	174,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
90	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000	23,30	186,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551					
91	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	14,200	292,00	4 146,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617147					
92	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	8,000	43,60	348,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617611					
93	K	783622141	Tmelení litinových otopných těles disperzním tmelem	m2	7,100	133,00	944,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783622141					
VV			14,2/2		7,100			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					16 820,40
94	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	78,600	42,90	3 371,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
95	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	78,600	37,80	2 971,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
96	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	78,600	19,00	1 493,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011								
97	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	78,600	19,60	1 540,56	CS ÚRS 2024 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101								
98	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	78,600	94,70	7 443,42	CS ÚRS 2024 01
PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101								
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							4 450,93	
99	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	5,843	274,00	1 600,98	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786626121								
VV 2,38*2,455 5,843								
100	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	5,843	483,00	2 822,17	CS ÚRS 2024 01
PP žaluzie horizontální interiérové								
101	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,008	932,00	7,46	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) do 6 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786101								
102	K	998786122	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	2 540,00	20,32	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							5 272,00	
103	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	423,00	3 384,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301								
104	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	4,000	472,00	1 888,00	CS ÚRS 2024 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny
Objekt:
2.1.1.3. - Odborná učebna fyziky a chemie č.202

KSO:
Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Zadavatel:
Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Uchazeč:
VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Projektant:
Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

IČ: 47694815
DIČ:

IČ: 64357848
DIČ: CZ64357848

IČ: 47470569
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			602 648,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	602 648,68	21,00%	126 556,22
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	729 204,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.3. - Odborná učebna fyziky a chemie č.202

Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, StrašiceDatum: 10.06.2024

Zadavatel: Základní škola Karla Vokáče Strašice, StrašiceProjektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč: VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	602 648,68
HSV - Práce a dodávky HSV	200 665,41
4 - Vodorovné konstrukce	6 454,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	72 621,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 169,89
997 - Přesun sutě	28 756,75
998 - Přesun hmot	15 662,85
PSV - Práce a dodávky PSV	398 207,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	40 961,61
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	21 676,03
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 785,04
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 099,80
763 - Konstrukce suché výstavby	7 319,05
766 - Konstrukce truhlářské	474,60
776 - Podlahy povlakové	202 821,45
781 - Dokončovací práce - obklady	6 963,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	36 089,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	45 432,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	17 584,35
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny							
Objekt: 2.1.1.3. - Odborná učebna fyziky a chemie č.202							
Místo:		Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice			Datum: 10.06.2024		
Zadavatel:		Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice			Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové		
Uchazeč:		VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

602 648,68

DHSVPráce a dodávky HSV

200 665,41

D4Vodorovné konstrukce

6 454,00

1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	7,000	922,00	6 454,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP		Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388621						
VV		7 " po zhotovených prostupů pdl./str. 100 x 100 mm			7,000			

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 621,92

2	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropěch	kus	7,000	389,00	2 723,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP		Vápenocementová omítka jednolitých malých ploch štuková na stropěch, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325222						
VV		7 " po zhotovených prostupů pdl./str. 100 x 100 mm			7,000			

3	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	90,440	322,00	29 121,68	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuks do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325422						

4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,420	562,00	1 360,04	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						

5	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	120,900	268,00	32 401,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuks do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325422						

6	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	10,000	22,40	224,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						

7	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	20,000	34,80	696,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						

8	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,960	6 350,00	6 096,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141						
VV		0,96 "Kanáliky pro vedení kabeláže od katedry k žákovským stolům			0,960			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 169,89

9	K	946111112	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP		Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111112						

10	K	946111212	Příplatek k pojezdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	16,000	260,00	4 160,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP		Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111212						

11	K	946111812	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP		Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž						
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111812					
12	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	90,440	166,00	15 013,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114					
13	K	968072866	Vybourání svinovacích rolet z vlnitého plechu pl přes 2 m2	m2	23,278	77,40	1 801,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích z vlnitého plechu, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072866					
VV			2,385*2,44*4 "Demontáž původního zatemnění (výklenek 2,385 x 2,44 m)		23,278			
14	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,000	283,00	566,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031164					
15	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	24,000	467,00	11 208,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042564					
VV			24 "Kanály pro vedení kabeláže od katedry k žákovským stolům		24,000			
16	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	3,500	6 300,00	22 050,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151218					
VV			7*0,5 "zhotovení prostupů pdl./str. 100 x 100 mm		3,500			
17	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	90,440	42,30	3 825,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
18	K	978012141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	120,900	59,20	7 157,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných; v rozsahu přes 10 do 30 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012141					
19	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1,120	127,00	142,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
VV			1,12		1,120			
20	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	42,000	103,00	4 326,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011111					
VV			42 "Demontáž původního nábytkového vybavení		42,000			
D 997			Přesun sutě				28 756,75	
21	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	5,699	454,00	2 587,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,699	998,00	5 687,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
23	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	51,282	107,00	5 487,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
VV			5,698*9 "Přepočtené koeficientem množství		51,282			
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,699	296,00	1 686,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,281	12,90	1 396,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			5,699*19 "Přepočtené koeficientem množství		108,281			
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,699	2 090,00	11 910,91	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D		998	Přesun hmot	15 662,85				
27	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	6,393	1 790,00	11 443,47	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001								
28	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	6,393	660,00	4 219,38	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011								
D		PSV	Práce a dodávky PSV	398 207,27				
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	40 961,61				
29	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	5,000	14,20	71,00	CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803								
30	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171912								
31	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	299,00	299,00	CS ÚRS 2024 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171913								
32	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	475,00	475,00	CS ÚRS 2024 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171915								
33	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2024 01
PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171916								
34	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	50,000	427,00	21 350,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401								
35	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	15,000	559,00	8 385,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402								
36	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	9,000	359,00	3 231,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173722								
37	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	8,000	393,00	3 144,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173723								
38	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	91,20	91,20	CS ÚRS 2024 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104								
39	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105								
40	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	86,000	28,70	2 468,20	CS ÚRS 2024 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111								
41	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,110	871,00	95,81	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101								
42	K	998721122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,110	1 840,00	202,40	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721122								
D		722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod	21 676,03				
43	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	1,000	79,10	79,10	CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801								
44	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	2,000	52,10	104,20	CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130831								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	433,00	866,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131932					
46	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	27,000	395,00	10 665,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022					
47	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	407,00	407,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
48	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	27,000	111,00	2 997,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241					
49	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	10,000	247,00	2 470,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
50	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	298,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043					
51	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	434,00	868,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044					
52	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	27,000	61,10	1 649,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
53	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,033	775,00	25,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101					
54	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,033	1 650,00	54,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722122					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				14 785,04	
55	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
56	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	6 320,00	6 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211617					
57	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652					
58	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	1,000	729,00	729,00	CS ÚRS 2024 01
PP			dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L					
59	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654					
60	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý					
61	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	284,00	2 272,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
62	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	99,20	99,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
63	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613					
64	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	17,40	17,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	4,000	321,00	1 284,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861101					
66	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,028	943,00	26,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102					
67	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,028	1 930,00	54,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725122					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					4 099,80
68	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	5,000	53,90	269,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043					
69	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	5,250	35,80	187,95	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
VV			5,0*1,05					5,250
70	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000	53,90	215,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311803					
71	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	3,000	26,50	79,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315823					
72	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	24,000	139,00	3 336,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821					
73	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,001	3 560,00	3,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101					
74	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	7 690,00	7,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741122					
D 763			Konstrukce suché výstavby					7 319,05
75	K	763164532	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15	m	9,000	769,00	6 921,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164532					
76	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,095	1 290,00	122,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301					
77	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,095	2 900,00	275,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332					
D 766			Konstrukce truhlářské					474,60
78	K	766119R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	3,000	148,00	444,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766119R11					
VV			3 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomocce, kotvení, přesun hmot					3,000
79	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	30,60	30,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491851					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776			Podlahy povlakové	202 821,45				
80	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	90,440	16,10	1 456,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
81	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	90,440	42,00	3 798,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
82	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	90,440	245,00	22 157,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121					
83	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	90,440	162,00	14 651,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812					
84	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	90,440	308,00	27 855,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776222111					
85	M	28411154	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	104,006	1 010,00	105 046,06	CS ÚRS 2024 01
PP			PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10					
VV			90,44*1,15	104,006				
86	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	90,440	16,00	1 447,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
87	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	37,200	121,00	4 501,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lišt obvodových lepených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
88	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	44,640	30,20	1 348,13	CS ÚRS 2024 01
PP			lišta soklová PVC 30x30mm					
VV			37,2*1,2	44,640				
89	K	776991111	Spárování silikonem	m	37,200	45,90	1 707,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111					
90	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	90,440	192,00	17 364,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
91	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,786	623,00	489,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102					
92	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,786	1 270,00	998,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122					
D 781			Dokončovací práce - obklady	6 963,60				
93	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,770	62,80	173,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
94	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,770	214,00	592,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
95	K	781474112	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,770	751,00	2 080,27	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112					
VV			1,57 "Nové obklady v umyvadlovém koutě	1,570				
VV			1,2 "Nové obklady u mycích skříněk	1,200				
VV			Součet	2,770				
96	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	4,000	693,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
97	K	781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,770	95,60	264,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472491					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K		781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	2,770	70,50	195,29	CS ÚRS 2023 02
PP				Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114					
99	K		781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	5,000	52,20	261,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
100	K		781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	4,000	69,40	277,60	CS ÚRS 2024 01
PP				Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
101	K		781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	83,20	166,40	CS ÚRS 2024 01
PP				Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
102	K		998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,077	781,00	60,14	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102					
103	K		998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,077	1 550,00	119,35	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122					
D 783				Dokončovací práce - nátěry				36 089,54	
104	K		783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,350	69,60	302,76	CS ÚRS 2024 01
PP				Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
105	K		783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,350	134,00	582,90	CS ÚRS 2024 01
PP				Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
106	K		783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,350	129,00	561,15	CS ÚRS 2024 01
PP				Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
107	K		783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,350	132,00	574,20	CS ÚRS 2024 01
PP				Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
VV				4,8*0,3*2			2,880		
VV				4,9*0,3			1,470		
VV				Součet			4,350		
108	K		783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	48,200	121,00	5 832,20	CS ÚRS 2024 01
PP				Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601345					
109	K		783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	48,200	7,65	368,73	CS ÚRS 2024 01
PP				Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištěním ometením					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601441					
110	K		783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	48,200	109,00	5 253,80	CS ÚRS 2024 01
PP				Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614141					
111	K		783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	24,000	21,80	523,20	CS ÚRS 2024 01
PP				Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
112	K		783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,000	23,30	559,20	CS ÚRS 2024 01
PP				Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551					
113	K		783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	48,200	292,00	14 074,40	CS ÚRS 2024 01
PP				Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617147					
114	K		783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,000	43,60	1 046,40	CS ÚRS 2024 01
PP				Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617611					
115	K		783622141	Tmelení litinových otopných těles disperzním tmelem	m2	48,200	133,00	6 410,60	CS ÚRS 2024 01
PP				Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783622141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				45 432,20	
116	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	212,300	42,90	9 107,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
117	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	212,300	37,80	8 024,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
118	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	212,300	19,00	4 033,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
119	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	212,300	19,60	4 161,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
120	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	212,300	94,70	20 104,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				17 584,35	
121	K	786999R10	Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojítych kovových	m2	23,229	757,00	17 584,35	
PP			Montáž zastíhujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken střešních					
VV			2,38*2,44*4 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, kotvení, přesun hmot		23,229			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 776,00	
122	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	8,000	472,00	3 776,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny
Objekt:
2.1.1.4. - Přípravná fyziky č.203a, kabinet fyziky č.203b

KSO:
Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Zadavatel:
Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Uchazeč:
VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Projektant:
Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

IČ: 47694815
DIČ:

IČ: 64357848
DIČ: CZ64357848

IČ: 47470569
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			298 476,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	298 476,72	21,00%	62 680,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	361 156,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.4. - Přípravná fyziky č.203a, kabinet fyziky č.203b

Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Projektant:	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč:	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	298 476,72
HSV - Práce a dodávky HSV	55 824,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 875,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 088,93
997 - Přesun sutě	10 836,65
998 - Přesun hmot	2 022,88
PSV - Práce a dodávky PSV	238 876,56
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	582,86
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 802,35
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 166,77
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 881,80
763 - Konstrukce suché výstavby	34 881,02
766 - Konstrukce truhlářské	1 354,20
776 - Podlahy povlakové	114 784,33
781 - Dokončovací práce - obklady	7 334,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 999,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 802,24
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	13 286,48
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.4. - Přípravná fyziky č.203a, kabinet fyziky č.203b

Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč: VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 298 476,72

D HSV Práce a dodávky HSV 55 824,16

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 875,70

1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	49,500	167,00	8 266,50	CS ÚRS 2024 01
PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325421								
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,600	978,00	1 564,80	CS ÚRS 2024 01
PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302								
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	72,003	133,00	9 576,40	CS ÚRS 2024 01
PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421 VV 7,8*3,25*2 50,700 VV 6,45*3,25*2 41,925 VV -0,8*2*2 -3,200 VV -2,38*2,44*3 -17,422 VV Součet 72,003								
4	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	50,000	22,40	1 120,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001								
5	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	10,000	34,80	348,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 088,93								
6	K	946111112	Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
PP Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111112								
7	K	946111212	Příplatek k pojezdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	10,000	260,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111212								
8	K	946111812	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111812								
9	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	49,050	166,00	8 142,30	CS ÚRS 2024 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114								
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	397,00	635,20	CS ÚRS 2024 01
PP Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455 VV 0,8*2 1,600								
11	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	49,050	12,70	622,94	CS ÚRS 2024 01
PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011121								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	72,003	12,70	914,44	CS ÚRS 2024 01
PP				Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121					
VV				7,8*3,25*2		50,700			
VV				6,45*3,25*2		41,925			
VV				-0,8*2*2		-3,200			
VV				-2,38*2,44*3		-17,422			
VV				Součet		72,003			
13		K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	3,150	127,00	400,05	CS ÚRS 2024 01
PP				Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
VV				3,15		3,150			
14		K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	18,000	103,00	1 854,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011111					
VV				18 " Demontáž původního nábytkového vybavení		18,000			
D 997				Přesun sutě				10 836,65	
15		K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,869	454,00	848,53	CS ÚRS 2024 01
PP				Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
16		K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,869	1 750,00	3 270,75	CS ÚRS 2024 01
PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
17		K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	16,821	107,00	1 799,85	CS ÚRS 2024 01
PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
VV				1,869*9 "Přepočtené koeficientem množství		16,821			
18		K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,869	296,00	553,22	CS ÚRS 2024 01
PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
19		K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,511	12,90	458,09	CS ÚRS 2024 01
PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV				1,869*19 "Přepočtené koeficientem množství		35,511			
20		K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,869	2 090,00	3 906,21	CS ÚRS 2024 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998				Přesun hmot				2 022,88	
21		K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,752	2 030,00	1 526,56	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
22		K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,752	660,00	496,32	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011					
D PSV				Práce a dodávky PSV				238 876,56	
D 721				Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				582,86	
23		K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	0,500	14,20	7,10	CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803					
24		K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171912					
25		K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	0,500	359,00	179,50	CS ÚRS 2024 01
PP				Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173722					
26		K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	91,20	91,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104					
27	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	0,500	28,70	14,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					
28	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	t	0,001	871,00	0,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101					
29	K	998721122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	1 840,00	1,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721122					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 802,35				
30	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	2,000	79,10	158,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801					
31	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	2,000	52,10	104,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130831					
32	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	433,00	866,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131932					
33	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	4,000	395,00	1 580,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022					
34	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	407,00	407,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722179191					
35	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	4,000	111,00	444,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241					
36	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000	247,00	494,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
37	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000	298,00	1 490,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury se dvěma závitý kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043					
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	4,000	61,10	244,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246					
39	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,006	775,00	4,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101					
40	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	1 650,00	9,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722122					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty	1 166,77				
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
42	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
43	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	99,20	99,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
44	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	17,40	17,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
45	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102					
46	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	902,00	0,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101					
47	K	998725112	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	1 270,00	1,27	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725112					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					1 881,80
48	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000	53,90	107,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311803					
49	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,000	26,50	106,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315823					
50	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	12,000	139,00	1 668,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821					
D 763			Konstrukce suché výstavby					34 881,02
51	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	21,000	1 150,00	24 150,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111333					
52	K	763164532	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 15	m	3,500	769,00	2 691,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164532					
VV			3,5			3,500		
53	K	763164632	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 15	m	2,400	1 230,00	2 952,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 15 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164632					
VV			2,4			2,400		
54	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	710,00	710,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311					
55	M	55331588	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
P			Poznámka k položce: S, SH, SP					
56	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,636	1 420,00	903,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302					
57	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,636	2 900,00	1 844,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332					
D 766			Konstrukce truhlářské					1 354,20
58	K	766111R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766111R11					
VV			1			1,000		
59	K	766119R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766119R11 1 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc, kotvení, přesun hmot 1,000								
60	K	766999R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	7,150	148,00	1 058,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV VV VV VV Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766999R11 "Demontáž dřevěných konzolí nad okny (šířka oken 2380 mm 2 ks, 2390 mm 1 ks) 2,38*2 2,39 Součet 4,760 2,390 7,150								
D 776			Podlahy povlakové	114 784,33				
61	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	49,050	16,10	789,71	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311								
62	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	49,050	42,00	2 060,10	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112								
63	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	49,050	245,00	12 017,25	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121								
64	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	49,050	162,00	7 946,10	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812 49,05 "Demontáž původní podlahové krytiny PVC 49,050								
65	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	49,050	308,00	15 107,40	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC VV Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776222111 49,05 "Nová podlahová krytina PVC 49,050								
66	M	28411154	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	58,860	1 010,00	59 448,60	CS ÚRS 2024 01
PP VV PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10 49,05*1,2 58,860								
67	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	28,600	16,00	457,60	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811								
68	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	41,200	121,00	4 985,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Montáž lišt obvodových lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111								
69	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	45,320	30,20	1 368,66	CS ÚRS 2024 01
PP VV VV lišta soklová PVC 30x30mm 41,2*1,1 Součet 45,320 45,320								
70	K	776991111	Spárování silikonem	m	41,200	45,90	1 891,08	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111								
71	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	41,050	192,00	7 881,60	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821								
72	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,439	623,00	273,50	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102								
73	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,439	1 270,00	557,53	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122								
D 781			Dokončovací práce - obklady	7 334,82				
74	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,300	62,80	207,24	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011								
75	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,300	214,00	706,20	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031								
76	K	781474112	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,300	751,00	2 478,30	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112 3,3	3,300				
77	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	4,000	693,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
78	K	781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	3,300	95,60	315,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472491					
79	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,300	70,50	232,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114					
80	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	52,20	208,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
81	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	69,40	138,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
82	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	83,20	83,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
83	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,083	765,00	63,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
84	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,083	1 550,00	128,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				26 999,69	
85	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,440	69,60	100,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311					
86	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	134,00	192,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
87	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,440	129,00	185,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
88	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,440	132,00	190,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
VV			4,8*0,3	1,440				
89	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	41,600	121,00	5 033,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601345					
90	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	41,300	7,65	315,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištění ometením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601441					
91	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	16,000	7,12	113,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713					
92	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	41,600	109,00	4 534,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614141					
93	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	16,000	21,80	348,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
94	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	16,000	23,30	372,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551					
95	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	41,600	292,00	12 147,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617147					
96	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	16,000	43,60	697,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617611					
97	K	783622141	Tmelení litinových otopných těles disperzním tmelem	m2	20,800	133,00	2 766,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783622141					
VV			41,6/2	20,800				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	30 802,24				
98	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	121,503	42,90	5 212,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
99	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	121,503	37,80	4 592,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
VV			49,5+72,003	121,503				
100	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	121,503	19,00	2 308,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
101	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	163,503	19,60	3 204,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
VV			49,5+72,003	121,503				
VV			21*2	42,000				
VV			Součet	163,503				
102	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	163,503	94,70	15 483,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
VV			49,5+72,003	121,503				
VV			21*2	42,000				
VV			Součet	163,503				
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	13 286,48				
103	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítech kovových	m2	17,446	274,00	4 780,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž zastíhujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojítech kovových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786626121					
VV			2,38*2,44*2	11,614				
VV			2,39*2,44	5,832				
VV			Součet	17,446				
104	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	17,446	483,00	8 426,42	CS ÚRS 2024 01
PP			žaluzie horizontální interiérové					
105	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,023	932,00	21,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786101					
106	K	998786122	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,023	2 540,00	58,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786122					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	3 776,00				
107	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	8,000	472,00	3 776,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny
Objekt:
2.1.1.5. - Odborná učebna informatiky č.207

KSO:
Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Zadavatel:
Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

Uchazeč:
VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

Projektant:
Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

IČ: 47694815
DIČ:

IČ: 64357848
DIČ: CZ64357848

IČ: 47470569
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			324 684,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 684,53	21,00%	68 183,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	392 868,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.5. - Odborná učebna informatiky č.207

Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Projektant:	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč:	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	324 684,53
HSV - Práce a dodávky HSV	71 887,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 420,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 623,65
997 - Přesun sutě	15 046,07
998 - Přesun hmot	2 797,60
PSV - Práce a dodávky PSV	249 020,99
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 437,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 760,19
766 - Konstrukce truhlářské	1 052,28
776 - Podlahy povlakové	156 509,66
781 - Dokončovací práce - obklady	8 128,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 259,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	33 677,61
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	13 196,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 776,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.5. - Odborná učebna informatiky č.207

Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč: VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 324 684,53

D HSIV Práce a dodávky HSV 71 887,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 420,22

1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	68,050	167,00	11 364,35	CS ÚRS 2024 01
PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325421								
VV 68,05 68,050								
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,420	562,00	1 360,04	CS ÚRS 2024 01
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101								
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	89,322	133,00	11 879,83	CS ÚRS 2024 01
PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421								
VV 7,825*2*3,24 50,706								
VV 8,9*2*3,24 57,672								
VV -2,375*2,45*3 -17,456								
VV -0,8*2 -1,600								
VV Součet 89,322								
4	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	50,000	22,40	1 120,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001								
5	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	20,000	34,80	696,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 623,65								
6	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	CS ÚRS 2024 01
PP Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111112								
7	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití	kus	12,000	260,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
PP Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111212								
8	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946111812								
9	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	68,050	166,00	11 296,30	CS ÚRS 2024 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901114								
10	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,000	283,00	566,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031164								
11	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	68,050	12,70	864,24	CS ÚRS 2024 01
PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011121								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	89,322	12,70	1 134,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121					
VV			7,825*2*3,24		50,706			
VV			8,9*2*3,24		57,672			
VV			-2,375*2,45*3		-17,456			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			Součet		89,322			
13	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	3,360	127,00	426,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
VV			3,36		3,360			
14	K	981011111	Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním	m3	32,000	103,00	3 296,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011111					
D 997			Přesun sutě				15 046,07	
15	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,595	454,00	1 178,13	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,595	1 750,00	4 541,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	23,355	107,00	2 498,99	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
VV			2,595*9 "Přepočtené koeficientem množství		23,355			
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,595	296,00	768,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,305	12,90	636,03	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			2,595*19 "Přepočtené koeficientem množství		49,305			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,595	2 090,00	5 423,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				2 797,60	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,040	2 030,00	2 111,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
22	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,040	660,00	686,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018011					
D PSV			Práce a dodávky PSV				249 020,99	
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				3 437,35	
23	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
24	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652					
25	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	1,000	729,00	729,00	CS ÚRS 2024 01
PP			dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L					
26	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý					
28	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
29	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	99,20	99,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801					
30	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	17,40	17,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811					
31	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
	P		Poznámka k položce: 5/ŽTI – příprava vody a odpadu pro umyvadlo a bojler v mycí skříňce					
32	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	943,00	1,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102					
33	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 930,00	3,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725122					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				2 760,19	
34	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	5,000	53,90	269,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, větší Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043					
35	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	5,250	35,80	187,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
	VV		5,0*1,05		5,250			
36	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000	53,90	215,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311803					
37	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	5,000	26,50	132,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315823					
38	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	14,000	139,00	1 946,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821					
39	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,001	3 560,00	3,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101					
40	K	998741112	Přesun hmot tonážní pro silnoproud s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	5 080,00	5,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741112					
D 766			Konstrukce truhlářské				1 052,28	
41	K	766999R11	Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního	m	7,110	148,00	1 052,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766999R11					
	VV		2,37*3 "Demontáž dřevěných konzolí nad okny		7,110			
	VV		Součet		7,110			
D 776			Podlahy povlakové				156 509,66	
42	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	68,050	16,10	1 095,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
43	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	68,050	42,00	2 858,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
44	K	776141121	Sěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	68,050	245,00	16 672,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Připrava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační sěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121					
45	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	68,050	162,00	11 024,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812					
VV			68,05 "Demontáž původní podlahové krytiny PVC					
46	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	68,050	308,00	20 959,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776222111					
VV			68,05 "Nová podlahová krytina PVC					
47	M	28411154	PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	81,660	1 010,00	82 476,60	CS ÚRS 2024 01
PP			PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,90mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34/42, útlum 19dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10					
VV			68,05*1,2					
48	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	33,400	16,00	534,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
49	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	33,400	121,00	4 041,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lišt obvodových lepených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111					
50	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	36,740	30,20	1 109,55	CS ÚRS 2024 01
PP			lišta soklová PVC 30x30mm					
VV			33,4*1,1					
51	K	776991111	Spárování silikonem	m	33,400	45,90	1 533,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111					
52	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	68,050	192,00	13 065,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821					
53	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,602	623,00	375,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102					
54	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,602	1 270,00	764,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776122					
D 781			Dokončovací práce - obklady					8 128,76
55	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,360	62,80	211,01	CS ÚRS 2024 01
PP			Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
56	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu sěrkou tl 3 mm	m2	3,360	214,00	719,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Připrava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu sěrkou, tloušťky 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031					
57	K	781474112	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,360	751,00	2 523,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112					
VV			3,36					
58	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	5,000	693,00	3 465,00	CS ÚRS 2024 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
59	K	781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	3,360	95,60	321,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472491					
60	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	3,360	70,50	236,88	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781477114					
61	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	52,20	208,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115					
62	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000	69,40	138,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Obklad - dokončující práce prúník obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495141					
63	K	781495142	Prúník obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	1,000	83,20	83,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Obklad - dokončující práce prúník obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142					
64	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,095	781,00	74,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102					
65	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,095	1 550,00	147,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781122					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					30 259,12
66	K	783601345	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru	m2	46,900	121,00	5 674,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601345					
67	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	46,900	7,65	358,79	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových očištěním ometením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601441					
68	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	24,000	7,12	170,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601713					
69	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	46,900	109,00	5 112,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614141					
70	K	783614651	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	24,000	21,80	523,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní antikoroziní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614651					
71	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,000	23,30	559,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551					
72	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	46,900	292,00	13 694,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617147					
73	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,000	43,60	1 046,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617611					
74	K	783622141	Tmelení litinových otopných těles disperzním tmelem	m2	23,450	133,00	3 118,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783622141					
VV			46,9/2		23,450			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					33 677,61
75	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	157,372	42,90	6 751,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031					
76	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	157,372	37,80	5 948,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
77	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	157,372	19,00	2 990,07	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
78	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	157,372	19,60	3 084,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
79	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	157,372	94,70	14 903,13	CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101					
VV			68,05+89,322		157,372			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				13 196,02	
80	K	786999R10	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	17,432	757,00	13 196,02	
PP			Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových					
VV			2,375*2,45*2				11,638	
VV			2,365*2,45				5,794	
VV			*Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoc,					
VV			kotvení, přesun hmot					
VV			Součet				17,432	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 776,00	
81	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	8,000	472,00	3 776,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny
Objekt:

2.1.1.6. - Elektroinstalace učeben a přilehlých prostor

KSO:
Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

Zadavatel:
Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

IČ: 47694815
DIČ:

Uchazeč:
VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

IČ: 64357848
DIČ: CZ64357848

Projektant:
Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IČ: 47470569
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			911 235,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	911 235,66	21,00%	191 359,49
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 102 595,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.6. - Elektroinstalace učeben a přilehlých prostor

Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Projektant:	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč:	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	911 235,66
D1 - Specifikace dodávky R1	20 531,32
D2 - Specifikace dodávky R2	25 663,97
D3 - Specifikace dodávky R3	35 627,22
D4 - Elektromontáže	734 353,95
D5 - Učebna FY, kabinet FY, CH	334 491,61
D6 - KRYT SPÍNAČE,	562,11
D7 - RÁMEČEK,	1 801,63
D8 - PŘÍSTROJ SPÍNAČE,	1 451,64
D9 - ZÁSUVKA NN,	6 993,90
D10 - LED svítidla UNiverzální do podhledu i na strop	253 367,00
D11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	54 185,20
D12 - UKONČENÍ KABELŮ DO	1 539,50
D13 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	1 080,30
D14 - MONTÁŽ ROZVODNIC	151,90
D15 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	7 260,00
D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	300,00
D17 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	5 000,00
D18 - Učebny IT	189 645,20
D6 - KRYT SPÍNAČE,	162,26
D7 - RÁMEČEK,	301,05
D19 - PŘÍSTROJ,	377,30
D9 - ZÁSUVKA NN,	19 393,43
D10 - LED svítidla UNiverzální do podhledu i na strop	114 517,00
D11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	39 491,80
D12 - UKONČENÍ KABELŮ DO	998,90
D13 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	735,40
D14 - MONTÁŽ ROZVODNIC	151,90
D15 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	7 260,00
D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	300,00
D17 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	5 000,00
D20 - Dílny	144 747,14
D10 - LED svítidla UNiverzální do podhledu i na strop	88 205,00
D11 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	34 010,40
D12 - UKONČENÍ KABELŮ DO	853,50
D13 - UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	644,50
D14 - MONTÁŽ ROZVODNIC	151,90
D15 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	7 260,00
D16 - KOORDINACE POSTUPU PRACI	300,00
D17 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500	5 000,00
D21 - OSTATNÍ	65 470,00
D22 - Strukturovaná kabeláž	95 059,20
D5 - Učebna FY, kabinet FY, CH	23 238,00
D18 - Učebny IT	45 301,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	26 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.6. - Elektroinstalace učeben a přilehlých prostor

Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Projektant:	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč:	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 911 235,66

D	D1	Specifikace dodávky R1				20 531,32		
1	K	1	Rozvodnice, NA omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 2 řady, 48 modulů	ks	1,000	4 959,00	4 959,00	
PP			Rozvodnice, NA omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 2 řady, 48 modulů					
2	K	2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý	ks	1,000	207,00	207,00	
PP			Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý					
3	K	3	-B4/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=4A	ks	2,000	477,11	954,22	
PP			-B4/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=4A					
4	K	4	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	ks	5,000	324,11	1 620,55	
PP			-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A					
5	K	5	-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	11,000	297,11	3 268,21	
PP			-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A					
6	K	6	-B20/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A	ks	1,000	1 309,31	1 309,31	
PP			-B20/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A					
7	K	7	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A	ks	1,000	1 283,31	1 283,31	
PP			-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A					
8	K	8	-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A	ks	2,000	2 408,91	4 817,82	
PP			-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A					
9	K	9	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap.1vyp. kont.	ks	2,000	1 055,95	2 111,90	
PP			Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap.1vyp. kont.					

D	D2	Specifikace dodávky R2				25 663,97		
10	K	10	Montážní rám, ŠxV=400x460	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	
PP			Montážní rám, ŠxV=400x460					
11	K	11	Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=400	ks	1,000	1 211,00	1 211,00	
PP			Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=400					
12	K	12	Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=400	ks	1,000	549,00	549,00	
PP			Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=400					
13	K	13	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=400	ks	1,000	342,00	342,00	
PP			Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=400					
14	K	14	Boční panel při užití bočnice -MSW, šedá, V=460	ks	1,000	928,00	928,00	
PP			Boční panel při užití bočnice -MSW, šedá, V=460					
15	K	15	Držák krycích desek, výška 350 (sada)	ks	1,000	339,00	339,00	
PP			Držák krycích desek, výška 350 (sada)					
16	K	16	Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=400x460	ks	1,000	1 139,00	1 139,00	
PP			Dveře plechové plné, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=400x460					
17	K	17	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400	ks	1,000	333,00	333,00	
PP			Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400					
18	K	18	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální	ks	2,000	250,00	500,00	
PP			Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální					
19	K	19	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2	ks	3,000	336,00	1 008,00	
PP			Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 a 13x16mm2					
20	K	20	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů)	ks	2,000	241,00	482,00	
PP			DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů)					
21	K	21	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1 pár)	ks	2,000	236,00	472,00	
PP			Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1 pár)					
22	K	22	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150	ks	2,000	413,00	826,00	
PP			Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	23	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50	ks	1,000	361,00	361,00	
	PP		Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50					
24	K	24	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	ks	1,000	332,00	332,00	
	PP		Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý					
25	K	25	Ovládací hlavice se zámkem, 2 polohové, s aretací, kroužek černý, MS2, 60st	ks	1,000	1 409,00	1 409,00	
	PP		Ovládací hlavice se zámkem, 2 polohové, s aretací, kroužek černý, MS2, 60st					
26	K	26	-B4/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=4A	ks	1,000	477,11	477,11	
	PP		-B4/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=4A					
27	K	27	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	ks	2,000	324,11	648,22	
	PP		-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A					
28	K	28	-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	1,000	297,11	297,11	
	PP		-B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A					
29	K	29	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A	ks	1,000	1 283,31	1 283,31	
	PP		-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A					
30	K	30	-C16/1 Jistič , char C, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	7,000	411,11	2 877,77	
	PP		-C16/1 Jistič , char C, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A					
31	K	31	-16/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, ldn=0.03A, ln=16A	ks	2,000	2 256,71	4 513,42	
	PP		-16/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, ldn=0.03A, ln=16A					
32	K	32	Instalační stykač, 230V~, 40A, 3zap. 1vyp. kont.	ks	1,000	3 446,03	3 446,03	
	PP		Instalační stykač, 230V~, 40A, 3zap. 1vyp. kont.					
D D3			Specifikace dodávky R3				35 627,22	
33	K	33	Skříň s dvěma, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=600x460x270	ks	1,000	7 919,00	7 919,00	
	PP		Skříň s dvěma, zámek Doppelbart (motýlek 3mm), IP55, šedá, NA omítku, ŠxVxH=600x460x270					
34	K	34	Držák krycích desek, výška 350 (sada)	ks	1,000	339,00	339,00	
	PP		Držák krycích desek, výška 350 (sada)					
35	K	35	Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	ks	2,000	675,00	1 350,00	
	PP		Kabelová příruba IP66, plastová, s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20					
36	K	36	Sada pro montáž rozváděče na stěnu	ks	1,000	594,00	594,00	
	PP		Sada pro montáž rozváděče na stěnu					
37	K	37	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	2,000	249,00	498,00	
	PP		DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)					
38	K	38	Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)	ks	2,000	236,00	472,00	
	PP		Držák DIN lišty, pevná hloubka (sada 1pár)					
39	K	39	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,000	463,00	926,00	
	PP		Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150					
40	K	40	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	392,00	392,00	
	PP		Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50					
41	K	41	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	ks	1,000	332,00	332,00	
	PP		Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý					
42	K	42	-B4/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=4A	ks	3,000	477,11	1 431,33	
	PP		-B4/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=4A					
43	K	43	-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A	ks	2,000	324,11	648,22	
	PP		-B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A					
44	K	44	-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A	ks	1,000	1 283,31	1 283,31	
	PP		-B25/3 Jistič , char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A					
45	K	45	-B16/1N Jistič , char B, 1+N-pólový, lcn=10kA, ln=16A	ks	4,000	669,71	2 678,84	
	PP		-B16/1N Jistič , char B, 1+N-pólový, lcn=10kA, ln=16A					
46	K	46	-25/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A	ks	1,000	2 408,91	2 408,91	
	PP		-25/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, ln=25A					
47	K	47	-40/4/03 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.30A, ln=40A	ks	1,000	2 999,75	2 999,75	
	PP		-40/4/03 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.30A, ln=40A					
48	K	48	-16/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, ldn=0.03A, ln=16A	ks	2,000	2 256,71	4 513,42	
	PP		-16/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, ldn=0.03A, ln=16A					
49	K	49	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap.1vyp. kont.	ks	2,000	1 055,95	2 111,90	
	PP		Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap.1vyp. kont.					
50	K	50	Instalační stykač, 230V~, 40A, 3zap. 1vyp. kont.	ks	1,000	3 446,03	3 446,03	
	PP		Instalační stykač, 230V~, 40A, 3zap. 1vyp. kont.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	51	Ovládací hlavice se zámkem, 2p, s aretací, kroužek černý, MS2, 60st	ks	1,000	1 283,51	1 283,51	
PP Ovládací hlavice se zámkem, 2p, s aretací, kroužek černý, MS2, 60st								
D D4			Elektromontáže	734 353,95				
D D5			Učebna FY, kabinet FY, CH	334 491,61				
52	K	55	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	23,000	25,01	575,23	
PP KRABICE UNIVERZÁLNÍ								
53	K	56	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	4,000	55,80	223,20	
PP KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU								
D D6			KRYT SPÍNAČE,	562,11				
54	K	57	Kryt spínače kolébkového; d. ; ; b. bílá / ledová bílá	ks	6,000	79,97	479,82	
PP Kryt spínače kolébkového; d. ; ; b. bílá / ledová bílá								
55	K	58	Kryt spínače kolébkového, dělený; d. ; ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	82,29	82,29	
PP Kryt spínače kolébkového, dělený; d. ; ; b. bílá / ledová bílá								
D D7			RÁMEČEK,	1 801,63				
56	K	59	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	17,000	60,21	1 023,57	
PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá								
57	K	60	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	2,000	88,95	177,90	
PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá								
58	K	61	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	4,000	150,04	600,16	
PP Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá								
D D8			PŘÍSTROJ SPÍNAČE,	1 451,64				
59	K	62	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	163,18	163,18	
PP Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)								
60	K	63	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	214,12	214,12	
PP Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)								
61	K	64	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	4,000	207,71	830,84	
PP Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)								
62	K	65	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	243,50	243,50	
PP Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)								
D D9			ZÁSUVKA NN,	6 993,90				
63	K	66	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; ; b. bílá / ledová bílá	ks	30,000	233,13	6 993,90	
PP Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. ; ; b. bílá / ledová bílá								
D D10			LED svítidla UNiverzální do podhledu i na strop	253 367,00				
64	K	67	typ A - Panel 32W/4000K, CRI>80 Mikro-Comfort	Ks	41,000	5 950,00	243 950,00	
PP typ A - Panel 32W/4000K, CRI>80 Mikro-Comfort								
65	K	68	typ B - Asymetr LED 39W/840	Ks	2,000	3 941,00	7 882,00	
PP typ B - Asymetr LED 39W/840								
66	K	69	typ N - svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s LED diodami, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod.	ks	1,000	1 535,00	1 535,00	
PP typ N - svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s LED diodami, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod.								
D D11			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	54 185,20				
67	K	70	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	150,000	54,54	8 181,00	
PP CYKY-J 3x1.5 , pevně								
68	K	71	CYKY-J 5x10 , pevně	m	50,000	366,58	18 329,00	
PP CYKY-J 5x10 , pevně								
69	K	72	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	60,000	43,25	2 595,00	
PP CYKY-O 2x1.5 , pevně								
70	K	73	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	280,000	78,15	21 882,00	
PP CYKY-J 3x2.5 , pevně								
71	K	74	CYKY-J 5x4 , pevně	m	20,000	159,91	3 198,20	
PP CYKY-J 5x4 , pevně								
D D12			UKONČENÍ KABELŮ DO	1 539,50				
72	K	75	4x10 mm2	ks	18,000	72,70	1 308,60	
PP 4x10 mm2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	76	5x4 mm2	ks	1,000	104,40	104,40	
	PP		5x4 mm2					
74	K	77	5x10 mm2	ks	1,000	126,50	126,50	
	PP		5x10 mm2					
	D	D13	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				1 080,30	
75	K	78	do 2,5 mm2	ks	52,000	15,15	787,80	
	PP		do 2,5 mm2					
76	K	79	do 6 mm2	ks	5,000	20,50	102,50	
	PP		do 6 mm2					
77	K	80	do 16 mm2	ks	5,000	38,00	190,00	
	PP		do 16 mm2					
	D	D14	MONTÁŽ ROZVODNIC				151,90	
78	K	81	do 20 kg	ks	1,000	151,90	151,90	
	PP		do 20 kg					
	D	D15	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY				7 260,00	
79	K	82	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	10,000	300,00	3 000,00	
	PP		Demontaz stavajiciho zarizeni					
80	K	83	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,000	300,00	300,00	
	PP		Vyhledani pripojovaciho mista					
81	K	84	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	1,000	300,00	300,00	
	PP		Napojeni na stavajici zarizeni					
82	K	85	Zabezpeceni pracoviste	hod	3,000	300,00	900,00	
	PP		Zabezpeceni pracoviste					
83	K	86	Montaz	hod	6,000	460,00	2 760,00	
	PP		Montaz					
	D	D16	KOORDINACE POSTUPU PRACI				300,00	
84	K	87	S ostatnimi profesemi	hod	1,000	300,00	300,00	
	PP		S ostatnimi profesemi					
	D	D17	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500				5 000,00	
85	K	88	Revizni technik	hod	10,000	350,00	3 500,00	
	PP		Revizni technik					
86	K	89	Spoluprace s reviz.technikem	hod	5,000	300,00	1 500,00	
	PP		Spoluprace s reviz.technikem					
	D	D18	Učebny IT				189 645,20	
87	K	90	KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	36,000	25,01	900,36	
	PP		KRABICE UNIVERZÁLNÍ					
88	K	91	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	1,000	55,80	55,80	
	PP		KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU					
	D	D6	KRYT SPÍNAČE,				162,26	
89	K	92	Kryt spínače kolébkového; d. , ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	79,97	79,97	
	PP		Kryt spínače kolébkového; d. , ; b. bílá / ledová bílá					
90	K	93	Kryt spínače kolébkového, dělený; d. , ; b. bílá / ledová bílá	ks	1,000	82,29	82,29	
	PP		Kryt spínače kolébkového, dělený; d. , ; b. bílá / ledová bílá					
	D	D7	RÁMEČEK,				301,05	
91	K	94	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá	ks	5,000	60,21	301,05	
	PP		Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá					
	D	D19	PŘÍSTROJ,				377,30	
92	K	95	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	163,18	163,18	
	PP		Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)					
93	K	96	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,000	214,12	214,12	
	PP		Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)					
	D	D9	ZÁSUVKA NN,				19 393,43	
94	K	97	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. , ; b. bílá / ledová bílá	ks	67,000	233,13	15 619,71	
	PP		Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. , ; b. bílá / ledová bílá					
95	K	98	Přep.ochrana D pod zásuvku, 15kA (8/20)	ks	1,000	3 773,72	3 773,72	
	PP		Přep.ochrana D pod zásuvku, 15kA (8/20)					
	D	D10	LED svítidla UNiverzální do podhledu i na strop				114 517,00	
96	K	99	typ A - Panel 32W/4000K, CRI>80 Mikro-Comfort	Ks	18,000	5 950,00	107 100,00	
	PP		typ A - Panel 32W/4000K, CRI>80 Mikro-Comfort					
97	K	100	typ B - Asymetr LED 39W/840	Ks	2,000	2 941,00	5 882,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			typ B - Asymetr LED 39W/840					
98	K	101	typ N - LED M1h svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s LED diodami, difuzor z čírého PC - zdroj 1 hod.	ks	1,000	1 535,00	1 535,00	
PP			typ N - LED M1h svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení s LED diodami, difuzor z čírého PC - zdroj 1 hod.					
D D11			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				39 491,80	
99	K	102	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	140,000	54,54	7 635,60	
PP			CYKY-J 3x1.5 , pevně					
100	K	103	CYKY-J 5x10 , pevně	m	40,000	366,58	14 663,20	
PP			CYKY-J 5x10 , pevně					
101	K	104	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	220,000	78,15	17 193,00	
PP			CYKY-J 3x2.5 , pevně					
D D12			UKONČENÍ KABELŮ DO				998,90	
102	K	105	4x10 mm2	ks	12,000	72,70	872,40	
PP			4x10 mm2					
103	K	106	5x10 mm2	ks	1,000	126,50	126,50	
PP			5x10 mm2					
D D13			UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH				735,40	
104	K	107	do 2,5 mm2	ks	36,000	15,15	545,40	
PP			do 2,5 mm2					
105	K	108	do 16 mm2	ks	5,000	38,00	190,00	
PP			do 16 mm2					
D D14			MONTÁŽ ROZVODNIC				151,90	
106	K	109	do 20 kg	ks	1,000	151,90	151,90	
PP			do 20 kg					
D D15			HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY				7 260,00	
107	K	110	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	10,000	300,00	3 000,00	
PP			Demontaz stavajiciho zarizeni					
108	K	111	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,000	300,00	300,00	
PP			Vyhledani pripojovaciho mista					
109	K	112	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	1,000	300,00	300,00	
PP			Napojeni na stavajici zarizeni					
110	K	113	Zabezpeceni pracoviste	hod	3,000	300,00	900,00	
PP			Zabezpeceni pracoviste					
111	K	114	Montaz	hod	6,000	460,00	2 760,00	
PP			Montaz					
D D16			KOORDINACE POSTUPU PRACI				300,00	
112	K	115	S ostatnimi profesemi	hod	1,000	300,00	300,00	
PP			S ostatnimi profesemi					
D D17			PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500				5 000,00	
113	K	116	Revizni technik	hod	10,000	350,00	3 500,00	
PP			Revizni technik					
114	K	117	Spoluprace s reviz.technikem	hod	5,000	300,00	1 500,00	
PP			Spoluprace s reviz.technikem					
D D20			Dílňy				144 747,14	
115	K	118	KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU	ks	1,000	55,80	55,80	
PP			KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU					
116	K	119	ZÁSUVKA 2P+T ŠEDÁ	ks	11,000	378,84	4 167,24	
PP			ZÁSUVKA 2P+T ŠEDÁ					
117	K	120	MONT.RÁM. 1PŘÍS. ŠEDÝ	ks	1,000	333,56	333,56	
PP			MONT.RÁM. 1PŘÍS. ŠEDÝ					
118	K	121	TLAČ. SP.KONT.OR. ŠEDÉ	ks	6,000	627,54	3 765,24	
PP			TLAČ. SP.KONT.OR. ŠEDÉ					
D D10			LED svítidla UNlverzální do podhledu i na strop				88 205,00	
119	K	122	typ C - 39W/4000K, CRI>90, Opal, HR IP54	ks	9,000	5 312,00	47 808,00	
PP			typ C - 39W/4000K, CRI>90, Opal, HR IP54					
120	K	1221	typ C - 39W/4000K, CRI>90, Opal, HR IP54	ks	6,000	5 312,00	31 872,00	
PP			typ C - 39W/4000K, CRI>90, Opal, HR IP54					
121	K	123	typ D - kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu - asymetrická optika, IP54	ks	1,000	3 925,00	3 925,00	
PP			typ D - kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu - asymetrická optika, IP54					
122	K	124	typ N1 - IP65 zářivkové svítidlo prachotěsné pro nouzové a orientační osvětlení, difuzor z čírého PC - zdroj 1 hod.	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	
PP			typ N1 - IP65 zářivkové svítidlo prachotěsné pro nouzové a orientační osvětlení, difuzor z čírého PC - zdroj 1 hod.					
D D11			KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC				34 010,40	
123	K	125	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	120,000	78,15	9 378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			CYKY-J 3x2,5 , pevně					
124	K	126	CYKY-J 5x10 , pevně	m	30,000	366,58	10 997,40	
PP			CYKY-J 5x10 , pevně					
125	K	127	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	250,000	54,54	13 635,00	
PP			CYKY-J 3x1.5 , pevně					
D D12			UKONČENÍ KABELŮ DO					853,50
126	K	128	4x10 mm2	ks	10,000	72,70	727,00	
PP			4x10 mm2					
127	K	129	5x10 mm2	ks	1,000	126,50	126,50	
PP			5x10 mm2					
D D13			UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH					644,50
128	K	130	do 2,5 mm2	ks	30,000	15,15	454,50	
PP			do 2,5 mm2					
129	K	131	do 16 mm2	ks	5,000	38,00	190,00	
PP			do 16 mm2					
D D14			MONTÁŽ ROZVODNIC					151,90
130	K	132	do 20 kg	ks	1,000	151,90	151,90	
PP			do 20 kg					
D D15			HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY					7 260,00
131	K	133	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	10,000	300,00	3 000,00	
PP			Demontaz stavajiciho zarizeni					
132	K	134	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,000	300,00	300,00	
PP			Vyhledani pripojovaciho mista					
133	K	135	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	1,000	300,00	300,00	
PP			Napojeni na stavajici zarizeni					
134	K	136	Zabezpeceni pracoviste	hod	3,000	300,00	900,00	
PP			Zabezpeceni pracoviste					
135	K	137	Montaz	hod	6,000	460,00	2 760,00	
PP			Montaz					
D D16			KOORDINACE POSTUPU PRACI					300,00
136	K	138	S ostatnimi profesemi	hod	1,000	300,00	300,00	
PP			S ostatnimi profesemi					
D D17			PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500					5 000,00
137	K	139	Revizni technik	hod	10,000	350,00	3 500,00	
PP			Revizni technik					
138	K	140	Spoluprace s reviz.technikem	hod	5,000	300,00	1 500,00	
PP			Spoluprace s reviz.technikem					
D D21			OSTATNÍ					65 470,00
139	K	141	Podružný materiál	kpl	1,000	24 800,00	24 800,00	
PP			Podružný materiál					
140	K	142	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kpl	1,000	3 770,00	3 770,00	
PP			Doprava 3,60%, Přesun 1,00%					
141	K	143	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	36 900,00	36 900,00	
PP			PPV 6,00% z montáže: materiál + práce					
D D22			Strukturovaná kabeláž					95 059,20
D D5			Učebna FY, kabinet FY, CH					23 238,00
142	K	144	Zásuvka 1xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, pod omítku	ks	1,000	433,00	433,00	
PP			Zásuvka 1xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, pod omítku					
143	K	145	Zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, pod omítku	ks	4,000	435,00	1 740,00	
PP			Zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, pod omítku					
144	K	146	Zásuvka 1xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, nástěnná	ks	2,000	433,00	866,00	
PP			Zásuvka 1xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, nástěnná					
145	K	147	Kabel UTP kat.6a STP LSOH, třída EA v trubkách	m	180,000	62,00	11 160,00	
PP			Kabel UTP kat.6a STP LSOH, třída EA v trubkách					
146	K	148	Chránička ohebná dvouplášťvá ø30	m	100,000	23,00	2 300,00	
PP			Chránička ohebná dvouplášťvá ø30					
147	K	149	Wifi Access point, stropní	ks	1,000	1 833,00	1 833,00	
PP			Wifi Access point, stropní					
148	K	150	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	10,000	32,20	322,00	
PP			Konektor RJ45 na kabel UTP					
149	K	151	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, CAT6,STP	ks	1,000	3 240,00	3 240,00	
PP			Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, CAT6,STP					
150	K	152	Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.nad 450 mm	ks	1,000	1 344,00	1 344,00	
PP			Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.nad 450 mm					
D D18			Učebny IT					45 301,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	153	Zásuvka 1xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, nástěnná	ks	30,000	433,00	12 990,00	
PP			Zásuvka 1xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, nástěnná					
152	K	154	Zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, pod omítku	ks	1,000	435,00	435,00	
PP			Zásuvka 2xRJ45 UTP cat.6a STP, třída EA, pod omítku					
153	K	155	Kabel UTP kat.6a STP LSOH, třída EA v trubkách	m	310,000	62,00	19 220,00	
PP			Kabel UTP kat.6a STP LSOH, třída EA v trubkách					
154	K	156	Chráníčka ohebná dvouplášťová ø30	m	150,000	23,00	3 450,00	
PP			Chráníčka ohebná dvouplášťová ø30					
155	K	157	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	31,000	32,20	998,20	
PP			Konektor RJ45 na kabel UTP					
156	K	158	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, CAT6,STP	ks	2,000	3 240,00	6 480,00	
PP			Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, CAT6,STP					
157	K	159	Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.nad 450 mm	ks	1,000	1 728,00	1 728,00	
PP			Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.nad 450 mm					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					26 520,00
158	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	581,00	4 648,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232					
159	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	423,00	6 768,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1301					
160	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	32,000	472,00	15 104,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny
Objekt:

2.1.1.7. - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

CC-CZ:
Datum: 10.06.2024

Zadavatel:
Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice

IČ: 47694815
DIČ:

Uchazeč:
VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.

IČ: 64357848
DIČ: CZ64357848

Projektant:
Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IČ: 47470569
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			134 748,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 748,00	21,00%	28 297,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	163 045,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.7. - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Datum:	10.06.2024
Zadavatel:	Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice	Projektant:	Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
Uchazeč:	VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	134 748,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	134 748,00
VRN3 - Zařízení staveniště	59 888,00
VRN4 - Inženýrská činnost	74 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Karla Vokáče Strašice - Vybudování odborných učeben IT, chemie a fyziky, polytechnické výchovy-dílny

Objekt: 2.1.1.7. - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Datum: 10.06.2024

Zadavatel: Základní škola Karla Vokáče Strašice, Strašice Projektant: Stebau s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč: VAKOS ROKYCANY, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 134 748,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 748,00

D VRN3 Zařízení staveniště 59 888,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	59 888,00	59 888,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 74 860,00

2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kompl	1,000	74 860,00	74 860,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Kompletační a koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000