

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 59/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE], ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

1. na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba_VO_Červeňanského**“

1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP
- Stavební práce – popis: Technické řešení výstavby VO se týká výstavby dvou stožárů včetně svítidel a kabelových polí. Stožáry budou napájeny ze stávajícího SM č. 510578 . Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci.

2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.07.2024.

3. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Celkem realizace bez zřízených povrchů		Kč bez DPH
	Povrchy		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	SMART technologie		Kč bez DPH
F	Ostatní		Kč bez DPH
G	Projekce a inženýring		Kč bez DPH
H	Povrchy		Kč bez DPH
	Cena celkem	331 422,44	Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	381 135,80	Kč bez DPH

4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 13, ul. Červeňanského, dle PD tohoto pokynu (část mapa).

5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail:

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

Příloha:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Praze dne

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne

[REDACTED]
ředitel odboru hospodaření s majetkem
Magistrátu HMP

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**

Datum: 12.06.2024

Uchazeč: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
Akce: Výstavba_VO_Červeňanského
Rozsah: Výstavba dvou stožárů VO, včetně kabelových polí a LED svítidel.POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - **KRYCÍ LIST**

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23	
Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	21 045,43 Kč
Montáž	281 377,00 Kč
- demontáže	234,49 Kč
- elektromontáže	34 452,33 Kč
- ostatní práce	64 434,69 Kč
CELKEM zhotovitel	302 422,44 Kč
- materiál THMP	29 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
CELKEM náklady	331 422,44 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	381 135,80 Kč

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

12.06.2024

Účastník: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Akce: Výstavba_VO_Červeňanského

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zaká: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	1,00		
Celkem za Demontáže					234,49 Kč
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	2,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	14,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	2,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	55,00		
2.1.24.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	55,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	1,00		
Celkem za Elektromontáže					34 452,33 Kč
3. Zemní práce					
3.1.6.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén)	m	55,00		
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	20,00		
3.1.13.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	10,00		
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	20,00		
3.1.18.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK)	m ²	10,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	38,00		
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou závlvkou (dle podmínek TSK)	m	8,00		
3.1.29.	Vytrhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	6,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	1,00		
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	1,00		
Celkem za Zemní práce					182 255,49 Kč
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	55,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,06		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozdávěče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	3,00		
4.9.	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	3,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	8,00		
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m ²	30,00		
Celkem za Ostatní práce					64 434,69 Kč

Místo: Praha

12.06.2024

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Akce: Výstavba_VO_Červeňanského

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zak RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23				
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ celkem (Kč)
5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)				
5.1. Držák pro doplněk zařízení				
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)				
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubcové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	3,00	
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál				
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	14,00	
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	55,00	
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	55,00	
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	60,00	
5.4. Ostatní materiál				
Celkem za Materiál				21 045,43 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100240113 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Uchazeč: EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
 Akce: Výstavba_VO_Červeňanského

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál ze skladu THMP				
mat	Stožár 5m	ks	2,00		
mat	Švitidlo	ks	2,00		
Celkem za materiál ze skladu THMP					29 000,00 Kč