

Rozpočet: Bezpečnostní a estetická čelní bariéra z akátového masívu - Tibet II

popis:

Plot je realizovaný do dvou celků. První oplocení je v celkové délce 17 bm, kolem dvou jezírek a druhé oplocení je vyšší, je situováno v další části expozice kolem kamenné lávky. První plot je cca 0,7 m vysoký a sloupky jsou od sebe osově 0,8 m. Bariéra má jednu vodorovnou výplň v osové rozteči 30 cm od horního ráhna. Sloupky v subtilním průměru cca 8 cm jsou pomoci akátu a ocelového profilu zavětrovány za účelem celkové tuhosti plotové soustavy. Na sloupky je seshora osazené akátové plotové ráhno průměru cca 8 cm. Druhé oplocení je vyšší cca 110 cm a v celkové

uvedené ceny jsou bez DPH

<i>materiál</i>	množství	jednotka	cena ks	cena celkem
akát sloupky 15 cm a délky 1,1 m	4 ks		572	2288
akát ráhna 9 bm 15 cm	9 bm		625	5625
akát zavětrování 12 cm délka kolem	4 ks		542	2168
akát vodorovné výplně 12 cm délka	18 bm		495	8910
akát sloupky 8 cm a délka 0,7 m	26 ks		393	10218
akát ráhna 17 bm 8 cm	17 bm		457	7769
akát zavětrování 12 cm délka kolem	4 ks		542	2168
akát vodorovné výplně 8 cm	22 bm		457	10054
akát zavětrování 8 cm délka kolem	10 ks		320	3200
konzoly na menší plůtek	26 ks		563	14638
konzoly na zavětrování	10 ks		324	3240
chemické kotvy	25 ks		245	6125
sloupkový beton	8 ks		212	1696
spojovací materiál	1 kpl		4500	4500
přesuny zaměstnanců	1 kpl		3500	3500
doprava akát jižní morava - Frýdla	1 kpl		5500	5500
		sum materiál		91599
<i>práce</i>				
návoz akátu	6 hod		320	1920
krácení na sloupy a výroba ráhen	38 hod		320	12160
výroba sloupků	38 hod		320	12160
broušení sloupů a ráhen	45 hod		320	14400
betonáž a kotvení konzol	16 hod		320	5120
montáž sloupků	72 hod		320	23040
montáž a osazení ráhen	80 hod		320	25600
montáž zavětrování a přebroušení	32 hod		320	10240
za Dřevo - Akord, s.r.o.		sum práce		104640
XX				
20.6.2024		celkem		196239