



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA

Adresát:

IPL stavby s.r.o.
Plzeňská 2822/224
150 00 Praha 5

Objednávka číslo: **297/Ný/2024**

Datum vystavení: 24. 6. 2024



Místo vystavení: ředitelství

Vyřizuje: Ing. Roman Novotný

Telefon: 6 000 0000

Fax:

E-mail: r


Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu kanalizace a zaústění dešťových svodů nádvoří (blíže k hlavnímu vchodu) pavilonu B v areálu PN Kosmonosy. Práce budou realizovány v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 287.375,90 Kč Akceptuji:   Fakturace elektronicky na e-mail: fakturace@pnkosmonosy.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů**.

S pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně-techn. náměstek

IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www: <http://www.pnkosmonosy.cz>


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava odkanalizování nádvoří - pavilon " B"	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	PN Kosmonosy	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	26.4.2024	Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.4.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	44 127,67	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		9 447,49
	Montáž	124 492,60	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		8 000,00
PSV	Dodávky	18 838,10	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	32 871,29				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		24 545,32						
Přesun hmot a sutí		25 053,43						
ZRN celkem		269 928,41	DN celkem		0,00	NUS celkem		17 447,49
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	287 375,90				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	287 375,90
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	287 375,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	 IPL stavby s.r.o. IČ: 624 17 967 tel.: +420 606 760 650 e-mail: IPLstavby@centrum.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava odkanalizování nádvoří - pavilon " B"	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	PN Kosmonosy	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	26.4.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	0,00	32 589,10	32 589,10	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	23 738,82	23 738,82	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	3 031,80	5 227,50	8 259,30	10,35
	21	Úprava podloží a základové spáry	6 912,83	15 370,61	22 283,44	4,55
	31	Zdi podpěrné a volné	7 012,00	1 098,02	8 110,02	0,19
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	4 019,66	864,27	4 883,93	4,33
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 639,15	614,65	3 253,80	5,09
	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zp	6 581,35	2 345,69	8 927,04	3,09
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	9 689,90	9 689,90	3,37
	721	Vnitřní kanalizace	18 838,10	32 871,29	51 709,39	3,52
	83	Potrubí z trub kameninových	13 848,32	23 031,68	36 880,00	15,56
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	40,74	3 679,26	3 720,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	41,82	6 243,10	6 284,92	2,25
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	25 053,43	25 053,43	0,00
		Ostatní materiál	24 545,32	0,00	24 545,32	0,13
Celkem:					269 928,41	

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava odkanalizování nádvoří - pavilon " B"	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 26.4.2024	Projektant:
Lokalita: PN Kosmonosy	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 26.4.2024	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	32 589,10	32 589,10		0,00	
1		132200020RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm ručně	m3	10,20	3 195,01	0,00	32 589,10	32 589,10	0,00	0,00	RTS II / 2013
		16	Přemístění výkopku				0,00	23 738,82	23 738,82		0,00	
2		162201204R00	Vodorovné přemíst. materiálu, kbelík, do 50m	m3	4,72	5 029,41	0,00	23 738,82	23 738,82	0,00	0,00	RTS II / 2013
		17	Konstrukce ze zemin				3 031,80	5 227,50	8 259,30		10,35	
3		174100050RAD	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopiskem	m3	6,20	936,01	3 031,80	2 771,46	5 803,26	1,67	10,35	RTS II / 2013
4		174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	4,00	614,01	0,00	2 456,04	2 456,04	0,00	0,00	RTS II / 2013
		21	Úprava podloží a základové spáry				6 912,83	15 370,61	22 283,44		4,55	
5		216904111R00	Očištění tlakovou vodou betonové plochy	m2	85,60	169,90	692,50	13 850,94	14 543,44	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		212312111R00	Lože travivodu z betonu prostého	m3	1,80	4 300,00	6 220,33	1 519,67	7 740,00	2,53	4,55	RTS II / 2013
		31	Zdi podpěrné a volné				7 012,00	1 098,02	8 110,02		0,19	
7		314257174R00	Vyčištění šachty bet. D 1000 mm hl. do 2 m	kus	2,00	4 055,01	7 012,00	1 098,02	8 110,02	0,09	0,19	RTS II / 2013
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 019,66	864,27	4 883,93		4,33	
8		451311841R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 C 25/30,do 15 cm	m2	6,60	739,99	4 019,66	864,27	4 883,93	0,66	4,33	RTS II / 2013
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 639,15	614,65	3 253,80		5,09	
9		564112125R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.25 cm	m2	10,20	319,00	2 639,15	614,65	3 253,80	0,50	5,09	RTS II / 2013
		58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch				6 581,35	2 345,69	8 927,04		3,09	
10		581114115R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 12 cm	m2	10,20	875,20	6 581,35	2 345,69	8 927,04	0,30	3,09	RTS II / 2013
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	9 689,90	9 689,90		3,37	
11		630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny	m2	10,20	949,99	0,00	9 689,90	9 689,90	0,33	3,37	RTS II / 2013
		721	Vnitřní kanalizace				18 838,10	32 871,29	51 709,39		3,52	
12		721300010RAA	Demontáž potrubí ležatého z kameniny	m	14,40	1 947,97	0,00	28 050,77	28 050,77	0,23	3,27	RTS II / 2013
13		721242805R00	Demontáž lapače sřešních splavenin DN 150	kus	2,00	2 141,01	0,00	4 282,02	4 282,02	0,04	0,07	RTS II / 2013
14		721211550RT4	Vpust' dvorní HL616, klapka, lapač, příruba	kus	2,00	9 688,30	18 838,10	538,50	19 376,60	0,09	0,18	RTS II / 2013
		83	Potrubí z trub kameninových				13 848,32	23 031,68	36 880,00		15,56	
15		831350019RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 150	m	16,00	2 305,00	13 848,32	23 031,68	36 880,00	0,97	15,56	RTS II / 2013
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				40,74	3 679,26	3 720,00		0,00	
16		877435121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC do šachty	kus	2,00	1 860,00	40,74	3 679,26	3 720,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				41,82	6 243,10	6 284,92		2,25	
17		971100011RAC	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném	m	1,00	6 284,92	41,82	6 243,10	6 284,92	2,25	2,25	RTS II / 2013
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	25 053,43	25 053,43		0,00	
18		998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné	t	53,19	471,00	0,00	25 053,43	25 053,43	0,00	0,00	RTS II / 2013
			Ostatní materiál				24 545,32	0,00	24 545,32		0,13	
19		28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	14,00	197,62	2 766,68	0,00	2 766,68	0,00	0,01	RTS II / 2013
20		28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	2,00	124,70	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	3,00	137,04	411,12	0,00	411,12	0,00	0,00	RTS II / 2013
22		28651663.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	6,00	169,97	1 019,82	0,00	1 019,82	0,00	0,00	RTS II / 2013

23	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	3,00	153,51	460,53	0,00	460,53	0,00	0,00	RTS II / 2013
24	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	2,00	133,96	267,92	0,00	267,92	0,00	0,00	RTS II / 2013
25	28651703.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	2,00	288,49	576,98	0,00	576,98	0,00	0,00	RTS II / 2013
26	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	2,00	327,60	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
27	28651792	Záslepka kanalizační KGK DN 150 L 42 mm PVC	kus	1,00	134,99	134,99	0,00	134,99	0,00	0,00	RTS II / 2013
28	28651812.A	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	2,00	154,54	309,08	0,00	309,08	0,00	0,00	RTS II / 2013
29	55243560	Lapač sřešních splavenin DN 150	kus	2,00	3 781,00	7 562,00	0,00	7 562,00	0,04	0,07	RTS II / 2013
30	286147906	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 125x3,9x500 mm	kus	2,00	456,41	912,82	0,00	912,82	0,00	0,00	RTS II / 2013
31	286147912	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x500 mm	kus	3,00	663,94	1 991,82	0,00	1 991,82	0,00	0,01	RTS II / 2013
32	286147914	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm	kus	4,00	1 806,74	7 226,96	0,00	7 226,96	0,01	0,03	RTS II / 2013

Celkem: 269 928,41

Poznámka: