

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: firma TES Consulting s.r.o., Nákladní 883/35, 460 07 Liberec, IČO: 17059071

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Dostál, tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČO: 45357307

DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3738692/0800

Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1063004492/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, ve vložce 221

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s. tel. č. [REDACTED]

nebo

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel (na základě plné moci) tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Dušan Trnka tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ladislav Junek, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Václav Sedlák, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Švec, tel. č. [REDACTED]

Eva Heřmanová, tel. č. [REDACTED] (doklady jakosti)

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.4.2024 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2024 – okres Prachatice.“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Oprava silnice III/12259 Mičovice – Nebahovy - Zdenice** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/12259 Mičovice – Nebahovy - Zdenice“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Oprava silnice III/14130 Kahov – Oseky – Zábrdský mlýn** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/14130 Kahov – Oseky – Zábrdský mlýn“ vypracované Ing. Jiřím Růžičkou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. Jejich části, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že Dílo může být prováděno po částech, tj. Dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelům přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízdky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda Dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen Dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecné závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II, odst. 2 (dále jen „Částí“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě určené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o Dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

• **Oprava silnice III/12259 Mičovice – Nebahovy - Zdenice do 63 kalendářních dnů.**

- Z důvodu koordinace stavebních prací se SŽ s názvem „P1457 Prachatice II Nebahovská ul – III/12259“ v daném území se bude tato část moci realizovat nejdříve od 19.8.2024. V případě, že by stavební práce na akci SŽ byly provedeny dříve nebo později zhotovitel musí zahájení stavebních prací přizpůsobit době ukončení realizace stavebních prací SŽ.
- Při realizaci musí zhotovitel zajistit pro autobusovou dopravu ranní průjezd stavbou do cca 8:00.

• **Oprava silnice III/14130 Kahov – Oseky – Zábrdský mlýn do 33 kalendářních dnů.**

- Při realizaci stavebního objektu SO 101 musí zhotovitel zajistit ranní (cca 7:00 hod.) a odpolední (cca 16:45 hod.) průjezd stavbou pro autobusovou dopravu.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a Dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést Dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené Dílo nebo jeho Části samostatným předávacím protokolem.

5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o Dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
- Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
- Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za Dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/12259 Mičovice – Nebahovy – Zdenice	23 582 588,56 Kč	4 952 343,60 Kč	28 534 932,16 Kč
Oprava silnice III/14130 Kahov – Oseky – Zábrdský mlýn	12 593 110,30 Kč	2 644 553,16 Kč	15 237 663,46 Kč
Celkem	36 175 698,86 Kč	7 596 896,76 Kč	43 772 595,62 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za Dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o Dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dnů po podpisu této smlouvy o Dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není

oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si Dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o Dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.

U části:

- „**Oprava silnice III/12259 Mičovice – Nebahovy – Zdenice**“ bude položka s názvem Poplatky za náhradní autobusovou dopravu u SO Doplňující údaje – DIO fakturována samostatně.

- Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dnů** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
 3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
 4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705-77627311/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45357307 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
 5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
 7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
 - Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o Dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.Pokud bude jednotlivá Část jako celek převzata bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), bude hrazeno v plné výši.
 8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena DPH.
 9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o Dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně.

V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávněný zástupce objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků

- při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
 14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
 15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušebního provozu.
 16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
 17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
 18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že Dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má Dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude Dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že Dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným

způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, včetně oddělovacích geometrických plánů.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené Dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o reklamaci odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V oznámení o reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení o reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné vady, jinak do 30 dnů po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o Dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit

- k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
 7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
 8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
 9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
 10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2034, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činností Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.
 12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že Dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započítáním díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 3 000 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, Dílo nedokončí řádně a včas, resp. Dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 200 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o Dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a Dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 623/2024/RK-90 ze dne 16. 5. 2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Klatovech dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 26.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025, 14:11 +01:00

....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jan Švec
Digitálně podepsal
Ing. Jan Švec
Datum: 2024.06.25
10:10:47.402'00'....

Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)

Povinná cenová příloha	
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 - okres Prachatice	
<u>rekapitulace cen bez DPH</u>	
Oprava silnice III/12259 Mičovice – Nebahovy – Zdenice	<u>23582588,56</u>
Oprava silnice III/14130 Kahov – Oseky – Zábrdský mlýn	12 593 110,30
Celkem bez DPH	36 175 698,86
DPH 21 %	7 596 896,76
Celkem včetně DPH	43 772 595,62

V Klatovech, 30. 04. 2024


Ing. Jan Svec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/12259
Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

KSO:
Místo: Nebahovy

CC-CZ: 006 6
Datum: 26.04.2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 63 kalendářních dní vlastní stavba

Cena bez DPH			23 582 588,56
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	23 582 588,56	4 952 343,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 534 932,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



30-04-2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PT III/12259		
Stavba:	Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice		
Místo:	Nebahovy	Datum:	26.04.2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:	Karel Plánek tel. 6 [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 582 588,56	28 534 932,16
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	730 039,65	883 347,98
SO 101	Oprava silnice III/12259 Mičovice 2,156 -2,445, 2,636 - 2,806, 2,949 - 3,782, 6,800 - 7,230km	6 391 664,17	7 733 913,65
SO 102	Oprava silnice III/12259 Lažistka - Nebahovy 8,106 - 9,380km	4 854 629,57	5 874 101,78
SO 103	Oprava silnice III/12259 průtah Nebahovy 9,380 - 9,840km	1 511 230,21	1 828 588,55
SO 104	Oprava silnice III/12259 Nebahovy - Zdenice 9,840 - 11,410km	6 853 447,16	8 292 671,06
SO 105	Oprava silnice III/12259 průtah Zdenice 11,410 - 11,660km	776 912,13	940 063,68
SO 106	Oprava silnice III/12259 Zdenice - Prachatice 11,660 - 12,065km	1 732 499,18	2 096 324,01
SO 107	Oprava silnice III/12259 zatáčka nad nemocnicí 12,256 - 12,540km	732 166,49	885 921,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo:

Mičovice - PT

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.04.2024

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

730 039,65

DPH základní
snížená

Základ daně
730 039,65
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
153 308,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

883 347,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Mičovice - PT
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.04.2024
Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p.o.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	730 039,65
HSV - Práce a dodávky HSV	102 642,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 642,60
OST - Ostatní	627 397,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Mičovice - PT

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							730 039,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							102 642,60	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							102 642,60	
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	136,000	204,00	27 744,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	WV		17 kus					
	WV		8 přemístění					
	WV		8*17		136,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	34,000	204,00	6 936,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	WV		34ks					
	WV		34		34,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	51,000	204,00	10 404,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	WV		17		17,000			
	WV		34		34,000			
	WV		Součet		51,000			
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 213,000	15,30	49 158,90	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	WV		63 dní					
	WV		34ks a 17 ks					
	WV		(34+17)*63		3 213,000			
5	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	24,000	204,00	4 896,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	WV		3 kus					
	WV		8 přesunů					
	WV		8*3		24,000			
6	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	204,00	612,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	WV		3		3,000			
7	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	189,000	15,30	2 891,70	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	WV		63dní					
	WV		3 kus					
	WV		3*63		189,000			
D OST Ostatní							627 397,05	
8	K	01450	POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	407 520,00	407 520,00	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	WV		Při Etapě I : je třeba umožnit otáčení NAD v Mičovicích u dětského hřiště u zast. „Mičovice, bytovky“					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		pak bude trasa Prachatice – Mičovice 12 km x 2 (s cestou zpět), počet spojů: 2x ráno a 2x odpoledne, cena z 1 km = cca 60 Kč.					
	W		Kalkulace: 12x2x4x60 = 5,760 Kč/den (96 km/den) - 4 dny					
	W		Při Etapě II : je možné otáčení v Klenovicích, pak bude trasa Prachatice – Klenovice 11 km x 2 (s cestou zpět),					
	W		počet spojů: 2x ráno a 2x odpoledne, cena z 1 km = cca 60 Kč.					
	W		Kalkulace: 11x2x4x60 = 5,280 Kč/den (88 km/den) - 6 dní					
	W		Při Etapě III : je možné otáčení v Lažištku, pak bude trasa Prachatice – Lažištka 7 km x 2 (s cestou zpět),					
	W		počet spojů: 2x ráno a 2x odpoledne, cena z 1 km = cca 60 Kč.					
	W		Kalkulace: 7x2x4x60 = 3,360 Kč/den (56 km/den) - 4 dny					
	W		Při Etapě VI : by byla trasa Prachatice – Zdenice (a zpět) – Prachatice – Leptač – Jelemek – Nebahovy – Mičovice = 19 km x 2 (s cestou zpět),					
	W		počet spojů: 2x ráno a 2x odpoledne, cena z 1 km = cca 60 Kč.					
	W		Kalkulace: 5x2x4x60 = 2,400 Kč/den (40 km/den) - 16 dní					
	W		Při Etapě VI : by byla trasa Prachatice – Zdenice (a zpět) – Prachatice – Leptač – Jelemek – Nebahovy – Mičovice = 19 km x 2 (s cestou zpět),					
	W		počet spojů: 2x ráno a 2x odpoledne, cena z 1 km = cca 60 Kč.					
	W		Kalkulace: 19x2x4x60 = 9,120 Kč/den (152 km/den) - 18 dní					
	W		Při Etapě VII a VIII : by byla trasa Prachatice – Leptač – Jelemek – Nebahovy Zdenice - Nebahovy – Mičovice = 19 km x 2 (s cestou zpět),					
	W		počet spojů: 2x ráno a 2x odpoledne, cena z 1 km = cca 60 Kč.					
	W		Kalkulace: 19x2x4x60 = 9,120 Kč/den (152 km/den) - 15 dní					
	W		Tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 407 520,- Kč bez DPH					
	W		tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací					
	W		provoz linky 370 645 Vímperk - Prachatice - Lhenice - ČB					
	W		provoz linky 370 628 Lhenice - Nebahovy - Prachatice					
	W		počet linek 2					
	W		1		1,000			
9	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	25 566,00	25 566,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
10	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	5,965	32 318,70	192 781,05	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	W		289m					
	W		170m					
	W		833m					
	W		430m					
	W		1274m					
	W		460m					
	W		1570m					
	W		250m					
	W		405m					
	W		284m					
	W		skutečné zaměření stavby					
	W		(284+405+250+1570+460+1274+430+833+170+289)/1000		5,965			
	W		vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřičství , v platném znění					
	W		a vyhlášky č. 393/2020 Sb. O digitální technické mapě v platném znění					
11	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1 530,00	1 530,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY					
	W		zkouška nezávislou zkušebnou					
	W		čerpání se souhlasem investora					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12259 Mičovice 2,156 -2,445, 2,636 - 2,806, 2,949 - 3,782, 6,800 - 7,230km

KSO:

Místo: Mičovice

CC-CZ:

Datum: 26.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 391 664,17

DPH základní
snížená

Základ daně
6 391 664,17
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 342 249,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 733 913,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



30.04.2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12259 Mičovice 2,156 -2,445, 2,636 - 2,806, 2,949 - 3,782, 6,800 - 7,230km

Místo:

Mičovice

Datum:

26.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 391 664,17

HSV - Práce a dodávky HSV

6 391 664,17

1 - Zemní práce

254 611,12

5 - Komunikace pozemní

6 093 142,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 911,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/12259 Mičovice 2,156 -2,445, 2,636 - 2,806, 2,949 - 3,782, 6,800 - 7,230km

Místo:

Mičovice

Datum:

26.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.
Karel Plánek tel. [REDACTED]

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 391 664,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 391 664,17

D 1

Zemní práce

254 611,12

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	808,652	312,91	253 035,30	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

W

délka 289m a 170m

W

šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4m

W

šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,7m

W

délka 289m a 170m

W

šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m

W

šířka od 6,2 do 6,8 m, průměrná 6,6m

W

hloubka 70mm

W

na přepočet průměrné šířky 0,14 m obrusu

W

(289*(6,4+0,14)+170*(6,7+0,14))*0,07

213,700

W

(833*(6,5+0,14)+430*(6,6+0,14))*0,07

590,052

W

BUS tl.70mm

W

10x3, 20x2

W

(10*3+20*2)*0,07

4,900

W

Součet

808,652

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	9,520	371,79	3 539,44	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	------------

PP

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

W

rozjezdý tl.40mm

W

9x2, 36x2, 12x2, 10x2, 6x2, 6x2, 16x2, 40x2

W

(9*2+36*2+12*2+10*2+6*2+6*2+40*2)*0,04

9,520

W

Součet

9,520

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 940,766	-1,00	-1 940,77	
---	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

W

recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2

W

délka 289m a 170m

W

šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4m

W

šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,7m

W

délka 289m a 170m

W

šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m

W

šířka od 6,2 do 6,8 m, průměrná 6,6m

W

hloubka 70mm

W

na přepočet průměrné šířky 0,14 m obrusu

W

(289*(6,4+0,14)+170*(6,7+0,14))*0,07*2,4

512,880

W

(833*(6,5+0,14)+430*(6,6+0,14))*0,07*2,4

1 416,126

W

BUS tl.70mm

W

10x3, 20x2

W

(10*3+20*2)*0,07*2,4

11,760

W

Součet

1 940,766

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	22,848	-1,00	-22,85	
---	---	--------	---	---	--------	-------	--------	--

PP

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

W

recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2

W

rozjezdý tl.40mm

W

9x2, 36x2, 12x2, 10x2, 6x2, 6x2, 16x2, 40x2

W

(9*2+36*2+12*2+10*2+6*2+6*2+40*2)*0,04*2,4

22,848

W

Součet

22,848

D 5

Komunikace pozemní

6 093 142,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 487,080	10,20	117 168,22	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		délka 289m a 170m					
	WV		šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4m					
	WV		šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,7m					
	WV		délka 289m a 170m					
	WV		šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m					
	WV		šířka od 6,2 do 6,8 m, průměrná 6,6m					
	WV		na přepoččet průměrné šířky 0,14 m obru					
	WV		(289*(6,4+0,14)+170*(6,7+0,14))		3 052,860			
	WV		(833*(6,5+0,14)+430*(6,6+0,14))		8 429,320			
	WV		BUS					
	WV		10x3, 20x2					
	WV		(10*3+20*2)*0,07		4,900			
	WV		Součet		11 487,080			
6	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	11 383,760	217,46	2 475 512,45	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 289m a 170m					
	WV		šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4m					
	WV		šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,7m					
	WV		délka 289m a 170m					
	WV		šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m					
	WV		šířka od 6,2 do 6,8 m, průměrná 6,6m					
	WV		na přepoččet průměrné šířky 0,08 m obru					
	WV		(289*(6,4+0,08)+170*(6,7+0,08))		3 025,320			
	WV		(833*(6,5+0,08)+430*(6,6+0,08))		8 353,540			
	WV		BUS					
	WV		10x3, 20x2					
	WV		(10*3+20*2)*0,07		4,900			
	WV		Součet		11 383,760			
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 280,440	10,20	115 060,49	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		délka 289m a 170m					
	WV		šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4m					
	WV		šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,7m					
	WV		délka 289m a 170m					
	WV		šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m					
	WV		šířka od 6,2 do 6,8 m, průměrná 6,6m					
	WV		na přepoččet průměrné šířky 0,02 m obru					
	WV		(289*(6,4+0,02)+170*(6,7+0,02))		2 997,780			
	WV		(833*(6,5+0,02)+430*(6,6+0,02))		8 277,760			
	WV		BUS					
	WV		10x3, 20x2					
	WV		(10*3+20*2)*0,07		4,900			
	WV		Součet		11 280,440			
8	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	238,000	10,20	2 427,60	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		rozjezdy					
	WV		9x2, 36x2, 12x2, 10x2, 6x2, 6x2, 16x2, 40x2					
	WV		(9*2+36*2+12*2+10*2+6*2+6*2+40*2)		238,000			
	WV		Součet		238,000			
9	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	11 211,560	213,61	2 394 901,33	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 289m a 170m					
	WV		šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4m					
	WV		šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,7m					
	WV		délka 289m a 170m					
	WV		šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			šířka od 6,2 do 6,8 m, průměrná 6,6m na přepočtené průměrné šířky -0,02 m obrušou (289*(6,4-0,02)+170*(6,7-0,02)) (833*(6,5-0,02)+430*(6,6-0,02)) BUS 10x3, 20x2 (10*3+20*2)*0,07 Součet		2 979,420 8 227,240 4,900 11 211,560			
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	238,000	213,61	50 839,18	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	PSC		rozjezdy 9x2, 36x2, 12x2, 10x2, 6x2, 6x2, 16x2, 40x2 (9*2+36*2+12*2+10*2+6*2+6*2+40*2) Součet		238,000 238,000			
11	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 670,500	53,27	88 987,54	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		délka 289m a 170m oboustranně šířka 0,5m (289+170)*2*0,5 délka 844m a 430m oboustranně bez vjezdů a BUS (833+430)*2*0,5 rozjezdy 6x2, 8x3, 3x2, 16x2, 40x1,5 -(6+8+3+16+40)*0,5 BUS 10x3, 20x2 -(10+20)*0,5 Součet		459,000 1 263,000 -36,500 -15,000 1 670,500			
12	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	2 731,195	308,00	841 208,06	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	PSC		délka 289m a 170m šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4m šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,7m délka 289m a 170m šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m šířka od 6,2 do 6,8 m, průměrná 6,6m na přepočtené průměrné šířky -0,02 m obrušou (289*(6,4-0,02)+170*(6,7-0,02))*0,04*2,4 (833*(6,5-0,02)+430*(6,6-0,02))*0,04*2,4 BUS 10x3, 20x2 (10*3+20*2)*0,04*2,4 ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 délka 289m a 170m šířka od 6,3 do 6,5 m, průměrná 6,4m šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,7m délka 289m a 170m šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m šířka od 6,2 do 6,8 m, průměrná 6,6m na přepočtené průměrné šířky 0,08 m obrušou (289*(6,4+0,08)+170*(6,7+0,08))*0,06*2,4 (833*(6,5+0,08)+430*(6,6+0,08))*0,06*2,4 BUS 10x3, 20x2 (10*3+20*2)*0,06*2,4 Součet		286,024 789,815 6,720 435,646 1 202,910 10,080 2 731,195			
13	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	22,848	308,00	7 037,18	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 rozjezdy 9x2, 36x2, 12x2, 10x2, 6x2, 6x2, 16x2, 40x2 (9*2+36*2+12*2+10*2+6*2+6*2+40*2)*0,04*2,4 Součet					
					22,848			
					22,848			
				</				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12259 Lažistka - Nebahovy 8,106 - 9,380km

KSO:

Místo: Lažistka

CC-CZ:

Datum: 26.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek te

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 854 629,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 854 629,57	21,00%	1 019 472,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 874 101,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12259 Lažistka - Nebahovy 8,106 - 9,380km

Místo: Lažistka

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 854 629,57

HSV - Práce a dodávky HSV

4 854 629,57

1 - Zemní práce

126 749,90

5 - Komunikace pozemní

4 485 191,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

242 688,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/12259 Lažistka - Nebahovy 8,106 - 9,380km

00 20

Místo: Lažistka Datum: 26.04.2024
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 854 629,57

D HSV Práce a dodávky HSV 4 854 629,57

D 1 Zemní práce 126 749,90

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	340,413	371,79	126 562,15	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV délka 1274m
WV šířka od 6,3 do 7,3 m, průměrná 6,6 m
WV hloubka 40mm
WV na přepočít průměrné šířky 0,08 m obru
WV 1274*(6,6+0,08)*0,04 340,413

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2,720	371,79	1 011,27	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV rozjezdý tl. 40mm
WV 10x2, 6x3, 5x3, 5x3
WV (10*2+6*3+5*3+5*3)*0,04 2,720
WV Součet 2,720

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	816,991	-1,00	-816,99	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T

WV recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
WV délka 1274m
WV šířka od 6,3 do 7,3 m, průměrná 6,6 m
WV hloubka 40mm
WV na přepočít průměrné šířky 0,08 m obru
WV 1274*(6,6+0,08)*0,04*2,4 816,991

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	6,528	-1,00	-6,53	
---	---	--------	---	---	-------	-------	-------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T

WV recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
WV rozjezdý tl. 40mm
WV 10x2, 6x3, 5x3, 5x3
WV (10*2+6*3+5*3+5*3)*0,04*2,4 6,528

D 5 Komunikace pozemní 4 485 191,07

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 510,320	10,20	86 805,26	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

WV PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29
WV délka 1274m
WV šířka od 6,3 do 7,3 m, průměrná 6,6 m
WV na přepočít průměrné šířky 0,08 m obru
WV 1274*(6,6+0,08) 8 510,320

6	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	8 433,880	217,46	1 834 031,54	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 délka 1274m šířka od 6,3 do 7,3 m, průměrná 6,6 m na přepočet průměrné šířky 0,02 m obruusu 1274*(6,6+0,02)		8 433,880			
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 357,440	10,20	85 245,89	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29 délka 1274m šířka od 6,3 do 7,3 m, průměrná 6,6 m na přepočet průměrné šířky -0,04 m obruusu 1274*(6,6-0,04)		8 357,440			
8	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	68,000	10,20	693,60	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29 rozjezdy 10x2, 6x3, 5x3, 5x3 10*2+6*3+5*3+5*3		68,000			
9	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 306,480	213,61	1 774 347,19	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 délka 1274m šířka od 6,3 do 7,3 m, průměrná 6,6 m na přepočet průměrné šířky -0,08 m obruusu 1274*(6,6-0,08)		8 306,480			
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	68,000	213,61	14 525,48	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 rozjezdy 10x2, 6x3, 5x3, 5x3 10*2+6*3+5*3+5*3		68,000			
11	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	2 011,901	308,00	619 665,51	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výstuže z aramidových vláken nebo polyethylen-tereftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 délka 1274m šířka od 6,3 do 7,3 m, průměrná 6,6 m na přepočet průměrné šířky 0,02 m obruusu 1274*(6,6+0,02)*0,06*2,4 ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 délka 1274m šířka od 6,3 do 7,3 m, průměrná 6,6 m na přepočet průměrné šířky -0,08 m obruusu 1274*(6,6-0,08)*0,04*2,4 Součet		1 214,479			
12	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	6,528	308,00	2 010,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výzluže z aramidových vláken nebo polyethylen-tereftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	PP							
	PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
					6,528			
13	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 274,000	53,27	67 865,98	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	W		oboustranně					
	W		délka 1274m					
	W		1274*2*0,5		1 274,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				242 688,60	
14	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	224,000	938,40	210 201,60	OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	W		4 propustky oboustranně					
	W		délka nová 24m					
	W		1 propustek					
	W		délka nová 24m a nastavení stávajících NH4 16m					
	W		8*24+2*16		224,000			
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 548,000	12,75	32 487,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	W		- předznačení a reflexní úpravu					
	W		délka 1274m					
	W		oboustranně					
	W		1274*2		2 548,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/12259 průtah Nebahovy 9,380 - 9,840km

00. 23

KSO:

Místo: Nebahovy

CC-CZ:

Datum: 26.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 511 230,21	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 511 230,21	21,00%	317 358,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 828 588,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



30-04-2024

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

00. 24

SO 103 - Oprava silnice III/12259 průtah Nebahovy 9,380 - 9,840km

Místo:	Nebahovy	Datum:	26.04.2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:	Karel Plánek tel. [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 511 230,21
HSV - Práce a dodávky HSV	1 511 187,98
1 - Zemní práce	55 001,01
5 - Komunikace pozemní	1 254 257,30
8 - Trubní vedení	13 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	188 669,67
OST - Ostatní	42,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

00 25

SO 103 - Oprava silnice III/12259 průtah Nebahovy 9,380 - 9,840km

Místo: Nebahovy Datum: 26.04.2024
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 511 230,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 511 187,98

D 1 Zemní práce 55 001,01

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	130,272	371,79	48 433,83	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV délka 460m
WV šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,7m
WV hloubka 40mm
WV na přepočít průměrné šířky 0,08 m ohrusu
WV (6,7+0,08)*460*0,04 124,752
WV BUS tl.40mm
WV 26x3, 20x3
WV (26*3+20*3)*0,04 5,520
WV Součet 130,272

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	4,200	371,79	1 561,52	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV rozjezdy tl.40mm
WV 30x2,5, 15x2
WV (30*2,5+15*2)*0,04 4,200

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	312,653	-1,00	-312,65	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T

WV recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
WV délka 460m
WV šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,7m
WV hloubka 40mm
WV na přepočít průměrné šířky 0,08 m ohrusu
WV (6,7+0,08)*460*0,04*2,4 299,405
WV BUS tl.40mm
WV 26x3, 20x3
WV (26*3+20*3)*0,04*2,4 13,248
WV Součet 312,653

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	10,080	-1,00	-10,08	
---	---	--------	---	---	--------	-------	--------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T

WV recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
WV rozjezdy tl.40mm
WV 30x2,5, 15x2
WV (30*2,5+15*2)*0,04*2,4 10,080

5	K	113257	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	4,140	1 287,05	5 328,39	OTSKP 2023
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 16KM

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění betonové konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Nepevněné podkladní konstrukce je třeba vykázat v pol.11332.

WV odstranění betonových žlabů
WV délka 69m
WV šířka 600mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		69*0,6*0,1		4,140			
	W		odvoz na placenou skládku					
	D	5	Komunikace pozemní				1 254 257,30	
6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 256,800	10,20	33 219,36	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		délka 460m					
	W		šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,7m					
	W		na přepočet průměrné šířky 0,08 m obru					
	W		(6,7+0,08)*460		3 118,800			
	W		BUS					
	W		26x3, 20x3					
	W		(26*3+20*3)		138,000			
	W		Součet		3 256,800			
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	105,000	10,20	1 071,00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	W		rozjezdy tl.40mm					
	W		30x2,5, 15x2					
	W		(30*2,5+15*2)		105,000			
8	K	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 229,200	318,46	1 028 371,03	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	W		délka 460m					
	W		šířka od 5,8 do 8,0 m, průměrná 6,7m					
	W		na přepočet průměrné šířky 0,02 m obru					
	W		(6,7+0,02)*460		3 091,200			
	W		BUS					
	W		26x3, 20x3					
	W		(26*3+20*3)		138,000			
	W		Součet		3 229,200			
9	K	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	105,000	259,61	27 259,05	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	W		rozjezdy					
	W		30x2,5, 15x2					
	W		(30*2,5+15*2)		105,000			
10	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	228,000	75,59	17 234,52	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry					
	PSC							
	W		délka 460m					
	W		oboustranně bez vjezdů					
	W		460*2*0,3		276,000			
	W		rozjezdy					
	W		26x3, 20x3, 30x2,5, 15x2					
	W		-(26+20+30+15)*0,3		-27,300			
	W		bez žlabů					
	W		-69*0,3		-20,700			
	W		Součet		228,000			
11	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	465,005	308,00	143 221,54	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					

6. 27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		OST	Ostatní						42,23	
18	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	8,280	5,10	42,23	CS OTSKP 2023		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)							
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
	WV		vybourané žláby							
	WV		69*0,6*0,1*2,0		8,280					

000 28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/12259 Nebahovy - Zdenice 9,840 - 11,410km

01 29

KSO:

Místo: Nebahovy

CC-CZ:

Datum: 26.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 853 447,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 853 447,16	21,00%	1 439 223,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 292 671,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

01 30

SO 104 - Oprava silnice III/12259 Nebahovy - Zdenice 9,840 - 11,410km

Místo:	Nebahovy	Datum:	26.04.2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:	Karel Plánek tel. [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 853 447,16
HSV - Práce a dodávky HSV	6 853 447,16
1 - Zemní práce	149 648,75
5 - Komunikace pozemní	6 602 563,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 235,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

000 31

SO 104 - Oprava silnice III/12259 Nebahovy - Zdenice 9,840 - 11,410km

Místo: Nebahovy

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 853 447,16

D HSV Práce a dodávky HSV

6 853 447,16

D 1 Zemní práce 149 648,75

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	397,524	371,79	147 795,45	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV délka 1570m

WV šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m

WV hloubka 40mm

WV na přepočten průměrné šířky 0,08 m ohrusu

WV 1570*(6,25+0,08)*0,04

397,524

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	7,600	371,79	2 825,60	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV rozjezdy tl. 40mm

WV 6x2, 20x2, 34x2, 10x3, 20x2

WV (6*2+20*2+34*2+10*3+20*2)*0,04

7,600

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	954,058	-1,00	-954,06	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

WV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s

WV vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2

WV délka 1570m

WV šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m

WV hloubka 40mm

WV na přepočten průměrné šířky 0,08 m ohrusu

WV 1570*(6,25+0,08)*0,04*2,4

954,058

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	18,240	-1,00	-18,24	
---	---	--------	---	---	--------	-------	--------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

WV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s

WV vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2

WV rozjezdy tl. 40mm

WV 6x2, 20x2, 34x2, 10x3, 20x2

WV (6*2+20*2+34*2+10*3+20*2)*0,04*2,4

18,240

D 5 Komunikace pozemní

6 602 563,41

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 938,100	10,20	101 368,62	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

WV PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29

WV délka 1570m

WV šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m

WV na přepočten průměrné šířky 0,08 m ohrusu

WV 1570*(6,25+0,08)

9 938,100

6	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	296,730	5 152,34	1 528 853,85	OTSKP 2023
---	---	--------	---	----	---------	----------	--------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		ACL 11+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 1570m					
	WV		šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m					
	WV		průměrná tl. 30mm					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,05 m ohrusu					
	WV		1570*(6,25+0,05)*0,03		296,730			
7	K	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	4 710,000	102,00	480 420,00	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu Geokompozita ze skelných vláken, oka min 25x25mm, pevnost 100MPa, šířka 1,5m					
	WV		šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m					
	WV		délka 1570m					
	WV		pouze kraje					
	WV		1570*1,5*2		4 710,000			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 843,900	10,20	100 407,78	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	WV		PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		délka 1570m					
	WV		šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,02 m ohrusu					
	WV		1570*(6,25+0,02)		9 843,900			
9	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	9 749,700	217,46	2 120 169,76	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 1570m					
	WV		šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m					
	WV		na přepočet průměrné šířky -0,04 m ohrusu					
	WV		1570*(6,25-0,04)		9 749,700			
10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 655,500	10,20	98 486,10	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	WV		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		délka 1570m					
	WV		šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m					
	WV		na přepočet průměrné šířky -0,10 m ohrusu					
	WV		1570*(6,25-0,1)		9 655,500			
11	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	190,000	10,20	1 938,00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	WV		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		rozjezdy					
	WV		6x2, 20x2, 34x2, 10x3, 20x2					
	WV		(6*2+20*2+34*2+10*3+20*2)		190,000			
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 592,700	213,61	2 049 096,65	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 1570m					
	WV		šířka od 6,0 do 6,8 m, průměrná 6,25 m					
	WV		na přepočet průměrné šířky -0,14 m ohrusu					
	WV		1570*(6,25-0,14)		9 592,700			
13	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	190,000	213,61	40 585,90	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 rozjezdy 6x2, 20x2, 34x2, 10x3, 20x2 (6*2+20*2+34*2+10*3+20*2)		190,000			
14	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 525,000	53,27	81 236,75	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	W		oboustranně					
	W		délka 1570m					
	W		1570*2*0,5		1 570,000			
	W		rozjezdy					
	W		6x2, 20x2, 34x2, 10x3, 20x1					
	W		-(6+20+34+10+20)*0,5		-45,000			
	W		Součet		1 525,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 235,00	
15	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	24,000	2 550,00	61 200,00	OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření- nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	PSC							
	W		1 propustek					
	W		délka nová 24m					
	W		24		24,000			
16	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 140,000	12,75	40 035,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		délka 1570m					
	W		oboustranně					
	W		1570*2		3 140,000			

0 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/12259 průtah Zdenice 11,410 - 11,660km

KSO:

Místo: Zdenice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek te

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.04.2024

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

776 912,13

DPH základní
snížená

Základ daně
776 912,13
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
163 151,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

940 063,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

30-04-2024

Silnice Klatovy a.s.

Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/12259 průtah Zdenice 11,410 - 11,660km

Místo: Zdenice

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek te

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

776 912,13

HSV - Práce a dodávky HSV

776 879,69

1 - Zemní práce	31 292,49
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	682 019,41
------------------------	------------

8 - Trubní vedení	15 300,00
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 267,79
---	-----------

OST - Ostatní	32,44
---------------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/12259 průtah Zdenice 11,410 - 11,660km

Místo: Zdenice
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.04.2024
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

776 912,13

D HSV Práce a dodávky HSV

776 879,69

D 1 Zemní práce

31 292,49

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	72,700	371,79	27 029,13	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV délka 250m
WV šířka od 5,8 do 7,0 m, průměrná 6,3m
WV hloubka 40mm
WV na přepočít průměrné šířky 0,08 m obrusu
WV (6,3+0,08)*250*0,04
WV BUS
WV 75x2,3, 25x2
WV (75*2,3+25*2)*0,04
WV Součet

63,800

8,900

72,700

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,240	371,79	89,23	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-------	--------	-------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WV rozjezdy tl.40mm
WV 6x1
WV 6*1*0,04

0,240

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	174,480	-1,00	-174,48	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

WV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
WV délka 250m
WV šířka od 5,8 do 7,0 m, průměrná 6,3m
WV hloubka 40mm
WV na přepočít průměrné šířky 0,08 m obrusu
WV (6,3+0,08)*250*0,04*2,4
WV BUS
WV 75x2,3, 25x2
WV (75*2,3+25*2)*0,04*2,4
WV Součet

153,120

21,360

174,480

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	0,576	-1,00	-0,58	
---	---	--------	---	---	-------	-------	-------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

WV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
WV rozjezdy tl.40mm
WV 6x1
WV 6*1*0,04*2,4

0,576

5	K	113256	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	3,180	1 367,67	4 349,19	OTSKP 2023
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 12KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje odstranění betonové konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Nezpevněné podkladní konstrukce je třeba vykázat v pol.11332.

WV odstranění betonových žlabů
WV délka 53m
WV šířka 600mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV 53*0,6*0,1		3,180			
			WV odvoz na placenou skládku					
	D	5	Komunikace pozemní				682 019,41	
6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 817,500	10,20	18 538,50	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		délka 250m					
	WV		šířka od 5,8 do 7,0 m, průměrná 6,3m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,08 m ohrusu					
	WV		(6,3+0,08)*250		1 595,000			
	WV		BUS					
	WV		75x2,3, 25x2					
	WV		(75*2,3+25*2)		222,500			
	WV		Součet		1 817,500			
7	K	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 802,500	318,46	574 024,15	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 250m					
	WV		šířka od 5,8 do 7,0 m, průměrná 6,3m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,02 m ohrusu					
	WV		(6,3+0,02)*250		1 580,000			
	WV		BUS					
	WV		75x2,3, 25x2					
	WV		(75*2,3+25*2)		222,500			
	WV		Součet		1 802,500			
8	K	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	6,000	259,61	1 557,66	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	WV		rozjezdy					
	WV		6x1					
	WV		6*1		6,000			
9	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	259,560	308,00	79 944,48	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 250m					
	WV		šířka od 5,8 do 7,0 m, průměrná 6,3m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,02 m ohrusu					
	WV		(6,3+0,02)*250*0,06*2,4		227,520			
	WV		BUS					
	WV		75x2,3, 25x2					
	WV		(75*2,3+25*2)*0,06*2,4		32,040			
	WV		Součet		259,560			
10	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	0,720	308,00	221,76	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ACO 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	W		rozjezdy					
	W		6x1					
	W		(6*1)*0,05*2,4		0,720			
11	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	102,300	75,59	7 732,86	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC							
	W		délka 250m					
	W		oboustranně bez vjezdů					
	W		250*2*0,3		150,000			
	W		BUS					
	W		75x2,3, 25x2					
	W		-(75+25)*0,3		-30,000			
	W		rozjezdy					
	W		6x1					
	W		-6*0,3		-1,800			
	W		žlaby 53m					
	W		-53*0,3		-15,900			
	W		Součet		102,300			
	D	8	Trubní vedení				15 300,00	
12	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	5 100,00	15 300,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		3 ks					
	W		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 267,79	
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	500,000	12,75	6 375,00	
			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i>					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
	W		délka 250m					
	W		oboustranně					
	W		250*2		500,000			
14	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	53,000	790,43	41 892,79	OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, patky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	W		šířka 600mm					
	W		délka 25 a 28m					
	W		25		25,000			
	W		28		28,000			
	W		Součet		53,000			
	D	OST	Ostatní				32,44	
15	K	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	6,360	5,10	32,44	CS OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		vybourané žlaby					
	W		53*0,6*0,1*2,0		6,360			

38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

39

SO 106 - Oprava silnice III/12259 Zdenice - Prachatice 11,660 - 12,065km

KSO:
Místo: Zdenice - PT

CC-CZ:
Datum: 26.04.2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Karel Plánek te [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 732 499,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 732 499,18 0,00	21,00% 12,00%	363 824,83 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 096 324,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

30 -04- 2024

Silnice Klatovy a.s.
Václavská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/12259 Zdenice - Prachatice 11,660 - 12,065km

Místo: Zdenice - PT

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]
[redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 732 499,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 732 499,18

1 - Zemní práce

37 580,26

5 - Komunikace pozemní

1 684 591,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 327,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/12259 Zdenice - Prachatice 11,660 - 12,065km

Místo: Zdenice - PT

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [REDACTED]

41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 732 499,18

D HSV Práce a dodávky HSV

1 732 499,18

D 1 Zemní práce 37 580,26

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	101,736	371,79	37 824,43	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

WW délka 405m
WW šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m
WW hloubka 40mm
WW na přepočtené průměrné šířky 0,08 m obrusu
WW 405*(6,2+0,08)*0,04

101,736

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,- KČ/T	T	244,166	-1,00	-244,17	
---	---	--------	--	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

WW recyklát zatříděn dle provedení vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
WW délka 405m
WW šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m
WW hloubka 40mm
WW na přepočtené průměrné šířky 0,08 m obrusu
WW 405*(6,2+0,08)*0,04*2,4

244,166

D 5 Komunikace pozemní

1 684 591,42

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 543,400	10,20	25 942,68	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

WW PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29
WW délka 405m
WW šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m
WW na přepočtené průměrné šířky 0,08 m obrusu
WW 405*(6,2+0,08)

2 543,400

4	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	75,938	5 152,34	391 258,39	OTSKP 2023
---	---	--------	---	----	--------	----------	------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

WW ACO 11+ 50/70 ČSN 73 61 21
WW délka 405m
WW šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m
WW průměrná výška 30mm
WW na přepočtené průměrné šířky 0,05 m obrusu
WW 405*(6,2+0,05)*0,03

75,938

5	K	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	1 215,000	102,00	123 930,00	OTSKP 2023
---	---	-------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU

Poznámka k souboru cen:

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

WW Geokompozita ze skelných vláken, oka min 25x25mm, pevnost 100MPa, šířka 1,5m
WW délka 405m
WW okraje v šířce 1,5m
WW 405*2*1,5

1 215,000

6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 519,100	10,20	25 694,82	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29 délka 405m šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m na přepoččet průměrné šířky 0,02 m ohrusu 405*(6,2+0,02)		2 519,100			
7	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 494,800	217,46	542 519,21	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21 délka 405m šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m na přepoččet průměrné šířky -0,04 m ohrusu 405*(6,2-0,04)		2 494,800			
8	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 470,500	10,20	25 199,10	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29 délka 405m šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m na přepoččet průměrné šířky -0,10 m ohrusu 405*(6,2-0,1)		2 470,500			
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,000	10,20	204,00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29 rozjezdy 5x2, 5x2 5*2+5*2		20,000			
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 454,300	213,61	524 263,02	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 délka 405m šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m na přepoččet průměrné šířky -0,14 m ohrusu 405*(6,2-0,14)		2 454,300			
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	20,000	213,61	4 272,20	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrmuje postřiky, nátěry- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 rozjezdy 5x2, 5x2 5*2+5*2		20,000			
12	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	400,000	53,27	21 308,00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	W		oboustranně					
	W		délka 405m					
	W		405*2*0,5		405,000			
	W		rozjezdy					
	W		5x2, 5x2					
	W		-(5+5)*0,5		-5,000			
	W		Součet		400,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 327,50	
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	810,000	12,75	10 327,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
			délka 405m					
			oboustranně					
			405*2					
					810,000			

0. 43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice III/12259 zatáčka nad nemocnicí 12,256 - 12,540km

KSO:

Místo:

Prachatice

CC-CZ:

Datum:

26.04.2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek te

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

732 166,49

DPH základní
snížená

Základ daně
732 166,49
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
153 754,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

885 921,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Pízeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

SO 107 - Oprava silnice III/12259 zatáčka nad nemocnicí 12,256 - 12,540km

Místo:	Prachatice	Datum:	26.04.2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:	Karel Plánek tel. [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	732 166,49
HSV - Práce a dodávky HSV	732 166,49
1 - Zemní práce	27 611,53
5 - Komunikace pozemní	697 312,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 242,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12259 Mičovice - Nebahovy - Zdenice
Objekt:

46

SO 107 - Oprava silnice III/12259 zatáčka nad nemocnicí 12,256 - 12,540km

Místo: Prachatice Datum: 26.04.2024
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karol Blánek tel. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							732 166,49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				732 166,49	
D	1		Zemní práce				27 611,53	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	74,749	371,79	27 790,93	OTSKP 2023
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			délka 284m šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m hloubka 40mm na přepočtené průměrné šířky 0,08 m obrusu (6,5+0,08)*284*0,04		74,749			
WV								
WV								
WV								
WV								
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	179,397	-1,00	-179,40	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
WV			recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2					
WV			délka 284m					
WV			šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m					
WV			hloubka 40mm					
WV			na přepočtené průměrné šířky 0,08 m obrusu (6,5+0,08)*284*0,04*2,4		179,397			
D	5		Komunikace pozemní				697 312,96	
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 868,720	10,20	19 060,94	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
PSC			PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
WV			délka 284m					
WV			šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m					
WV			na přepočtené průměrné šířky 0,08 m obrusu (6,5+0,08)*284		1 868,720			
4	K	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL, 60MM	M2	1 851,680	318,46	589 686,01	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL, 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC			ACO 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
WV			délka 284m					
WV			šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m					
WV			na přepočtené průměrné šířky 0,02 m obrusu (6,5+0,02)*284		1 851,680			
5	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTYLENOU VÝSTUŽÍ	T	266,642	308,00	82 125,74	
PP			Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výstuže z aramidových vláken nebo polyethylen-tereftalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddělení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ACO 16+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21 délka 284m šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5m na přepočet průměrné šířky 0,02 m obrusu (6,5+0,02)*284*0,06*2,4					
					266,642			
6	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	85,200	75,59	6 440,27	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
	W		délka 284m					
	W		jednostranně bez vjezdů					
	W		284*0,3		85,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 242,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	568,000	12,75	7 242,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		délka 284m					
	W		oboustranně					
	W		284*2		568,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14130
Stavba: Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn

5

48

KSO:
Místo: Oseky

CC-CZ:
Datum: 26.04.2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 33 kalendářních dní vlastní stavba

Cena bez DPH			12 593 110,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	12 593 110,30	2 644 553,16
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 237 663,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 30 -04- 2024 Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

PT III/14130

Stavba:

Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn

Místo:

Oseky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

26.04.2024

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, p. o.
Karel Plánek tel. [redacted]

Zpracovatel:

[redacted]

00 49

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 593 110,30	15 237 663,46
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	230 181,08	278 519,11
SO 101	Oprava silnice III/14130 Kahov - Podolí - Oseky, 3,812 - 5,530km	5 683 421,34	6 876 939,82
SO 102	Oprava silnice III/14130 Oseky - most 5,530 - 7,287km	6 679 507,88	8 082 204,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

50

Stavba: Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn
Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:
Místo: Oseky

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Zpracovatel:
Karel Plánek tel. [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.04.2024
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		230 181,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	230 181,08	21,00%	48 338,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	278 519,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč [redacted]

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 30-04-2024 Razítko

Silnice Klatovy a.s.
Václavská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn
Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Oseky
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 26.04.2024
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Zpracovatel: Karel Plánek, tel. [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	230 181,08
HSV - Práce a dodávky HSV	60 603,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 603,30
OST - Ostatní	169 577,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Oseky

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [REDACTED]

52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

230 181,08

D HSV Práce a dodávky HSV 60 603,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 603,30

1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	48,000	204,00	9 792,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částíne zahrnuje dodávku značky					
	PSC		12 kus					
	W		4 přemístění					
	W		4*12		48,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	43,000	204,00	8 772,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částíne zahrnuje dodávku značky					
	PSC		43ks					
	W		43		43,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	55,000	204,00	11 220,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	PSC		12		12,000			
	W		43		43,000			
	W		Součet		55,000			
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 815,000	15,30	27 769,50	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	PSC		33 dní					
	W		12ks a 43 ks					
	W		(12+43)*33		1 815,000			
5	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	204,00	1 632,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC		2 kus					
	W		4 přesunů					
	W		4*2		8,000			
6	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	204,00	408,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		2		2,000			
7	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	66,000	15,30	1 009,80	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	PSC		33 dní					
	W		2 kus					
	W		2*33		66,000			
	D	OST	Ostatní				169 577,78	
8	K	02710.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	18 360,00	18 360,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	3,475	43 075,62	149 687,78	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	W		1718m					
	W		1757m					
	W		skutečné zaměření stavby					
	W		(1718+1757)/1000		3,475			
	W		vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb. O zeměměřičství					
	W		, v platném znění					
	W		a vyhlášky č. 393/2020 Sb. O digitální technické mapě v platném znění					
10	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1 530,00	1 530,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY					
	W		zkouška nezávislou zkušebnou					
	W		čerpání pouze se souhlasem investora					
	W		1		1,000			

53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14130 Kahov - Podolí - Oseky, 3,812 - 5,530km

54

KSO:

Místo: Oseky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.04.2024

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 683 421,34

DPH základní
snížená

Základ daně
5 683 421,34
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 193 518,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 876 939,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30 -04- 2024

Razítko

Silnice Klatovy a.s.

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Pízeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14130 Kahov - Podolí - Oseky, 3,812 - 5,530km

Místo:	Oseky	Datum:	26.04.2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč:	Silnice Klatovy a.s.	Zpracovatel:	Karel Plánek tel. [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 683 421,34
HSV - Práce a dodávky HSV	5 683 392,78
1 - Zemní práce	269 353,94
5 - Komunikace pozemní	5 169 580,35
8 - Trubní vedení	101 376,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	143 081,80
OST - Ostatní	28,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn
Objekt:

56

SO 101 - Oprava silnice III/14130 Kahov - Podolí - Oseky, 3,812 - 5,530km

Místo: Oseky Datum: 26.04.2024
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s. Zpracovatel: Karel Plánek tel. [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 683 421,34

D HSV Práce a dodávky HSV 5 683 392,78

D 1 Zemní práce 269 353,94

1	K	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	112,000	75,35	8 439,20	OTSKP 2023
---	---	--------	---	---	---------	-------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
VV BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY
VV odstranění betonových obrubníků
VV délka 12, 30, 70m
VV 12+30+70 112,000
VV odvoz na placenou skládku

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	911,254	278,68	253 948,26	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
VV délka 1718m
VV šířka od 4,6 do 8,0 m, průměrná 5,6m
VV hloubka 90mm
VV na přepočít průměrné šířky 0,18 m obrusu
VV 1718*(5,6+0,18)*0,09 893,704
VV BUS tl.90mm
VV Kahov 25x4,2m
VV 25*4,2*0,09 9,450
VV Podolí 30x3m
VV 30*3*0,09 8,100
VV Součet 911,254

3	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	24,780	371,79	9 212,96	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
VV rozjezdy tl.40mm
VV Kahov
VV 7x1, 5x1, 46x1,5
VV (7*1+5*1+46*1,5)*0,04 3,240
VV Podolí
VV 9x1, 6x1, 13x1
VV (9*1+6*1+13*1)*0,04 1,120
VV Oseky
VV 40x3, 10x2, 14x3, 20x3, 20x1, 10x1, 6x1, 30x3, 30x1,5, 25x3, 15x1,5
VV (40*3+10*2+14*3+20*3+20*1+10*1+6*1+30*3+30*1,5+25*3+15*1,5)*0,04 20,420
VV Součet 24,780

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 187,009	-1,00	-2 187,01	
---	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T
VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
VV délka 1718m
VV šířka od 4,6 do 8,0 m, průměrná 5,6m
VV hloubka 90mm
VV na přepočít průměrné šířky 0,18 m obrusu
VV 1718*(5,6+0,18)*0,09*2,4 2 144,889
VV BUS tl.90mm
VV Kahov 25x4,2m
VV 25*4,2*0,09*2,4 22,680
VV Podolí 30x3m
VV 30*3*0,09*2,4 19,440
VV Součet 2 187,009

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	59,472	-1,00	-59,47	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-KČ/T					
	WV		recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2					
	WV		rozjezdy tl.40mm					
	WV		Kahov					
	WV		7x1, 5x1, 46x1,5					
	WV		(7*1+5*1+46*1,5)*0,04*2,4		7,776			
	WV		Podolí					
	WV		9x1, 6x1, 13x1					
	WV		(9*1+6*1+13*1)*0,04*2,4		2,688			
	WV		Oseky					
	WV		40x3, 10x2, 14x3, 20x3, 20x1, 10x1, 6x1, 30x3, 30x1,5, 25x3, 15x1,5					
	WV		(40*3+10*2+14*3+20*3+20*1+10*1+6*1+30*3+30*1,5+25*3+15*1,5)*0,04*2,4		49,008			
	WV		Součet		59,472			
D	5		Komunikace pozemní				5 169 580,35	
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 125,040	10,20	103 275,41	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	WV		PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		délka 1718m					
	WV		šířka od 4,6 do 8,0 m, průměrná 5,6m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,18 m ohrusu					
	WV		1718*(5,6+0,18)		9 930,040			
	WV		BUS tl.90mm					
	WV		Kahov 25x4,2m					
	WV		25*4,2		105,000			
	WV		Podolí 30x3m					
	WV		30*3		90,000			
	WV		Součet		10 125,040			
7	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	10 039,140	196,47	1 972 389,84	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	WV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 1718m					
	WV		šířka od 4,6 do 8,0 m, průměrná 5,6m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,13 m ohrusu					
	WV		1718*(5,6+0,13)		9 844,140			
	WV		BUS					
	WV		Kahov 25x4,2m					
	WV		25*4,2		105,000			
	WV		Podolí 30x3m					
	WV		30*3		90,000			
	WV		Součet		10 039,140			
8	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 953,240	10,20	101 523,05	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	WV		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		délka 1718m					
	WV		šířka od 4,6 do 8,0 m, průměrná 5,6m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,08 m ohrusu					
	WV		1718*(5,6+0,08)		9 758,240			
	WV		BUS					
	WV		Kahov 25x4,2m					
	WV		25*4,2		105,000			
	WV		Podolí 30x3m					
	WV		30*3		90,000			
	WV		Součet		9 953,240			
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	619,500	10,20	6 318,90	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	WV		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	WV		rozjezdy					
	WV		Kahov					
	WV		7x1, 5x1, 46x1,5					
	WV		(7*1+5*1+46*1,5)		81,000			
	WV		Podolí					
	WV		9x1, 6x1, 13x1					
	WV		(9*1+6*1+13*1)		28,000			
	WV		Oseky					
	WV		40x3, 10x2, 14x3, 20x3, 20x1, 10x1, 6x1, 30x3, 30x1,5, 25x3, 15x1,5					
	WV		(40*3+10*2+14*3+20*3+20*1+10*1+6*1+30*3+30*1,5+25*3+15*1,5)		510,500			
	WV		Součet		619,500			
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 884,520	213,61	2 111 432,32	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 1718m					
	WV		šířka od 4,6 do 8,0 m, průměrná 5,6m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,04 m obruasu					
	WV		1718*(5,6+0,04)		9 689,520			
	WV		BUS					
	WV		Kahov 25x4,2m					
	WV		25*4,2		105,000			
	WV		Podolí 30x3m					
	WV		30*3		90,000			
	WV		Součet		9 884,520			
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	619,500	213,61	132 331,40	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	WV		rozjezdy					
	WV		Kahov					
	WV		7x1, 5x1, 46x1,5					
	WV		(7*1+5*1+46*1,5)		81,000			
	WV		Podolí					
	WV		9x1, 6x1, 13x1					
	WV		(9*1+6*1+13*1)		28,000			
	WV		Oseky					
	WV		40x3, 10x2, 14x3, 20x3, 20x1, 10x1, 6x1, 30x3, 30x1,5, 25x3, 15x1,5					
	WV		(40*3+10*2+14*3+20*3+20*1+10*1+6*1+30*3+30*1,5+25*3+15*1,5)		510,500			
	WV		Součet		619,500			
12	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 139,100	53,27	60 679,86	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC		oboustranně šířka 0,3m					
	WV		délka 1718m					
	WV		1718*2*0,3		1 030,800			
	WV		BUS					
	WV		Kahov 25x4,2m					
	WV		25*0,3		7,500			
	WV		Podolí 30x3m					
	WV		30*0,3		9,000			
	WV		rozjezdy					
	WV		Kahov					
	WV		7x1, 5x1, 46x1,5					
	WV		(7+5+46)*0,3		17,400			
	WV		Podolí					
	WV		9x1, 6x1, 13x1					
	WV		(9+6+13)*0,3		8,400			
	WV		Oseky					
	WV		40x3, 10x2, 14x3, 20x3, 20x1, 10x1, 6x1, 30x3, 30x1,5, 25x3, 15x1,5					
	WV		(40+10+14+20+20+10+6+30+30+25+15)*0,3		66,000			
	WV		Součet		1 139,100			
13	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTYLENOU VÝSTUŽÍ	T	2 153,611	308,00	663 312,19	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 1718m					
	WV		šířka od 4,6 do 8,0 m, průměrná 5,6m					
	WV		na přepočet průměrné šířky 0,13 m obruasu					
	WV		1718*(5,6+0,13)*0,05*2,4		1 181,297			
	WV		BUS					
	WV		Kahov 25x4,2m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		25*4,2*0,05*2,4		12,600			
	W		Podolí 30x3m					
	W		30*3*0,05*2,4		10,800			
	W		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	W		délka 1718m					
	W		šířka od 4,6 do 8,0 m, průměrná 5,6m					
	W		na přepočtené průměrné šířky 0,04 m obru					
	W		1718*(5,6+0,04)*0,04*2,4		930,194			
	W		BUS					
	W		Kahov 25x4,2m					
	W		25*4,2*0,04*2,4		10,080			
	W		Podolí 30x3m					
	W		30*3*0,04*2,4		8,640			
	W		Součet		2 153,611			
14	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	59,472	308,00	18 317,38	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	W		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	W		rozjezd					
	W		Kahov					
	W		7x1, 5x1, 46x1,5					
	W		(7*1+5*1+46*1,5)*0,04*2,4		7,776			
	W		Podolí					
	W		9x1, 6x1, 13x1					
	W		(9*1+6*1+13*1)*0,04*2,4		2,688			
	W		Oseky					
	W		40x3, 10x2, 14x3, 20x3, 20x1, 10x1, 6x1, 30x3, 30x1,5, 25x3, 15x1,5					
	W		(40*3+10*2+14*3+20*3+20*1+10*1+6*1+30*3+30*1,5+25*3+15*1,5)*0,04*2,4		49,008			
	W		Součet		59,472			
	D	8	Trubní vedení				101 376,69	
15	K	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	50 376,69	50 376,69	OTSKP 2023
	PP		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ					
	W		1ks					
	W		zřízení nové vpusti					
	W		1		1,000			
16	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	5 100,00	35 700,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	W		7 ks					
	W		7		7,000			
17	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	3 060,00	15 300,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	W		5 ks					
	W		5		5,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				143 081,80	
18	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,000	3 264,00	39 168,00	OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	W		1 propustek					
	W		délka nová 12m					
	W		12		12,000			
19	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 436,000	12,75	43 809,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu oboustranně					
	W		délka 1718m					
	W		1718*2		3 436,000			
20	K	917223	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	112,000	536,65	60 104,80	OTSKP 2023
	PP		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					
	W		osazení obrub					
	W		délky 12, 30, 70m					
	W		12+30+70		112,000			
	D	OST	Ostatní				28,56	
21	K	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	5,600	5,10	28,56	CS OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
	W		vybourané obruby					
	W		112*0,25*0,1*2,0		5,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

60

Stavba:

Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14130 Oseky - most 5,530 - 7,287km

KSO:

Místo: Oseky

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Zpracovatel:

Karel Plánek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.04.2024

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 679 507,88

DPH základní
snížená

Základ daně
6 679 507,88
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 402 696,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 082 204,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Silnice Klatovy a.s.

Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Píseň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

61

Stavba:

Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14130 Oseky - most 5,530 - 7,287km

Místo: Oseky

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 679 507,88

HSV - Práce a dodávky HSV

6 679 507,88

1 - Zemní práce

145 363,09

5 - Komunikace pozemní

6 447 215,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 929,50

SOUPIS PRACÍ

62

Stavba:

Oprava silnice III/14130 Kahov - Oseky - Zabrdský Mlýn

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14130 Oseky - most 5,530 - 7,287km

Místo: Oseky

Datum: 26.04.2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek tel. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 679 507,88

D HSV Práce a dodávky HSV

6 679 507,88

D 1 Zemní práce 145 363,09

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	392,162	371,79	145 801,91	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VW délka 1757m
VW šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m
VW hloubka 40mm
VW na přepočít průměrné šířky 0,08 m obrusu
VW 1757*(5,5+0,08)*0,04

392,162

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1,360	371,79	505,63	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VW rozjezdy tl. 40mm
VW 17x2
VW (17*2)*0,04

1,360

3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	941,190	-1,00	-941,19	
---	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VW recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
VW délka 1757m
VW šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m
VW hloubka 40mm
VW na přepočít průměrné šířky 0,08 m obrusu
VW 1757*(5,5+0,08)*0,04*2,4

941,190

4	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	3,264	-1,00	-3,26	
---	---	--------	---	---	-------	-------	-------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VW recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2
VW rozjezdy tl. 40mm
VW 17x2
VW (17*2)*0,04*2,4

3,264

D 5 Komunikace pozemní

6 447 215,29

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 804,060	10,20	100 001,41	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení

VW PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29
VW délka 1757m
VW šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m
VW na přepočít průměrné šířky 0,08 m obrusu
VW 1757*(5,5+0,08)

9 804,060

6	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	292,541	5 152,34	1 507 270,70	OTSKP 2023
---	---	--------	---	----	---------	----------	--------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

VW ACL 11+ 50/70 ČSN 73 61 21
VW délka 1757m
VW šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m
VW průměrná tl. 30mm
VW na přepočít průměrné šířky 0,05 m obrusu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1757*(5,5+0,05)*0,03		292,541			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 698,640	10,20	98 926,13	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS C min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	VV		délka 1757m					
	VV		šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m					
	VV		na přepoččet průměrné šířky 0,02 m ohrusu					
	VV		1757*(5,5+0,02)		9 698,640			
8	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	9 610,790	196,47	1 888 231,91	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1757m					
	VV		šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m					
	VV		na přepoččet průměrné šířky -0,03 m ohrusu					
	VV		1757*(5,5-0,03)		9 610,790			
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 522,940	10,20	97 133,99	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	VV		délka 1757m					
	VV		šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m					
	VV		na přepoččet průměrné šířky -0,08 m ohrusu					
	VV		1757*(5,5-0,08)		9 522,940			
10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34,000	10,20	346,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC		PS CP min 0,4kg/m2 ČSN 73 61 29					
	VV		rozjezdy tl. 40mm					
	VV		17x2					
	VV		(17*2)		34,000			
11	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 452,660	213,61	2 019 182,70	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1757m					
	VV		šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m					
	VV		na přepoččet průměrné šířky -0,12 m ohrusu					
	VV		1757*(5,5-0,12)		9 452,660			
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	34,000	213,61	7 262,74	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	VV		rozjezdy tl. 40mm					
	VV		17x2					
	VV		(17*2)		34,000			
13	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTÝLENOU VÝSTUŽÍ	T	2 060,750	308,00	634 711,00	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výstuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit. <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	VV		délka 1757m					
	VV		šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m					
	VV		na přepoččet průměrné šířky -0,03 m ohrusu					
	VV		1757*(5,5-0,03)*0,05*2,4		1 153,295			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	W		délka 1757m					
	W		šířka od 4,9 do 6,1 m, průměrná 5,5 m					
	W		na přepočít průměrné šířky -0,12 m obrusu					
	W		1757*(5,5-0,12)*0,04*2,4		907,455			
	W		Součet		2 060,750			
14	K	574Z0A	PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU S ROZPTYLENOU VÝSTUŽÍ	T	3,264	308,00	1 005,31	
	PP		Vyztužení AC vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu nebo jiných obdobných materiálů poskytující vyztužení vrstvy s předpokladem oddálení vzniku reflexních trhlin z původní porušené vozovky. Dávkování materiálu bude dle technického předpisu výrobce. Množství bude počítáno na tunu AC vrstvy, ve které je materiál použit.					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	W		ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21					
	W		rozjezdy tl. 40mm					
	W		17x2					
	W		(17*2)*0,04*2,4		3,264			
15	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 748,500	53,27	93 142,60	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PSC							
	W		oboustranně					
	W		délka 1757m					
	W		1757*2*0,5		1 757,000			
	W		rozjezdy tl. 40mm					
	W		17x2					
	W		-17*0,5		-8,500			
	W		Součet		1 748,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 929,50	
16	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	70,000	601,80	42 126,00	OTSKP 2023
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	W		délka 1757m					
	W		po cca 25m					
	W		70		70,000			
17	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 514,000	12,75	44 803,50	
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	PP		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
	W		délka 1757m					
	W		oboustranně					
	W		1757*2		3 514,000			