

DODATEK Č.I KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZEDNE 1.12.2023

uzavřená dle ust. § 2586 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Účastníci smlouvy

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

jednající: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS, ředitel

IČ: 00092584

DIČ: CZ00092584

zapsaný v Obchodním rejstříku u KSv Brně, oddíl Pr., vložka 1229

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby pověřené ve věcech technických: [REDACTED]

technický dozor objednatele (dále jen TDO): [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

se sídlem: Dobšická 3579, 669 02 Znojmo

jednající: Ing. Karel Kafka, jednatel

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

tel.: 603 865 554

e-mail: [REDACTED]

zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 87460

bankovní spojení: [REDACTED]

(vyplní zhotovitel)

zástupce zhotovitele pro věci technické a realizaci díla:

pan [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č.I ke smlouvě o dílo na základě vzniklých více a méně prací v průběhu realizace stavebních prací nazvané „**Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2**“.

II.

Předmět dodatku č.I ke smlouvě dílo

1. Předmětem tohoto dodatku jsou vzniklé změny v návaznosti na odkryté prvky a dílčí změny předmětu díla, změny ceny díla.

<

V.

Cena díla

1. Celková cena za provedení díla v návaznosti na provedené vícepráce dle položkového rozpočtu a změnových listů bude nově činit:

Původní cena bez DPH činí	3 597 166,48 Kč
Sazba DPH činí 21 %	755 404,96 Kč
Celková cena včetně DPH činí	4 352 571,44 Kč
Cena změn bez DPH	161 106,11 Kč
Nová cena bez DPH	3 758 272,59 Kč
Nová cena s DPH	4 547 509,83 Kč

XII.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
2. Dodatek č.I ke smlouvě o dílo je sepsán ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek lze uzavřít taktéž elektronicky.
3. Dodatek č.I ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
4. Součástí dodatku jsou i následující přílohy:
Příloha č. 1 - změnové listy č. 1-8, vč. položkových rozpočtů

Ve Znojmě dne 4.6.2024

Ve Znojmě dne 4.6.2024

za objednatele:

za zhotovitele:



Protokol o změně díla

změnový list číslo 1

stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C 2**

Objekt: **MÍSTO Č.1**

Objednatel: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo 66902**

Projektant: **RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslav Dvořák**

Změna:

Vícepráce: SDK stěny, Omítky, Protipožární ocelové zárubně, Protipožární dveře, univerzální klíče, šířka ocel, zárubní
méněpráce: ocelové zárubně, háček na oděv, dávkovač mýdla, vnitřní dveře, PVC soklíky

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav		
	Popis změny: vícepráce: - SDK stěny - z důvodu demontáže a montáže ocelových zárubní vyvstala nutnost opravy SDK předstěn navazujících na tyto ocelové zárubně - Omítky - z důvodu velkých nerovností stěn, bylo nutno použít větší vrstvu podkladních omítek - Protipožární zárubně - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obyčejné ocelové zárubně za protipožární - Protipožární dveře - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obyčejné dveře za protipožární - šířka ocelových zárubní - po dohodě se zástupcem investora byla změněna šířka ocelových zárubní - Univerzální klíče - po dohodě se zástupcem investora jsou požití FAB zámky s univerzálním klíčem méněpráce: - osazení ocelových zárubní - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obyčejné ocelové zárubně za protipožární - háček na oděv - nebyly prováděny - dávkovač mýdla - nebyly prováděny - dveře vnitřní - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obyčejné dveře za protipožární - PVC soklíky - nebyly prováděny		
	Způsob projekčního zpracování : nebylo		
	vliv změny na náklady stavby: navýšení konečné ceny		
I	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	ve formě položkového rozpočtu		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	43 335,89 Kč bez DPH	18 941,21 Kč bez DPH
	projekční náklady	nejsou	
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD:	3 597 166,48 Kč bez DPH	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	
	zhotovitel:	4. 6. 2024	
	Objednatel:	4. 6. 2024	
TDI:	4. 6. 2024		
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:			
ne			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		
	SOD: Č.1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet		
Datum			

Protokol o změně díla

změnový list číslo 2

stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C 2**

Objekt: **MÍSTO Č.2**

Objednatel: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo 66902**

Projektant: **RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslav Dvořák**

Změna:

Vícepráce: **SDK stěny, Omítky, Protipožární ocelové zárubně, Protipožární dveře, universální klíče, šířka ocel, zárubní**
 méně práce: **ocelové zárubně, háček na oděv, dávkovač mýdla, dveře vnitřní, PVC soklíky**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav		
	Popis změny: vícepráce: - SDK stěny - z důvodu demontáže a montáže ocelových zárubní vyvstala nutnost opravy SDK předstěn navazujících na tyto ocelové zárubně - Omítky - z důvodu velkých nerovností stěn, bylo nutno použít větší vrstvu ; odkladních omítek - Protipožární zárubně - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obvyčejné ocelové zárubně za protipožární - Protipožární dveře - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obvyčejné dveře za protipožární - šířka ocelových zárubní - po dohodě se zástupcem investora byla změněna šířka ocelových zárubní - univerzální klíče - po dohodě se zástupcem investora jsou požitý FAB zámky s univerzálním klíčem méněpráce: - osazení ocelových zárubní - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obvyčejné ocelové zárubně za protipožární - háček na oděv - nebyly prováděny - dávkovač mýdla - nebyly prováděny - dveře vnitřní - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obvyčejné dveře za protipožární - PVC soklíky - nebyly prováděny		
	Způsob projekčního zpracování :		nebylo
CENA	vliv změny na náklady stavby:		navýšení konečné ceny
	ocenění změny předložil:		zhotovitel ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	45 990,65 Kč bez DPH	18 937,80 Kč bez DPH
	projekční náklady	nejsou	
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD: 3 597 166,48 Kč bez DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	
	zhotovitel:	4.6.2024	
	Objednatel:	4.6.2024	
TDI:	4.6.2024		
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:			
	ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		
	SOD: Č.1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet		
Datum			

Protokol o změně díla

změnový list číslo 3

stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C 2		
Objekt: MÍSTO Č.3		
Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo 66902		
Projektant: RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslav Dvořák		
Změna: Vícepráce: SDK stěny, Omítky, Protipožární ocelové zárubně, Protipožární dveře, šířka ocelových zárubní, univerzální klíče méně práce: ocelové zárubně, dávkovač mýdla, dveře vnitřní, PVC soklíky		
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav	
	Popis změny: vícepráce: - SDK stěny - z důvodu montáže demontáže a montáže ocelových zárubní vyvstala nutnost opravy SDK předstěn navazujících na tyto ocelové zárubně - Omítky - z důvodu velkých nerovností stěn, bylo nutno použít větší vrstvu podkladních omítek - Protipožární zárubně - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obyčejné ocelové zárubně za protipožární - Protipožární dveře - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obyčejné dveře za protipožární - šířka ocelových zárubní - po dohodě se zástupcem investora byla změněna šířka ocelových zárubní - univerzální klíče - po dohodě se zástupcem investora jsou poříty FAB zámky s univerzálním klíčem méněpráce: - osazení ocelových zárubní - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obyčejné ocelové zárubně za protipožární - dávkovač mýdla - nebyly prováděny - dveře vnitřní - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obyčejné dveře za protipožární - PVC soklíky - nebyly prováděny	
	Způsob projekčního zpracování : nebylo	
	vliv změny na náklady stavby: navýšení konečné ceny	
O.	ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě položkového rozpočtu	
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	20 766,98 Kč bez DPH 2 113,80 Kč bez DPH
	projekční náklady	nejsou
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD:	3 597 166,48 Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	7. 6. 2024
	Objednatel:	7. 6. 2024
	TDI:	7. 6. 2024
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: dodatku číslo: Č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet	
Datum		

Protokol o změně díla

změnový list číslo 4

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2		
Objekt: MÍSTO Č.4		
Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo 66902		
Projektant: RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslav Dvořák		
Změna: Vícepráce: SDK stěny, univerzální klíče, méně práce: dávkovač mýdla, PVC soklíky, háček na oděv		
POUSAZENÍ	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav	
	Popis změny: vícepráce: - SDK stěny - z důvodu montáže demontáže a montáže ocelových zárubní vyvstala nutnost opravy SDK předstěn navazujících na tyto ocelové zárubně - univerzální klíče - po dohodě se zástupcem investora jsou požity FAB zámky s univerzálním klíčem méněpráce: - háček na oděv - nebyly prováděny - PVC soklíky - nebyly prováděny - dávkovač mýdla - nebyly prováděny	
	Způsob projekčního zpracování : nebylo	
CENA	vliv změny na náklady stavby: navýšení konečné ceny	
	ocenění změny předložil:	zhotovitel ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	3 435,00 Kč bez DPH 1 289,00 Kč bez DPH
	projekční náklady	nejsou
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD:	3 597 166,48 Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	JA ČCs 2024
	Objednatel:	TT 6, 2024
TDI:	TT 6, 2024	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: dodatku číslo: Č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet	
Datum		

Protokol o změně díla

změnový list číslo 5

stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2		
Objekt: MÍSTO Č.5		
Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo 66902		
Projektant: RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslav Dvořák		
Změna:		
Vícepráce: Omítky, šířka ocelových zárubní, univerzální klíče		
Méněpráce: dávkovač mýdla, PVC soklíky		
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav	
	Popis změny:	
	vícepráce: - Omítky - z důvodu velké nerovnosti stěn bylo nutno použít větší vrstvu podkladních omítek - šířka ocelových zárubní - po dohodě se zástupcem investora byla změněna šířka ocelových zárubní - univerzální klíče - po dohodě se zástupcem investora jsou pořízeny FAB zámky s univerzálním klíčem	
	méněpráce: - osazení ocelových zárubní - z důvodu požárních podmínek bylo nutno změnit obvyčejné ocelové zárubně za protipožární - dávkovač mýdla - nebyly prováděny - PVC soklíky - nebyly prováděny	
	Způsob projekčního zpracování : nebylo	
Σ	vliv změny na náklady stavby: navýšení konečné ceny	
	ocenění změny předložil:	zhotovitel ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	27 384,16 Kč bez DPH 3 926,20 Kč bez DPH
	projekční náklady	nejsou
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD:	3 597 166,48 Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	4. 6. 2024
	Objednatel:	21. 6. 2024
TDI:	4. 6. 2024	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce	
	SOD: Č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet	
Datum		

Protokol o změně díla

změnový list číslo 6

stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2**

Objekt: **MÍSTO Č.7**

Objednatel: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo 66902**

Projektant: **RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslava v Dvořák**

Změna:

Vícepráce: **SDK stěny, Omítky, šířka ocelových zárubní, univerzální klíče, obklad stěn, malby**

méně práce: **ocelové zárubně, dávkovač mýdla, PVC soklíky, vybourání ocel, zárubní,**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav		
	Popis změny: vícepráce: - SDK stěny, obklad stěn a malba - z důvodu malého prostoru pře WC mísou bylo nutno prostor celého WC rozdělit SDK příčkou na chodbičku a samotné WC, tato SDK stěna byla obložena obkladem a prostor nad obklady vymalován - Omítky - z důvodu velkých nerovností stěn, bylo nutno použít větší vrstvu /odkladních omítek - šířka ocelových zárubní - po dohodě se zástupcem investora byla změněna šířka ocelových zárubní - univerzální klíče - po dohodě se zástupcem investora jsou použity FAB zámky s univerzálním klíčem méněpráce: - 1 ks ocelových zárubní nebyl prováděn - 2 ks ocel, zárubní nebyly demontovány - dávkovač mýdla - nebyly prováděny - PVC soklíky - nebyly prováděny		
	Způsob projekčního zpracování : nebylo		
	vliv změny na náklady stavby: navýšení konečné ceny		
CENA	ocenění změny předložil: zhotovitel ve formě položkového rozpočtu		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	38 139,61 Kč bez DPH	7 536,69 Kč bez DPH
	projekční náklady	nejsou	
	úprava smluvní ceny: dosud platná cena dle SOD: 3 597 166,48 Kč bez DPH		
	odsouhlasení nákladů na změnu: Datum		
	zhotovitel: 4. 4. 2024		
	Objednatel: 7. 6. 2024		
	TDI: fy, (p. 2024		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce		
	SOD: Č.1 dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet		
Datum			

Protokol o změně díla

změnový list číslo 7

stavba: **Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2**

Objekt: **MÍSTO Č.9**

Objednatel: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo 66902**

Projektant: **RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslav Dvořák**

Změna:

Vícepráce: **SDK stěny, Omítky, šířka ocelových zárubní, univerzální klíče, betonové podlahy vč. izolace a dlažby, sprchový kout vč. vodovodní baterie, vanová vodovodní baterie,**

méněpráce: **dávkovač mýdla, PVC soklíky, obklady keramické, malby, svítidla**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav	
	Popis změny: vícepráce: - SDK stěny - v prostoru bývalého výtahu byla provedena SDK stěna - Omítky - z důvodu nekotmosti stěn bylo nutno použít větší vrstvu podkladních omítek, dále byly provedeny štukové omítky v prostoru bývalého výtahu - šířka ocelových zárubní - po dohodě se zástupcem investora byla změněna šířka ocelových zárubní - univerzální klíče - po dohodě se zástupcem investora jsou použity FAB zámky s univerzálním klíčem - podlahy - v prostoru bývalého výtahu byla provedena betonová podlaha vč. izolace a dlažby - sprchový kout - na základě požadavku zástupce investora byl proveden 1ks sprchového koutu v prostoru nové koupelny vč. vodovodní baterie - vanová baterie - na základě požadavku zástupce investora byl proveden 1ks vanové baterie v prostoru stávající koupelny navíc méněpráce: - dávkovač mýdla - nebyly prováděny - PVC soklíky - nebyly prováděny - obklady keramické - v prostoru bývalého výtahu nebyly prováděny - malby - v celém prostoru místa č. 9 nebyly prováděny - svítidla - 2ks svítidel nebyly prováděny	
	Způsob projekčního zpracování : nebylo	
CENA	vliv změny na náklady stavby: navýšení konečné ceny	
	ocenění změny předložil:	zhotovitel ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	59 642,68 Kč bez DPH 39 973,30Kč bez DPH
	projekční náklady	nejsou
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD: 3 597 166,48 Kč bez DPH	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	4. 6. 2024
	Objednatel:	4. 6. 2024
TDI:	4. 6. 2024	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce	
	SOD: Č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet	
Datum		

Protokol o změně díla

změnový list číslo 8

stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2		
Objekt: MÍSTO Č.10		
Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo		
Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, Znojmo 66902		
Projektant: RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslav Dvořák		
Změna: Vícepráce: Omítky, šířka ocelových zárubní, univerzální klíče, opláštění stoupacího potrubí méně práce: ocelové zárubně, dávkovač mýdla, PVC soklíky, malby		
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav	
	Popis změny: vícepráce: - Omítky - z důvodu velkých nerovností stěn, bylo nutno použít větší vrstvu podkladních omítek - šířka ocelových zárubní - po dohodě se zástupcem investora byla změněna šířka ocelových zárubní - univerzální klíče - po dohodě se zástupcem investora jsou požity FAB zámky s univerzálním klíčem - opláštění stoupacího potrubí - po dohodě se zástupcem investora byla stoupací potrubí opláštěná deskami materiálu lamino méněpráce: - osazení ocelových zárubní - nebyly prováděny - dávkovač mýdla - nebyly prováděny - PVC soklíky - nebyly prováděny - malby - v celém prostoru místa č. 10 nebyly prováděny	
	Způsob projekčního zpracování : nebylo	
S.	vliv změny na náklady stavby: navýšení konečné ceny	
	ocenění změny předložil:	zhotovitel ve formě položkového rozpočtu
	náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	stavební náklady	21 669,14Kč bez DPH 6 540,00Kč bez DPH
	projekční náklady	nejsou
	úprava smluvní ceny:	
	dosud platná cena dle SOD:	3 597 166,48 Kč bez DPH
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	H. G. ROŠK
	Objednatel:	V. I. FZZZZ-
TDI:	H. G. &>E//■	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce SOD: dodatku číslo: Č.1	
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: položkový rozpočet	
Datum		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023/46C** **Nemocnice Znojmo**

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Dobšická 3579/15
66902 Znojmo

IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	161 106,11 CZK
Základní DPH	21 %	33 832,28 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: **194 938,39 CZK**

v **e ZNOJME**

dne

4. 6. 2024

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 2
---------	----------	------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem	bez DPH	Základ	snížené daně	Základ	základní daně
Stavba		161	106,11		0,00	161	106,11
01	místo č.1 - změny	24	394,68		0,00	24	394,68
1	vicepráce	43	335,89		0,00	43	335,89
2	méněpráce	-18	941,21		0,00	-18	941,21
02	místo č.2 ■ změny	27	052,85		0,00	27	052,85
1	vicepráce	45	990,65		0,00	45	990,65
2	méněpráce	-18	937,80		0,00	-18	937,80
03	místo č.3 - změny	18	653,18		0,00	18	653,18
1	vicepráce	20	766,98		0,00	20	766,98
2	méněpráce	-21	13,80		0,00	-21	13,80
04	místo č.4 - změny	2	146,00		0,00	2	146,00
1	vicepráce	3	435,00		0,00	3	435,00
2	méněpráce	-1	289,00		0,00	-1	289,00
05	místo č.5 ■ změny	23	457,96		0,00	23	457,96
1	vicepráce	27	384,16		0,00	27	384,16
2	méněpráce	-3	926,20		0,00	-3	926,20
06	místo č.7 - změny	30	602,92		0,00	30	602,92
1	vicepráce	38	139,61		0,00	38	139,61
2	méněpráce	-7	536,69		0,00	-7	536,69
07	místo č.9 - změny	19	669,38		0,00	19	669,38
1	vicepráce	59	642,68		0,00	59	642,68
2	méněpráce	-39	973,30		0,00	-39	973,30
08	místo č.10 ■ změny	15	129,14		0,00	15	129,14
1	vicepráce	21	669,14		0,00	21	669,14
2	méněpráce	-6	540,00		0,00	-6	540,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 3
---------	----------	------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	15 149,40	0,66033
34	Stěny a příčky	HSV	19 250,00	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	102 872,66	9,68105
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 657,26	0,81810
64	Výplně otvorů	HSV	6 847,00	0,09142
96	Bourání konstrukcí	HSV	-952,69	-0,00277
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 449,80	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	2 844,43	0,01814
725	Zařizovací předměty	PSV	1 434,96	-0,05464
766	Konstrukce truhlářské	PSV	35 649,00	0,14480
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-495,11	0,12638
781	Obklady keramické	PSV	-23 184,60	-0,44100
784	Malby	PSV	-2 718,00	-0,01087
M21	Elektromontáže	MON	1 302,00	0,00000
			161 106,11	11,03094

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	Listě. 4
Objekt:	01	místo č.1 ■ změny	
Rozpočet:	1	vicepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	34	Stěny a příčky				
1	34201	- SDK demontáž + úprava + montáž ostění zárubní vstupních	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00
Celkem za:	34	Stěny a příčky				5 500,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
2	612421626V11	Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká	m2	21,16000	469,04	9 924,89
Celkem za:	61	Úpravy povrchů vnitřní				9 924,89
Díl:	64	Výplně otvorů				
3	642945121ROO	Osazení zárubní ocel, požár. 1kříd., zazdéním	kus	2,00000	1 948,00	3 896,00
4	64294	Příplatek za ocelové zárubně š.200mm	kus	1,00000	257,00	257,00
5	5533302328R	Zárubeň ocelová Shtm 200/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 535,00	2 535,00
6	5533302338R	Zárubeň ocelová Shtm 200/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 580,00	2 580,00
Celkem za:	64	Výplně otvorů				9 268,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
7	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd, nad 80 cm	kus	2,00000	908,00	1 816,00
8	76601	D+M generální klíč FAB	kus	3,00000	685,00	2 055,00
9	61165703R1	Dveře protipožární CPL EI30 DP3 800-900 x 1970 mm	kus	2,00000	7 386,00	14 772,00
Celkem za:	766	Konstrukce truhlářské				18 643,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 5
Objekt:	01	místo č.1 - změny	
Rozpočet:	2	méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 64 Výplně otvorů

1	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	-1,00000	2 884,00	-2 884,00
2	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	-1,00000	2 924,00	-2 924,00

Celkem za: 64 Výplně otvorů ■5 808,00

Díl: 725 Zařizovací předměty

3	725O2.R00	Háček na oděv	soubor	-1,00000	319,00	-319,00
4	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	-2,00000	881,00	-1 762,00

Celkem za: 725 Zařizovací předměty ■2 081,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

5	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	-2,00000	1 054,00	-2 108,00
6	611606R	Dveře vnitřní hladké plné 1 křídle	kus	-2,00000	4 332,00	-8 664,00

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské ■10 772,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

7	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	-28,02050	10,00	-280,21
---	--------------	--	---	-----------	-------	---------

Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -280,21

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 6
Objekt:	02	místo č.2 - změny	
Rozpočet:	1	vicepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl:	34	Stěny a příčky				
1	34201	SDK demontáž + úprava + montáž ostění zárubní vstupních	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00
Celkem za: 34		Stěny a příčky				5 500,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
2	612421626V11	Omítka vnitřní zdívá, MVC, hladká	m2	26,82000	469,04	12 579,65
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 579,65
Díl:	64	Výplně otvorů				
3	642945121R00	Osazení zárubní ocel, požár. 1kříd., zazděním	kus	2,00000	1 948,00	3 896,00
4	64294	Příplatek za ocelové zárubně š.200mm	kus	1,00000	257,00	257,00
5	5533302328R	Zárubeň ocelová SHtm 200/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 535,00	2 535,00
6	5533302338R	Zárubeň ocelová SHtm 200/1970/900 L, P, EI, EW 30	kus	1,00000	2 580,00	2 580,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				9 268,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
7	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd, nad 80 cm	kus	2,00000	908,00	1 816,00
8	76601	D+M generální klíč FAB	kus	3,00000	685,00	2 055,00
9	61165703R1	Dveře protipožární CPL EI30 DP3 800-900 x 1970 mm	kus	2,00000	7 386,00	14 772,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				18 643,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 7
Objekt:	02	místo č.2 ■ změny	
Rozpočet:	2	méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	-1,00000	2 884,00	-2 884,00
2	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	-1,00000	2 924,00	-2 924,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				-5 808,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
3	72502.R00	Háček na oděv	soubor	-1,00000	319,00	-319,00
4	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	-2,00000	881,00	-1 762,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				-2 081,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
5	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	-2,00000	1 054,00	-2 108,00
6	611606R	Dveře vnitřní hladké plné 1 křídlo	kus	-2,00000	4 332,00	-8 664,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				-10 772,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
7	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	-27,68000	10,00	-276,80
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-276,80

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	Listě. 8
Objekt:	03	místo č.3- změny	
Rozpočet:	1	vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	34201	SDK demontáž + úprava + montáž ostění zárubní vstupních	kus	2,00000	2 750,00	5 500,00
Celkem za: 34		Stěny a příčky				5 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612421626V11	Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká	m2	24,51600	469,04	11 498,98
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 498,98
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	64294	Příplatek za ocelové zárubně š.200mm	m2	4,00000	257,00	1 028,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				1 028,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
4	76601	D+M generální klíč FAB	kus	4,00000	685,00	2 740,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				2 740,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	Listě. 9
Objekt:	03	místo č.3 - změny	
Rozpočet:	2	méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 725 Zařizovací předměty

1	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	-2,00000	881,00	-1 762,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				-1 762,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

2	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	-35,18000	10,00	-351,80
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-351,80

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 10
Objekt:	04	místo č.4" změny	
Rozpočet:	1	vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	34201	SDK demontáž + úprava + montáž ostání zárubní vstupních	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00
Celkem za: 34		Stěny a příčky				2 750,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
2	76601	D+M generální klíč FAB	kus	1,00000	685,00	685,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				685,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 11
Objekt:	04	místo č. 4- změny	
Rozpočet:	2	méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	72502.R00	Háček na oděv	soubor	-1,00000	319,00	-319,00
2	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	-1,00000	881,00	-881,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				■1 200,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
3	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	-8,90000	10,00	-89,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				■89,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	Listě. 12
Objekt:	05	místo č.5 ■ změny	
Rozpočet:	1	vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612421626V11	Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká	m2	50,35000	469,04	23 616,16
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				23 616,16
Díl: 64		Výplně otvorů				
2	64294	Příplatek za ocelové zárubně š.200mm	kus	4,00000	257,00	1 028,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				1 028,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	76601	D+M generální klíč FAB	kus	4,00000	685,00	2 740,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				2 740,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	Listč. 13
Objekt:	05	místo č.5- změny	
Rozpočet:	2	méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	IVU	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	-4,00000	881,00	-3 524,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				-3 524,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
2	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	-40,22000	10,00	-402,20
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-402,20

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	Listě. 14			
Objekt:	06	místo č.7 ■ změny				
Rozpočet:	1	vicepráce				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342013321R00	Příčka SDK tl.95 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RB 12,5mm	m2	3,00000	1 637,00	4 911,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 911,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612421626V11	Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká	m2	54,05000	469,04	25 351,61
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				25 351,61
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	64294	Příplatek za ocelové zárubně š.200mm	kus	5,00000	257,00	1 285,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				1 285,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
4	76601	D+M generální klíč FAB	kus	4,00000	685,00	2 740,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				2 740,00
Díl: 781		Obklady keramické				
5	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	3,60000	694,00	2498,40
6	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	3,60000	346,00	1 245,60
Celkem za: 781		Obklady keramické				3 744,00
Díl: 784		Malby				
7	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1,20000	22,00	26,40
8	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1,20000	68,00	81,60
Celkem za: 784		Malby				108,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 15
Objekt:	06	místo č.7 - změny	
Rozpočet:	2	méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	-1,00000	2 478,00	-2 478,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				-2 478,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-2,36400	403,00	-952,69
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				-952,69
Díl: 725		Zařizovací předměty				
3	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	-4,00000	881,00	-3 524,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				■3 524,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
4	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	-58,20000	10,00	-582,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				■582,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 16
Objekt:	07	místo č.9 ■ změny	
Rozpočet:	1	vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství		Cena
------	-------	-------	----	----------	--	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel, kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	10,80000	948,00	10 238,40
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					10 238,40
---------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

2	612421626V11	Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká	m2	16,95000	469,04	7 950,23
---	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------

Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					7 950,23
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3	631312621RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	0,32400	5115,00	1 657,26
---	--------------	--	----	---------	---------	----------

Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 657,26
----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 64 Výplně otvorů

4	64294	Příplatek za ocelové zárubně š.200mm	kus	3,00000	257,00	771,00
---	-------	--------------------------------------	-----	---------	--------	--------

Celkem za: 64	Výplně otvorů					771,00
----------------------	----------------------	--	--	--	--	---------------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,08305	696,00	1 449,80
---	--------------	---	---	---------	--------	----------

Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					1 449,80
----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 713 Izolace tepelné

6	713121111RT1	Montáž tepelné nebo kročejové izolace podlah na sucho, jednovrstvé materiál ve specifikaci	m2	6,48000	46,00	298,08
---	--------------	--	----	---------	-------	--------

7	28375463R	Deska izolační XPS Baunit Austrotherm TOP P GK, tl. 80 mm	m2	6,48000	381,00	2 468,88
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

8	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	27,66960	2,80	77,47
---	--------------	--	---	----------	------	-------

Celkem za: 713	Izolace tepelné					2 844,43
-----------------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 725 Zařizovací předměty

9	725249103R00	Sprchový kout, 900mm včetně montáže	soubor	1,00000	12 761,00	12 761,00
---	--------------	-------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------

10	725835113R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenstvím	soubor	1,00000	3 045,00	3 045,00
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------

11	725839203R00	Baterie vanová nástěnné G 1/2 včetně montáže	soubor	1,00000	2 964,00	2 964,00
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------

12	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,52000	923,00	479,96
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

13	7258392	Montáž baterie sprchové nástěnné a vanové	soubor	2,00000	381,00	762,00
----	---------	---	--------	---------	--------	--------

Celkem za: 725	Zařizovací předměty					20 011,96
-----------------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

14	76601	D+M generální klíč FAB	kus	3,00000	685,00	2 055,00
----	-------	------------------------	-----	---------	--------	----------

Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské					2 055,00
-----------------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

15	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	6,48000	134,00	868,32
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

16	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,48000	34,00	220,32
----	--------------	-------------------------------	----	---------	-------	--------

17	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m	9,30000	165,50	1 539,15
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

18	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	6,48000	644,00	4173,12
----	--------------	---	----	---------	--------	---------

19	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	7,41000	489,00	3 623,49
----	------------	---------------------------	----	---------	--------	----------

20	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	104,24400	9,00	938,20
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					11 362,60
-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: M21 Elektromontáže

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 17
Objekt:	07	místo č.9 - změny	
Rozpočet:	1	vícepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	210201526R00	Svitidlo LED technické stropní vestavné	kus	2,00000	162,00	324,00
22	63232815R	svítidlo vestavné kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	2,00000	489,00	978,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				1 302,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	Listč. 18
Objekt:	07	místo č. 9 - změny	
Rozpočet:	2	méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ		Cena/MJ	Cena
Díl: 725 Zařizovací předměty						
1	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	-2,00000	881,00	-1 762,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				-1 762,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
2	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	-32,15000	118,00	-3 793,70
3	28410301R	Podlaha lepená Vinyl , Sklad	m2	-6,50000	896,00	-5 824,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-9 617,70
Díl: 781 Obklady keramické						
4	781101111ROO	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-22,20000	173,00	-3 840,60
5	7814751 14RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	-22,20000	694,00	-15 406,80
6	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	-22,20000	346,00	-7 681,20
Celkem za: 781		Obklady keramické				-26 928,60
Díl: 784 Malby						
7	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-18,50000	22,00	-407,00
8	784195412ROO	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-18,50000	68,00	-1 258,00
Celkem za: 784		Malby				■1 665,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	List č. 19
Objekt:	08	místo č.10- změny	
Rozpočet:	1	vicepráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612421626V11	Omlítka vnitřní zdívá, MVC, hladká	m2	25,48000	469,04	11 951,14
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 951,14
Díl: 64		Výplně otvorů				
2	64294	Příplatek za ocelové zárubně š.200mm	kus	3,00000	257,00	771,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				771,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	76602	Zakrytí stoupacího potrubí materiál lamino	kpl	1,00000	6 892,00	6 892,00
4	76601	D+M generální klíč FAB	kus	3,00000	685,00	2 055,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				8 947,00

Stavba:	2023/46C	Nemocnice Znojmo	Listč. 20	Znojmo
Objekt:	08	místo č.10 - změny		
Rozpočet:	2	méněpráce		

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	-1,00000	2 478,00	-2 478,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				
						■2 478,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
2	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	-3,00000	881,00	-2 643,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				
						■2 643,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
3	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	-25,80000	10,00	-258,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
						■258,00
Díl: 784		Malby				
4	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	-12,90000	22,00	-283,80
5	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	-12,90000	68,00	-877,20
Celkem za: 784		Malby				
						■1 161,00