

Propočet MČ. 4203, Akademie věd, Praha 8						
popis položky	m.j.	vým.	j.c.	celkem		t
Bourací práce						0,269
vyřiznutí drážky pro osazení překladů zárubeň 1800 a 900 mm (tl. příčky cca 140 mm) - 1x1 120mm	mb	9,40	680	6 392 Kč	bude se dělat "na dvakrát po půlce tl. stěny s podklínováním"	
vybourání stávajících zárubní (800/1970mm)	ks	2,00	450	900 Kč		0,004
demontáž dveří	ks	2,00	120	240 Kč		0,004
vybourání částí příček (1700+700)x2400mm	m2	5,76	795	4 579 Kč		0,700
zařízení ostění	bm	13,00	290	3 770 Kč		
oškrábání zbytků lepidla z betonu	hzs	6,00	495	2 970 Kč	odhad	
prostup fasádou pro odpad N2 - trubka 32mm	ks	1	900	900 Kč		
vyřezání otvoru ve stropě pro VZT - dle statického posudku	hzs	6	495	2 970 Kč	odhad	
hrubý úklid	hzs	4,00	495	1 980 Kč		
přesun suti	hzs	6,00	495	2 970 Kč		
odvoz suti, odvoz na skládku vč. poplatku	t	0,997	3750	3 739 Kč	31 410 Kč	
stavební práce						
zhotovení zábran proti prachu včetně materiálu při bourání konstrukcí (otvorů pro zárubně)	ks	2	2500	5 000 Kč	odhad	
dodávka zárubně požární do SDK 1800/1970 - ústí 100 SDK	ks	1,00	4640	4 640 Kč	ostění bude začistěno zednický a uděláno z SDK	
dodávka zárubně požární do SDK 900/1970 - ústí 100 SDK	ks	1,00	3625	3 625 Kč	ostění bude začistěno zednický a uděláno z SDK	
dodávka zárubně požární do SDK 1450/1970 - ústí 150 mm SDK	ks	1,00	4350	4 350 Kč		
začistění ostění pro dvoukřídlou zárubeň 900 + 1800/1970 mm , dozdění ,osazení rohů 2x začistění	mb	13,70	850	11 645 Kč		
výměna CW pro zárubeň	pár	3,00	395	1 185 Kč		
osazení zárubně do SDK - ústí 100 mm dvoukřídlá 1800/1970 mm	ks	1,00	890	890 Kč		
osazení zárubně do SDK - ústí 100 mm jednokřídlá 900/1970 mm	ks	1,00	790	790 Kč		
osazení zárubně do SDK - ústí 150 mm dvoukřídlá 1450/1970 mm	ks	1,00	890	890 Kč		
dodávka překladů I 120 nad dveře včetně krácení	mb	9,4	594	5 584 Kč		
osazení překladů I 120 nad dveře včetně podklínování, vyplentování, perlinky a začistění	mb	9,4	650	6 110 Kč		
dobetonávky podlah (drážka)	hzs	1,00	495	495 Kč		
vyčištění a vyluxování podkladu pro hrubé vysprávký	hzs	2,00	495	990 Kč		
penetrace podlahy	m2	12,00	37	444 Kč		
příplatek nivelační stěrka podlahy za každý 1mm - hrubé vyrovnání - mtž	hzs	12,00	495	5 940 Kč	12 m2 * 45kg	
příplatek nivelační stěrka podlahy za každý 1mm - hrubé vyrovnání - materiál	pytel	18,00	362	6 516 Kč	změřit podlahu - je tam "lavor" cca 30 mm - asi 10-15 m2	
dodávka a osazení závitových tyčí do stropu průměr 12 mm (dl. cca 500 mm) - na kovové kotvy	ks	28	249	6 972 Kč		
přesun hmot	hzs	6	485	2 910 Kč		
hrubý úklid	hzs	8,00	485	3 880 Kč		
doprava malé A, nakl. vykl., odvoz suti	kpl	3	1865	5 595 Kč		
maltové směsi	pytel	8	175	1 400 Kč	79 851 Kč	
suchá výstavba						
příčka W 112 tl. 150mm, 2xGKB + 2xGKB 12,5m ,TI 80 mm	m2	24,12	1289	31 091 Kč		
ukončení příčky, 1x Al roh	mb	6,03	65	392 Kč		
ukončení příčky, 1x profil hran	mb	3,02	65	196 Kč		
výměna UA - 100 mm (výška 3,015m)	pár	1,00	1385	1 385 Kč		
dodělaní příčky z SDK pro osazení zárubní	mb	13,70	890	12 193 Kč		
předstěna W625 - "portál" pro osazení zatemňovací rolety včetně Al hran a špalet	ks	2,00	5000	10 000 Kč	detail dořešen na místě, aby tam šli i police	
SDK podhled 1x GKB 12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	89,31	790	70 555 Kč		
zhotovení atyp. rámečků kolem světel z profilů T, výměny CD	ks	18,00	1498	26 964 Kč	odpadne při "systémovém" svitidle	
přesun hmot SDK	m2	191,80	30	5 754 Kč		
doprava malé A, nakl. vykl., odvoz suti	kpl	3	1865	5 595 Kč	164 125 Kč	
truhlářské výrobky						
dodávka PO dveří plných do zárubně 1800/1970,zámek FAB	ks	1,00	17820	17 820 Kč		
dodávka PO dveří plných do zárubně 900/1970,zámek FAB	ks	1,00	7425	7 425 Kč		
dodávka PO dveří plných do zárubně 1450/1970,zámek FAB	ks	1,00	17820	17 820 Kč		
dodávka a montáž prahu včetně nátěru délka 1800 mm	ks	1,00	4000	4 000 Kč	atyp	

Odběratel:**Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.**

Dolejškova 1402/5

182 00 Praha

IČO: 61388998

DIČ: CZ61388998

Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR,
spisová značka 17113/2006-34/ÚT.

Nabídka č.:

ze dne 21.06.2024

Konečný příjemce:Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8**Dodavatel:****FORTE BAU s.r.o.**

Hvozdecká 1470/2

268 01 Hořovice

CZ Česká republika

IČO: 28918061

DIČ: CZ28918061

Platnost objednávky do:**31.12.2024**

Forma úhrady:

Platebním příkazem

Doprava:

Dodavatel

Termín dodání:

13.1.2025

Období:

06/2024

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky!

Položkový rozpis:	Množství MJ	Částka celkem
Za podmínek a ve specifikaci Nabídky ze dne 21.06.2024 "Propočet Mě. 4203, Akademie věd Praha 8" objednáváme		
Bourací práce (detailní popis položek v nabídce)	1,00	31 410,00
Stavební práce (detailní popis položek v nabídce)	1,00	79 851,00
Suchá výstavba (detailní popis položek v nabídce)	1,00	164 125,00
Truhlářské výrobky (detailní popis položek v nabídce)	1,00	73 959,00
Malby a nátěry (detailní popis položek v nabídce)	1,00	6 700,00
Ostatní	1,00	8 456,00
- úklid během stavby, komunikace		
- hrubý úklid konečný		
- odvoz sutě z obalů dodávek vč. poplatku za uložení		
VRN, Ič. 3,5%	1,00	12 758,00
		377 259,00

Předpokládaná cena celkem**377 259,00 CZK****Datum vystavení: 26.6.2024**.....
Razítko, podpis