

Položkový rozpočet

S:	140-2023	ZOO ZLÍN - PROJEKT HNOJIŠTĚ
O:	Z 2	Změnový list č.2
R:	Z 2.3	Doplnění vypouštěcí šachty vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				10 345.10
1	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	1.00000	2 336.00	2 336.00
2	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1.00000	2 809.10	2 809.10
3	55243344.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	1.00000	2 520.00	2 520.00
4	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	1.00000	2 680.00	2 680.00