

Název:	ZOO Žlín - projekt hnojiště					stupeň dok.: změnový list č.2	
Objekt:	Připojka NN					Z 2.5	
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	montáž / MJ	mont. celkem
Kabelová připojka							
1	Kabely AYKY-J 4x185mm2	m	76	455.40	34 610.40	92.00	6 992.00
2	Rozvaděč smyčkový SR422/NK2/PA	ks	1	28 692.50	28 692.50	1 092.50	1 092.50
3	Kabel CYKY-J 4x16mm2	m	8	210.45	1 683.60	40.25	322.00
4	Pojistky nožové velikost 00	sada	2	362.25	724.50	120.75	241.50
5	Ukončení kabelů do průřezu 185mm2	ks	4	172.50	690.00	431.25	1 725.00
6	Ostatní montážní materiál, blíže nespecifikovaný	kpl	1	5 750.00	5 750.00	1 150.00	1 150.00
Zemní práce							
7	Kabelová rýha 35x80 vč. lože, položení fólie a záhozu	m	60	65.00	3 900.00	317.64	19 058.40
8	Výstražná fólie 300mm	m	60	17.00	1 020.00	2.00	120.00
9	chránička např. Kopoflex D110	m	60	26.23	1 573.80	62.70	3 762.00
10	Geodetické zaměření	m	70			120.00	8 400.00
Ostatní položky							
11	Inženýrská činnost	kpl	1			1 000.00	1 000.00
12	Revize kabelové připojky NN	kpl	1			1 500.00	1 500.00
13	Přepravní náklady	kpl	1			750.00	750.00
Celkem					78 644.80		46 113.40