

„NKP SH Lipnice nad Sázavou – rekonzervace omítek Kapitulního paláce I. Etapa“				
Výkaz výměr rekonzervace omítek				
popis prací	výměra	jednotka	jedn. cena	celkem
Analýza salinity a hydrofobity	1	kpl	6 800,00 Kč	6 800,00 Kč
zajištění fragmentů omítek zamezující jejich ztátě během odstraňování nečistot	25	m2	1 140,00 Kč	28 500,00 Kč
Očištění povrchových a sedimentárních nečistot, biolog. napadení, odstranění dožilých fixačních tmelů	25	m2	870,00 Kč	21 750,00 Kč
Povrchová i hloubková konsolidace v několika cyklech, injektáž trhlin, zajištění fragmentů	25	m2	1 140,00 Kč	28 500,00 Kč
Funkční a vizuální doplnění hmoty, nahrazující dožilé fixační tmely a propojující jednotlivé fragmenty	1	kpl	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč
Lokální barevné sjednocení povrchu nových doplňků lazurami s pigmenty na minerální bázi	1	kpl	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
Aplikace hydrofobního nátěru určeným přípravkem (Porosil VV, Funcosil WS)	25	m2	180,00 Kč	4 500,00 Kč
Veškeré ostatní a vedlejší náklady (zařízení staveniště, lešení, režie, doprava, průběžná fotodokumentace)	1	kpl	29 755,00 Kč	29 755,00 Kč
Celkem bez DPH				161 305,00 Kč
Cena celkem bez DPH	161 305,00 Kč			
DPH 21%	33 874,05 Kč			
Cena celkem vč. DPH	195 179,05 Kč			

