



Statutární město Brno
Městská část Brno-jih

B R N O

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, MARIÁNSKÉ NÁM. 13, 617 00 BRNO

Objednávka č. 0717300076

Adresa odběratele: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

Adresa příjemce: Městská část Brno-jih
Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno

IČ 44992785
DIČ CZ44992785

Název a sídlo peněžního ústavu: Komerční banka BRNO-MĚSTO
Číslo účtu: 15929621/0100

Dodavatel FST a.s., Olbramovice 291, 671 76 Olbramovice
IČ 41539591

Objednáváme u Vás výměnu PVC v budově mateřské školy na adrese Záhumenice 1, Brno 619 00, dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její čtyřstránkovou přílohu.

Termín: 24.07.2017

Cena: 131333,00 CZK s DPH

Fakturu zašlete: Městská část Brno-jih
Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno
tel.: 545 427 511, fax.: 545 233 413

Statutární město Brno
Městská část Brno-jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno

-4-

Ing. Zdeněk Rotrekl

V Brně dne: 16.06.2017

Dodavatel je povinen přiložit k faktuře kopii objednávky. Případné překročení ceny musí být písemně odsouhlaseno objednavatelem.

Příloha m. 1

0717300076

Položkový rozpočet

Stavba: **9052** MŠ Záhumenice
Objekt: **01** MŠ Záhumenice - PVC
Rozpočet: **01** MŠ Záhumenice - PVC

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel: FST a.s., Olbramovice 291 Olbramovice, 67176; IE: 41539591

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	25 066,77
PSV	77 773,18
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 700,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	108 539,95

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	108 539,95 CZK
DPH	21 %	22 793,00 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem:

131 333,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Příloha sh. 2

07173 00076

Stavba:	9052	MŠ Záhumenice	List č. 2
Objekt:	01	MŠ Záhumenice - PVC	
Rozpočet:	01	MŠ Záhumenice - PVC	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	17 178,07
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	7 283,89
99	Staveništní přesun hmot	HSV	376,21
766	Konstrukce truhlářské	PSV	1 434,70
776	Podlahy poviakové	PSV	75 481,68
783	Nátěry	PSV	856,80
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	228,60
VN	Vedlejší náklady	VN	5 700,00
			108 539,95

Stavba:	9052	MŠ Záhumenice	List č. 3
Objekt:	01	MŠ Záhumenice - PVC	
Rozpočet:	01	MŠ Záhumenice - PVC	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					
1	632421116RT5 Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 6 mm, weber.floor 4655, samonivelační, pevnost 30 MPa	m2	39,13000	439,00	17 178,07
Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 178,07

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
2	952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	78,83000	88,70	6 992,22
3	952902110R00 Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	78,83000	3,70	291,67
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 283,89

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
4	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,43045	874,00	376,21
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				376,21

Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
5	627991037R00 Těsnění spár zatmělením	m	1,60000	177,00	283,20
6	766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	11,00000	36,10	397,10
7	766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm, stávající prahy	kus	8,00000	94,30	754,40
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				1 434,70

Díl: 776 Podlahy povlakové					
8	771111122R00 Montáž podlahových lišt přechodových	m	12,30000	76,50	940,95
9	776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	63,70000	15,10	961,87
10	776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	78,83000	73,80	5 817,65
11	776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	39,13000	312,00	12 208,56
12	776583110R00 Položení podložky pod povlakové podlahy	m2	39,70000	9,60	381,12
13	762512245R0R Položení podlah pod PVC volně	m2	39,70000	69,00	2 739,30
14	28342451R Lišta soklová PVC, dle investora	m	107,70000	90,00	9 693,00
15	28375321R Mirelon izolační podložka pod podlahu tl. 3 mm, kročejová izolace	m2	43,67000	13,90	607,01
16	28412285R Podlahovina PVC, dle investora	m2	78,83000	434,00	34 212,22
17	5537006128R Lišta přechodová, lepicí l=270 cm, š 30 mm	kus	16,00000	495,00	7 920,00
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				75 481,68

Díl: 783 Nátěry					
18	783622900R00 Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x	m2	5,04000	170,00	856,80
Celkem za: 783	Nátěry				856,80

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
19	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09863	177,00	17,46
20	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,38082	15,00	20,71
21	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09863	227,50	22,44
22	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,78904	25,40	20,04
23	979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,09863	1 500,00	147,95
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				228,60

Díl: VN Vedlejší náklady					
24	00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Příloha str. 4

0717300076

Stavba:	9052	MŠ Záhumenice	List č. 4
Objekt:	01	MŠ Záhumenice - PVC	
Rozpočet:	01	MŠ Záhumenice - PVC	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25 VRN001	Vyklizení šaten	kompl	2,00000	1 600,00	3 200,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					5 700,00