

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Okrajová - HS**

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:  
Datum: 19.6.2024  
  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>90 742,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 742,00	21,00%	19 055,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>109 797,82</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Okrajová - HS**


Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 19.6.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>90 742,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	90 742,00
1 - Zemní práce	26 544,00
2 - Zakládání	7 980,00
5 - Komunikace pozemní	51 360,00
998 - Přesun hmot	4 858,00



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Okrajová - HS

Místo:

Datum: 19.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**90 742,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

90 742,00

D 1 Zemní práce

26 544,00

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	40,500	150,00	6 075,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3  
 WV ((10+3,5)/2)\*20\*0,3  
 WV Součet

40,500  
40,500

8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,200	1 000,00	4 200,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3  
 WV 12\*0,5\*0,7  
 WV Součet

4,200  
4,200

2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	44,700	20,00	894,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru  
 WV 40,5+4,2  
 WV Součet

44,700  
44,700

7	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	240,000	50,00	12 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5  
 WV 80\*3  
 WV Součet

240,000  
240,000

3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	135,000	25,00	3 375,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním  
 WV ((10+3,5)/2)\*20  
 WV Součet

135,000  
135,000

D 2 Zakládání

7 980,00

9	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	4,200	1 900,00	7 980,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným  
 WV 12\*0,5\*0,7  
 WV Součet

4,200  
4,200

D 5 Komunikace pozemní

51 360,00

4	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	135,000	70,00	9 450,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm  
 WV "HS - ŠD 0/32" ((10+3,5)/2)\*20  
 WV Součet

135,000  
135,000

5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	127,000	330,00	41 910,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm  
 WV "ŠD 0/125" ((9,5+3,2)/2)\*20

127,000

D 998 Přesun hmot

4 858,00

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	97,160	50,00	4 858,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu