

Příloha č.2: Položkový rozpočet a plán fakturace:

Položkový rozpočet:

Služba	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (Kč)	Cena (Kč)
UTZ	Sled a řízení prací, komunikace se zainteresovanými stranami	soubor	1		
	Pronájem 2 zařízení (plováková jednotka + FVE panel + UTZ vysílač + PLC pro vzdálený monitoring) na vegetační sezónu	ks	2		
	Příprava, kompletace 2 zařízení, kalibrace UTZ signálu	soubor	2		
	Instalace 2 zařízení včetně zabezpečení na vodní ploše	soubor	2		
	Provoz 2 zařízení na vodní ploše včetně údržby FVE panelu a očisty UTZ vysílače, kontroly ukotvení a zabezpečení, provoz člunu	soubor	1		
	Vzdálený monitoring 2 zařízení - dobíjení z FVE panelů a funkčnosti UTZ vysílače	soubor	1		
	Monitoring kvality vody ke zjišťování účinku UTZ na eliminaci sinic a řas ve VN Mšeno III	soubor	4		
	Deinstalace 2 zařízení z vodní plochy, očištění plováků, FVE a UTZ	soubor	2		
	Doprava k instalaci, deinstalaci, provozování zařízení a monitoringu vody Mšeno III: 4x á 36 km (LBC-Mšeno III a zpět)	km	144		
	Vyhodnocení, závěrečná zpráva z monitoringu zařízení a kvality vody ve VN Mšeno III	soubor	1		
Monitoring	Odběr vzorků vody z odběrných míst Ms01 (hladina + dno), Ms05, Ms09 - 4 kola	soubor	4		
	Měření fyz. - chem. parametrů: Ms01, Ms05 (na svislici po 1 m do hloubky) a Ms09 (z hladiny): pH, O2, ORP, konduktivita, průhlednost + měření množství chlorofylu (fluorometrie) - 4 kola	soubor	4		
	Mšeno I,II - Laboratorní analýzy - 4 kola	soubor	4		
	Doprava monitoring Mšeno I a II: 4 kola á 36 km (LBC-Mšeno I,II a zpět)	km	144		
	Závěrečná zpráva s vyhodnocením bodového monitoringu Mšeno I, II	soubor	1		
Údržba ostrovů	Kontrola konstrukce, stavu porostu a kotvení včetně případných úprav pozice ostrovů v šachovnici po zimní sezóně	soubor	1		
	Údržba systému - kosení	soubor	1		
	Doprava k údržbě ostrovů: 2 x á 36 km (LBC-Mšeno II a zpět)	km	72		
Cena celkem (Kč) bez DPH					518 964,00
Cena celkem (Kč) včetně DPH 21%					627 946,44

Plán fakturace:

Dílčí fakturace	Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
Datum					
15.07.2024	Kontrola konstrukce, stavu porostu a kotvení plovoucích vegetačních ostrovů včetně případných úprav pozice po zimní sezóně	soubor	1		
	Doprava k údržbě ostrovů: 1x á 36 km (LBC-Mšeno II a zpět)	km	36		
	1. kolo monitoringu vody v nádržích Mšeno I a II	soubor	1		
	Doprava k monitoringu 1x á 36 km (LBC-Mšeno I,II a zpět)	km	36		
	Sled a řízení prací, komunikace se zainteresovanými stranami	soubor	1		
	1/4 pronájmu 2 zařízení (plováková jednotka + FVE panel + UTZ vysílač + PLC pro vzdálený monitoring) na vegetační sezónu	soubor	2		
	Příprava, kompletace 2 zařízení, kalibrace UTZ signálu	soubor	2		
	Instalace 2 zařízení včetně zabezpečení na vodní ploše	soubor	2		
	1/4 provozu 2 zařízení na vodní ploše včetně údržby FVE panelu a očisty UTZ vysílače, kontroly ukotvení a zabezpečení, provoz člunu	soubor	1		
	1/4 vzdáleného monitoringu 2 zařízení - dobíjení z FVE panelů a funkčnosti UTZ vysílače	soubor	2		
	Monitoring kvality vody ke zjišťování účinku UTZ na eliminaci sinic a řas ve VN Mšeno III	soubor	1		
	Doprava k instalaci zařízení: 1x á 36 km (LBC-Mšeno III a zpět)	km	36		
30.08.2024	2. a 3. kolo monitoringu na nádržích Mšeno I, II	soubor	2		
	Doprava k monitoringu 2x á 36 km (LBC-Mšeno I,II a zpět)	km	72		
	2/4 pronájmu 2 zařízení (plováková jednotka + FVE panel + UTZ vysílač + PLC pro vzdálený monitoring) na vegetační sezónu	soubor	4		
	2/4 provozu 2 zařízení na vodní ploše včetně údržby FVE panelu a očisty UTZ vysílače, kontroly ukotvení a zabezpečení, provoz člunu	soubor	2		
	2/4 vzdáleného monitoringu 2 zařízení - dobíjení z FVE panelů a funkčnosti UTZ vysílače	soubor	4		
	Monitoring kvality vody ke zjišťování účinku UTZ na eliminaci sinic a řas ve VN Mšeno III	soubor	2		
	Doprava k provozování zařízení a monitoringu vody Mšeno III: 2x á 36 km (LBC-Mšeno III a zpět)	km	72		
30.09.2024	4. kolo monitoringu na nádržích Mšeno I, II	soubor	1		
	Doprava k monitoringu 1x á 36 km (LBC-Mšeno I,II a zpět)	km	36		
	1/4 pronájmu 2 zařízení (plováková jednotka + FVE panel + UTZ vysílač + PLC pro vzdálený monitoring) na vegetační sezónu	soubor	2		

30.09.2024	1/4 provozu 2 zařízení na vodní ploše včetně údržby FVE panelu a očisty UTZ vysílače, kontroly ukotvení a zabezpečení, provoz člunu	soubor	1		
	1/4 vzdáleného monitoringu 2 zařízení - dobíjení z FVE panelů a funkčnosti UTZ vysílače	soubor	2		
	Monitoring kvality vody ke zjišťování účinku UTZ na eliminaci sinic a řas ve VN Mšeno III	soubor	1		
	Deinstalace 2 zařízení z vodní plochy, očištěna plováků, FVE a UTZ	soubor	2		
	Doprava k deinstalaci: 1x á 36 km (LBC-Mšeno III a zpět)	km	36		
13.12.2024	Údržba systému ostrovů - kosení	soubor	1		
	Doprava k údržbě ostrovů: 1x á 36 km (LBC-Mšeno II a zpět)	km	36		
	Vyhodnocení, závěrečná zpráva z monitoringu zařízení a kvality vody ve VN Mšeno III	soubor	1		
	Závěrečná zpráva s vyhodnocením bodového monitoringu Mšeno I, II	soubor	1		
Cena celkem (Kč) bez DPH					518 964,00
Cena celkem (Kč) včetně DPH 21%					627 946,44