

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/20233

na zhotovení díla

**„OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská
1206 Choceň“**

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

a

2. Zhotovitel: STATING s.r.o.

se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
zastoupen: Zbyňkem Černým, MBA, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

výrobní ředitel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

výrobní ředitel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

výrobní ředitel

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

výrobní ředitel

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČO: 25963864

DIČ: CZ25963864

zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 17922

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/20233 na zhotovení stavby „OA a SOŠ Choceň - Stavební úpravy areálu školy Vysokomýtská 1206 Choceň“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 22. 9. 2023 a dodatkem č. 2 ze dne 13. 2. 2024 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsané ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 7.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

15 388 981,01 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě **21** % činí **3 231 686,01** Kč

Cena včetně DPH činí **18 620 667,02** Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné“.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Stávající text „Příloha č. 7 – Aktualizovaný harmonogram realizace“ se ruší a nahrazuje novým textem ve znění „Příloha č. 7 – Oceněné soupisy prací změnových listů č. 22 až 24“.

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnových listů č. 22 až 24

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává novou Přílohou č. 7 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek č. 1 odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.


5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 17. 6. 2024 usnesením číslo R/2361/24.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Zbyněk Černý, MBA
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1

Kód: 2816
Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

IČ: 11131845
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **475 816,36**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	475 816,36	99 921,44
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	575 737,80
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2816

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

475 816,36

575 737,80

ZL	Změnové listy		
DOD č.3	Dodatek č.3	475 816,36	575 737,80
ZL22.22	S strana - dlouhá zeď (areál školy x soused) - doplnění zdiva	27 096,50	32 786,77
ZL24.24	Zazdivky otvorů - objekt B	46 014,83	55 677,94
ZL25.25	Posun příčky C201	24 620,34	29 790,61
ZL26.26	Dlažba schodiště C201 - B301	29 736,62	35 981,31
ZL27.27	Doplnění obkladů - B303, B102, B111	5 175,67	6 262,56
ZL28.28	Zateplení věnců, překladů a atik - objekt B,D	57 325,25	69 363,55
ZL29.29	Objekt D 2.NP - zeď terasa	7 793,69	9 430,36
ZL30.30	SDK - pohled, obklad kce	7 449,40	9 013,77
ZL31.31	Betonová mazanina - doplnění, objekt D	132 527,12	160 357,82
ZL32.32	ZTI, ÚT - doplnění	25 272,05	30 579,18
ZL33.33	Objekt E - doplnění nad rámec PD	9 236,97	11 176,73
ZL35.35	Objekt C/D - vyrovnání zdiva	71 788,18	86 863,70
ZL37.37	Vstupní brána	22 499,48	27 224,37
ZL38.38	Objekt E - spotřeba betonu	9 280,26	11 229,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL22.22 - S strana - dlouhá zeď (areál školy x soused) - doplnění zdiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 096,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 096,50	21,00%	5 690,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 786,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL22.22 - S strana - dlouhá zeď (areál školy x soused) - doplnění zdiva

Místo:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Datum:

16. 1. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 096,50

HSV - Práce a dodávky HSV	26 417,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 865,55
4 - Vodorovné konstrukce	11 341,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 480,64
998 - Přesun hmot	729,79
PSV - Práce a dodávky PSV	679,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	679,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL22.22 - S strana - dlouhá zeď (areál školy x soused) - doplnění zdiva

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 096,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 417,16	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 865,55	
1	K	311272312	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	3,045	4 225,14	12 865,55	SoD
	PP		Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3					
	VV		20,3*0,3*0,5		3,045			
D	4		Vodorovné konstrukce				11 341,18	
2	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,609	3 670,61	2 235,40	SoD
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		20,3*0,3*0,1		0,609			
3	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,120	454,20	3 688,10	SoD
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		20,3*0,2*2		8,120			
4	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,120	90,84	737,62	SoD
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
5	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,092	50 870,24	4 680,06	SoD
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		6,09*1,2*12,63*0,001		0,092			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 480,64	
6	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,045	35,25	107,34	SoD
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,045	223,90	681,78	SoD
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelů stěn					
8	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,045	227,10	691,52	SoD
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn					
D	998		Přesun hmot				729,79	
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,493	208,93	729,79	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				679,34	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				679,34	
10	K	783813151	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	3,045	84,10	256,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813151					
11	K	783817221	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	3,045	139,00	423,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783817221					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL24.24 - Zazdívky otvorů - objekt B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

46 014,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 014,83	21,00%	9 663,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 677,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL24.24 - Zazdívky otvorů - objekt B

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 16. 1. 2017

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 014,83

HSV - Práce a dodávky HSV

46 014,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 510,97

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 752,13

998 - Přesun hmot

751,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL24.24 - Zazdívky otvorů - objekt B

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 014,83

D HSV Práce a dodávky HSV 46 014,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 510,97

1	K	311273121	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm	m2	12,730	2 800,00	35 644,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311273121

VV	"okno v chodbě" 3,7*1,3	4,810
VV	"dozdívka u schodiště" 1,2*1,3	1,560
VV	"dozdívka okna" 1,4*1,2	1,680
VV	"Zazdívková okna C211" 2,6*1,8	4,680
VV	Součet	12,730

2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,170	741,00	866,97	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225

VV	"zazdívková pod schodištěm" 1,8*1,3/2	1,170
----	---------------------------------------	-------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 752,13

3	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	13,900	40,79	566,98	SoD
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	13,900	280,00	3 892,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,900	308,86	4 293,15	SoD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-----

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

D 998 Přesun hmot 751,73

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,598	208,93	751,73	SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL25.25 - Posun příčky C201

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 620,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 620,34	21,00%	5 170,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 790,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL25.25 - Posun příčky C201

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 620,34

HSV - Práce a dodávky HSV	7 811,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 266,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	372,33
998 - Přesun hmot	172,99
PSV - Práce a dodávky PSV	16 808,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 522,91
997 - Přesun sutě	1 769,17
767 - Konstrukce zámečnické	13 516,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL25.25 - Posun příčky C201

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 620,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 811,46	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 266,14	
1	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,620	842,94	7 266,14	SoD
	PP		Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3					
	VV		"nová příčka" (1,2*2,9)+(4,2*2,9)-7,04		8,620			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				372,33	
2	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,063	5 910,00	372,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311131					
	VV		4,2*0,15*0,1		0,063			
D	998		Přesun hmot				172,99	
3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,828	208,93	172,99	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 808,88	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 522,91	
4	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,140	120,81	620,96	SoD
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		4,2*2,9-7,04		5,140			
5	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,063	5 310,00	334,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042121					
	VV		"vybourání drážky pro prosklenou stěnu" 4,2*0,15*0,1		0,063			
6	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	7,040	80,60	567,42	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062747					
	VV		"prosklená stěna" 3,2*2,2		7,040			
D	997		Přesun sutě				1 769,17	
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,586	272,52	432,22	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,586	227,10	360,18	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,064	10,90	414,90	SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1,586*24		38,064			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,586	354,27	561,87	SoD
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04					
D 767			Konstrukce zámečnické				13 516,80	
11	K	767114132	Montáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních do zdíva bez požární odolnosti plochy přes 6 do 9 m2	m2	7,040	1 920,00	13 516,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních do zdíva bez požární odolnosti, plochy přes 6 do 9 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114132					
VV			"zpětná montáž prosklené stěny" 3,2*2,2		7,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL26.26 - Dlažba schodiště C201 - B301

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 736,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 736,62	21,00%	6 244,69
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 981,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL26.26 - Dlažba schodiště C201 - B301

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 736,62

PSV - Práce a dodávky PSV

29 736,62

771 - Podlahy z dlaždic

29 736,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL26.26 - Dlažba schodiště C201 - B301

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 736,62

D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 736,62	
D	771		Podlahy z dlaždic				29 736,62	
1	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,400	16,10	86,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		"stupně" 6*1,8*0,3		3,240			
	VV		"postupnice" 6*1,8*0,2		2,160			
	VV		Součet		5,400			
2	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	10,800	391,00	4 222,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274113					
	VV		6*1,8		10,800			
3	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	10,800	207,00	2 235,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274232					
	VV		6*1,8		10,800			
4	M	59761078	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 800 do 1200mm	m	28,566	802,00	22 909,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 800 do 1200mm					
	VV		10,8*2*1,15		24,840			
	VV		24,84*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		28,566			
5	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,400	27,25	147,15	SoD
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
6	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,216	621,31	134,20	SoD
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL27.27 - Doplnění obkladů - B303, B102, B111

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 175,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 175,67	21,00%	1 086,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 262,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL27.27 - Doplnění obkladů - B303, B102, B111

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 175,67

PSV - Práce a dodávky PSV

5 175,67

781 - Dokončovací práce - obklady

5 175,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL27.27 - Doplnění obkladů - B303, B102, B111

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 175,67

D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 175,67	
D	781		Dokončovací práce - obklady				5 175,67	
1	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	4,200	7,04	29,57	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011					
	VV		"B303" 1,0*1,2 "umyvadlo"		1,200			
	VV		"B102" 1,0*1,2 "umyvadlo"		1,200			
	VV		"B111" (1,8+0,6+0,6)*0,6 "kuchyňská linka"		1,800			
	VV		Součet		4,200			
2	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,200	59,30	249,06	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011					
3	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	4,200	188,00	789,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031					
	VV		4,2		4,200			
4	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,200	499,62	2 098,40	SoD
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	VV		"B303" 1,0*1,2 "umyvadlo"		1,200			
	VV		"B102" 1,0*1,2 "umyvadlo"		1,200			
	VV		"B111" (1,8+0,6+0,6)*0,6 "kuchyňská linka"		1,800			
	VV		Součet		4,200			
5	M	597610395	obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. (dle výběru investora)	m2	4,830	345,19	1 667,27	SoD
	PP		obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. (dle výběru investora)					
	VV		4,2*1,15 "prořez"		4,830			
6	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,200	75,16	315,67	SoD
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
7	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,042	621,31	26,10	SoD
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL28.28 - Zateplení věnců, překladů a atik - objekt B,D

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 325,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 325,25	21,00%	12 038,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 363,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL28.28 - Zateplení věnců, překladů a atik - objekt B,D

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 325,25

PSV - Práce a dodávky PSV

57 325,25

713 - Izolace tepelné

57 325,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL28.28 - Zateplení věnců, překládů a atik - objekt B,D

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 325,25

D PSV Práce a dodávky PSV 57 325,25

D 713 Izolace tepelné 57 325,25

1	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141 VV "zateplení věnců - objekt B" VV (15,7+10,75+15,7)*0,25 "tl.100mm" 10,538 VV (15,7+10,75+15,7)*0,25 "tl.75mm" 10,538 VV "zateplení věnců - objekt D" VV "1.NP" 15,35*0,25 3,838 VV 7,15*0,25 1,788 VV "2.NP" 30,7*0,5 15,350 VV "překlady - objekt D" (3*1,8+2,4+1,2+2,5)*0,25 2,875 VV "vyrovnávací vrstva" 22,5*0,8 18,000 VV Součet 62,927	m2	62,927	232,00	14 599,06	CS ÚRS 2024 01
2	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm VV 10,538+3,838+1,788+15,350+2,875+18,0*1,15 55,089 VV 55,089*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' 63,352	m2	63,352	381,00	24 137,11	CS ÚRS 2024 01
3	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm VV 10,583*1,15 12,170 VV 12,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství' 13,996	m2	13,996	305,00	4 268,78	CS ÚRS 2024 01
4	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141151 VV "atika" 15,35*0,5*2 15,350 VV Součet 15,350	m2	15,350	42,70	655,45	CS ÚRS 2022 02
5	M	28376422.1	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm VV 15,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 16,118	m2	16,118	628,00	10 122,10	CS ÚRS 2022 02
6	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m PP	t	0,650	5 450,38	3 542,75	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL29.29 - Objekt D 2.NP - zeď terasa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 793,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 793,69	21,00%	1 636,67
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 430,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL29.29 - Objekt D 2.NP - zeď terasa

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 16. 1. 2017

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 793,69

HSV - Práce a dodávky HSV

6 767,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 864,76

4 - Vodorovné konstrukce

400,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 502,81

997 - Přesun sutě

131,42

998 - Přesun hmot

131,42

PSV - Práce a dodávky PSV

1 025,94

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 025,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL29.29 - Objekt D 2.NP - zeď terasa

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 793,69

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 767,75	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 864,76	
1	K	311273409	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárníc PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3	m3	2,297	1 705,74	3 918,08	SoD
PP			Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárníc PDK Ytong hmotnosti 300 kg/m3					
VV			3,5*1,75*0,375		2,297			
2	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	1,313	579,00	760,23	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/345351005					
VV			3,5*0,375		1,313			
3	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních	m2	1,313	142,00	186,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/345351006					
D	4		Vodorovné konstrukce				400,18	
4	K	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	m3	0,105	3 811,26	400,18	SoD
PP			Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20					
VV			0,08*0,375*3,5		0,105			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 502,81	
5	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,125	223,90	1 371,39	SoD
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačným do tmelu stěn					
VV			3,5*1,75		6,125			
D	997		Přesun sutě				131,42	
D	998		Přesun hmot				131,42	
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,629	208,93	131,42	SoD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 025,94	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 025,94	
7	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	6,125	60,50	370,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813131					
8	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	6,125	107,00	655,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783817121					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL30.30 - SDK - pohled, obklad kce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 449,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 449,40	21,00%	1 564,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 013,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL30.30 - SDK - pohled, obklad kce

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 449,40

PSV - Práce a dodávky PSV

7 449,40

763 - Konstrukce suché výstavby

7 449,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL30.30 - SDK - pohled, obklad kce

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 449,40

D PSV Práce a dodávky PSV 7 449,40

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 449,40

1	K	763131411	SDK pohled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,360	726,72	5 348,66	SoD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

PP Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

VV 4,6*1,6 7,360

2	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	2,500	706,00	1 765,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164531

VV "oplaštění odpadu" 2,5 2,500

3	K	998763302.1	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,112	2 997,71	335,74	SoD
---	---	-------------	--	---	-------	----------	--------	-----

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL31.31 - Betonová mazanina - doplnění, objekt D

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

132 527,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 527,12	21,00%	27 830,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

160 357,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL31.31 - Betonová mazanina - doplnění, objekt D

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

132 527,12

HSV - Práce a dodávky HSV

132 527,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

132 527,12

997 - Přesun sutě

3 617,62

998 - Přesun hmot

3 617,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL31.31 - Betonová mazanina - doplnění, objekt D

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 527,12

D HSV Práce a dodávky HSV 132 527,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 132 527,12

1	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	125,500	481,00	60 365,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450132
VV "1.NP" 12,2+23,7+37,5+52,1

125,500

2	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	112,000	612,00	68 544,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450133
VV "2.NP" 31,0+28,5+5,7+5,6+5,6+15,2+3,8+16,6

112,000

D 997 Přesun sutě 3 617,62

D 998 Přesun hmot 3 617,62

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	17,315	208,93	3 617,62	SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL32.32 - ZTI, ÚT - doplnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 272,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 272,05	21,00%	5 307,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 579,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL32.32 - ZTI, ÚT - doplnění

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 272,05

D7 - 721 - Vnitřní a venkovní kanalizace - dodávka + montáž	-3 387,69
D8 - Vnitřní kanalizace	-3 387,69
PSV - Práce a dodávky PSV	28 659,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 192,24
723 - Vnitřní plynovod	15 377,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 510,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	3 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL32.32 - ZTI, ÚT - doplnění

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 272,05

D	D7		721 - Vnitřní a venkovní kanalizace - dodávka + montáž				-3 387,69	
D	D8		Vnitřní kanalizace				-3 387,69	
1	K	721 17-4043	DN 50 - v podlaze a ve zdivu	m	15,000	218,02	3 270,30	SoD
	PP		DN 50 - v podlaze a ve zdivu					
2	K	721 21-2113	odtok.sprch.žlaby se zápach. uz.a roštem š=900	kpl	-1,000	6 649,47	-6 649,47	SoD
	PP		odtok.sprch.žlaby se zápach. uz.a roštem š=900					
3	K	998 72-1202	Přesun hmot pro vnitřní a venkovní kanalizaci do výšky objektu 12m	%	-11,870	0,72	-8,52	SoD
	PP		Přesun hmot pro vnitřní a venkovní kanalizaci do výšky objektu 12m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 659,74	
D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				2 192,24	
4	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	389,00	778,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171903					
5	K	721212126	Montáž + demontáž odtokového sprchového žlabu	kus	1,000	1 414,24	1 414,24	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž + demontáž odtokového sprchového žlabu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212126					
D	723		Vnitřní plynovod				15 377,50	
6	K	723 - 01	Předělení plynu 3.NP	kpl	1,000	6 440,00	6 440,00	Individuální kalkulace
	PP		Předělení plynu 3.NP					
7	K	723163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	40,000	222,56	8 902,40	SoD
	PP		Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm					
8	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	64,400	0,55	35,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998723202					
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				7 510,00	
9	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	7 510,00	7 510,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241112					
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				3 580,00	
10	K	732331613	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 18 l	soubor	1,000	3 580,00	3 580,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 18 l					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331613					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL33.33 - Objekt E - doplnění nad rámec PD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 236,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 236,97	21,00%	1 939,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 176,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL33.33 - Objekt E - doplnění nad rámec PD

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 236,97

HSV - Práce a dodávky HSV

3 046,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 023,80

998 - Přesun hmot

22,56

PSV - Práce a dodávky PSV

6 190,61

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 190,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL33.33 - Objekt E - doplnění nad rámec PD

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 236,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 046,36	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 023,80	
1	K	317143621	Překlady nosné z párobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	2,000	1 511,90	3 023,80	SoD
	PP		Překlady nosné z párobetonu Ytong ve zdech tl 300 mm pro světlost otvoru do 1100 mm					
D	998		Přesun hmot				22,56	
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,108	208,93	22,56	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 190,61	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 190,61	
3	K	711161308	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m	m2	22,500	274,43	6 174,68	SoD
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m					
	VV		7,5*3,0		22,500			
4	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,015	1 062,27	15,93	SoD
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL35.35 - Objekt C/D - vyrovnání zdiva

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

71 788,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 788,18	21,00%	15 075,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 863,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL35.35 - Objekt C/D - vyrovnání zdiva

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 788,18

HSV - Práce a dodávky HSV

71 788,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 788,18

997 - Přesun sutě

929,53

998 - Přesun hmot

929,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL35.35 - Objekt C/D - vyrovnání zdiva

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

71 788,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				71 788,18	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				71 788,18	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	72,065	70,40	5 073,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121					
	VV		10,15*7,1		72,065			
2	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	72,065	425,00	30 627,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135002					
	VV		10,15*7,1		72,065			
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	72,065	308,86	22 258,00	SoD
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		10,15*7,1		72,065			
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	144,130	89,50	12 899,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321191					
	VV		72,065*2		144,130			
D	997		Přesun sutě				929,53	
D	998		Přesun hmot				929,53	
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,449	208,93	929,53	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL37.37 - Vstupní brána

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 499,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 499,48	21,00%	4 724,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 224,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL37.37 - Vstupní brána

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 499,48

HSV - Práce a dodávky HSV

22 499,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 499,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL37.37 - Vstupní brána

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 499,48

D HSV Práce a dodávky HSV 22 499,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 499,48

1	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	2,000	272,52	545,04	SoD
PP			Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
2	M	553422600	sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm	kus	2,000	181,68	363,36	SoD
PP			sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm					
3	K	348172213	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 3 m2 do 5 m2	kus	1,000	4 710,00	4 710,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348172213					
4	M	55342349	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm	kus	1,000	15 900,00	15 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm					
5	K	348262R	Montáž plotového pletiva do v 1200 mm	m	4,000	136,26	545,04	SoD
PP			Montáž plotového pletiva do v 1200 mm					
6	M	553423R	pletivo plotové kovové v 1200 mm	m	4,000	109,01	436,04	SoD
PP			pletivo plotové kovové v 1200 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL38.38 - Objekt E - spotřeba betonu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 280,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 280,26	21,00%	1 948,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 229,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL38.38 - Objekt E - spotřeba betonu

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 280,26

HSV - Práce a dodávky HSV

9 280,26

2 - Zakládání

8 030,23

998 - Přesun hmot

1 250,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL38.38 - Objekt E - spotřeba betonu

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 280,26

D HSV Práce a dodávky HSV 9 280,26

D 2 Zakládání 8 030,23

1	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2,600	3 088,55	8 030,23	SoD
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	-----

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

VV "nesoudržná zemina" 2,6 2,600

D 998 Přesun hmot 1 250,03

2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,983	208,93	1 250,03	SoD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2816

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

IČ: 11131845
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 531,45
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	114 531,45	24 051,60
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	138 583,05
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2816

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

114 531,45

138 583,05

ZL **Změnové listy**

114 531,45

138 583,05

DOD č.3

Dodatek č.3

114 531,45

138 583,05

ZL23.33

Zateplení stěny soused - S strana

114 531,45

138 583,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL23.33 - Zateplení stěny souseď - S strana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 531,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 531,45	21,00%	24 051,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 583,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL23.33 - Zateplení stěny soused - S strana

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 531,45

HSV - Práce a dodávky HSV

114 531,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

114 307,06

998 - Přesun hmot

224,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL23.33 - Zateplení stěny soused - S strana

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 531,45

D HSV Práce a dodávky HSV 114 531,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 114 307,06

1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	74,750	223,90	16 736,53	SoD
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-----

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn

2	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	74,750	813,00	60 771,75	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211021

VV 11,5*6,5 74,750

3	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	78,488	192,00	15 069,70	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm

VV 74,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 78,488

4	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	74,750	290,69	21 729,08	SoD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-----

PP Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn

D 998 Přesun hmot 224,39

5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,074	208,93	224,39	SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2816

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

KSO:
Místo: Choceň

CC-CZ:
Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

IČ: 11131845
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-237 588,08**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-237 588,08	-49 893,50
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-287 481,58
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2816

Stavba: OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomýtská 1206, Choceň

Místo: Choceň

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-237 588,08	-287 481,58
ZL	Změnové listy	-237 588,08	-287 481,58
DOD č.3	Dodatek č.3	-237 588,08	-287 481,58
ZL24.36	Stavební úpravy dvora - oplocení + brána, branka	-237 588,08	-287 481,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL24.36 - Stavební úpravy dvora - oplocení + brána, branka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 1. 2017

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

DIČ:

IČ:

11131845

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-237 588,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-237 588,08	21,00%	-49 893,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-287 481,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomytská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL24.36 - Stavební úpravy dvora - oplocení + brána, branka

Místo:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

Datum: 16. 1. 2017

Projektant: Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-237 588,08

HSV - Práce a dodávky HSV

-237 588,08

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-236 066,12

998 - Přesun hmot

-1 521,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OA a SOŠ Choceň, Stavební úpravy areálu Vysokomyšská 1206, Choceň

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

DOD č.3 - Dodatek č.3

Úroveň 3:

ZL24.36 - Stavební úpravy dvora - oplocení + brána, branka

Místo:

Datum: 16. 1. 2017

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Jiří Hejzlar, Ing. Jiří Hejzlar

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-237 588,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-237 588,08	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-236 066,12	
1	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	-28,000	272,52	-7 630,56	SoD
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
2	M	553422500	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm	kus	-26,000	136,26	-3 542,76	SoD
	PP		sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm					
3	M	553422600	sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm	kus	-2,000	181,68	-363,36	SoD
	PP		sloupek plotový koncový pozinkované a komaxitové 2000/48x1,5 mm					
4	M	553422700	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm	kus	-14,000	136,26	-1 907,64	SoD
	PP		vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 1500 mm					
5	K	348172111R	Montáž vstupních bran jednokřídlových	kus	-1,000	4 087,79	-4 087,79	SoD
	PP		Montáž vstupních bran jednokřídlových					
6	M	553423R2	vstupní branka viz PD	kus	-1,000	6 783,91	-6 783,91	SoD
	PP		vstupní branka viz PD					
7	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	-1,000	4 087,79	-4 087,79	SoD
	PP		Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2					
8	M	553423R1	brána dvoukřídlá viz PD	kus	-2,000	48 326,73	-96 653,46	SoD
	PP		brána dvoukřídlá viz PD					
9	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	-1,000	4 087,79	-4 087,79	SoD
	PP		Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu					
10	M	55342365R	pohon pro bránu dvoukřídlou viz PD	kus	-1,000	17 713,75	-17 713,75	SoD
	PP		pohon pro bránu dvoukřídlou viz PD					
11	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 500x250x70 mm přírodní	kus	-103,100	327,02	-33 715,76	SoD
	PP		Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x250x70 mm přírodní (šedou)					
12	K	348262R	Montáž plotového pletiva do v 1200 mm	m	-51,550	136,26	-7 024,20	SoD
	PP		Montáž plotového pletiva do v 1200 mm					
13	M	553423R	pletivo plotové kovové v 1200 mm	m	-51,550	109,01	-5 619,47	SoD
	PP		pletivo plotové kovové v 1200 mm					
14	K	348272163	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných barevných na MC včetně spárování	m2	-38,663	1 108,24	-42 847,88	SoD
	PP		Ploty z tváří betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých barevných, tloušťka zdíva 195 mm					
D	998		Přesun hmot				-1 521,96	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-22,339	68,13	-1 521,96	SoD
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					