

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. , č. účtu. 430270000/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, ve vložce 1048

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Václav Oubrecht., předseda představenstva

tel. č. [REDACTED]

Ing. Tomáš Halík, člen představenstva

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jakub Jeništa, DiS tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Vojtř, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Petra Hořejší, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 5. 2024 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – okres Strakonice.“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Rekonstrukce silnice III/13912 Radomyšl – Podolí** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/13912 Radomyšl – Podolí“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 - železniční přejezd** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 - železniční přejezd“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Rekonstrukce silnice III/14119 kř.III/14118 – Vitice, průtah** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/14119 kř.III/14118 – Vitice, průtah“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 - **Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
3. Místo stavby: silnice, resp. Jejich části, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objízdky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.

5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II, odst. 2 (dále jen „Části“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě určené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah do 50 kalendářních dnů**

- Z důvodu obslužnosti a objízdné trasy nemůže být tato část současně realizována s částí Modernizace silnice III/0194 Ráztely a s částí Modernizace silnice III/1756 Mišovice z okresu Písek.

- **Rekonstrukce silnice III/13912 Radomyšl – Podolí do 7 kalendářních dnů**

- **Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 - železniční přejezd do 5 kalendářních dnů**

- Stavební práce v blízkosti železničního přejezdu musí být před zahájením projednány a odsouhlaseny se SŽ. Před zahájením stavebních prací v blízkosti železničního přejezdu je nutné kontaktovat pana Hřebečka tel: 724 653 396 z traťového okrsku Prachatice.

- **Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah do 15 kalendářních dnů**

- Z důvodu koordinace s ostatními akcemi v daném území a obslužnost je realizace této části nutná v době letních prázdnin 1.7.2024 – 31.8.2024. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které

zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit

- **Rekonstrukce silnice III/14119 kř.III/14118 – Vitice, průtah do 15 kalendářních dnů**

- **Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah do 35 kalendářních dnů**

- **Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice do 10 kalendářních dnů**

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nebo jeho Části samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení

dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah	19.294.726,29 Kč	4.051.892,52 Kč	23.346.618,81 Kč
Rekonstrukce silnice III/13912 Radomyšl – Podolí	2.668.178,48Kč	560.317,48Kč	3.228.495,96 Kč
Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 - železniční přejezd	1.345.462,29Kč	282.547,08 Kč	1.628.009,37Kč
Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah	2.189.650,90Kč	459.826,69 Kč	2.649.477,59Kč
Rekonstrukce silnice III/14119 kř.III/14118 – Vitice, průtah	4.162.328,88Kč	874.089,06 Kč	5.036.417,94 Kč
Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah	5.440.849,68 Kč	1.142.578,43 Kč	6.583.428,11 Kč
Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice	4.398.832,53 Kč	923.754,84 Kč	5.322.587,37 Kč
Celkem	39.500.029,05Kč	8.295.006,10 Kč	47.795.035,15 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).

- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dnů po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.
U části:
- „**Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah**“ bude položka s názvem Poplatky za náhradní autobusovou dopravu u SO Doplnující údaje-DIO fakturována samostatně.

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek.

- V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
 3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
 4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705-77627231/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 26018055 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
 5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
 7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
 - Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.Pokud bude jednotlivá Část jako celek převzata bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), bude hrazeno v plné výši.
 8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
 9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
 10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu

musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávněný zástupce objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět

změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál

záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému doзору stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, včetně oddělovacích geometrických plánů.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v

nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o reklamaci odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V oznámení o reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení o reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné vady, jinak do 30 dnů po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2034, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.
12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 3 500 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 400 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezavazují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží končného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 623/2024/RK-90 ze dne
7. 16. 5. 2024.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
9. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
10. Smlouva obsahuje 14 stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Sousedovicích, dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 26.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.. MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

**Bc. Václav
Oubrecht**

Digitálně podepsal Bc.
Václav Oubrecht
Datum: 2024.06.18
06:52:55 +02'00'

.....
ZNAKON, a.s.

Ing.

**Tomáš
Havlík**

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Havlík
Datum:
2024.06.18
06:19:36 +02'00'

Povinná cenová příloha

Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 - okres Strakonice

rekapitulace cen bez DPH

Rekonstrukce silnice II/175 Blatná, průtah – Skaličany, průtah	<u>19.294.726,29</u>
Rekonstrukce silnice III/13912 Radomyšl – Podolí	<u>2.668.178,48</u>
Rekonstrukce silnice III/14116 kř. II/141 - železniční přejezd	<u>1.345.462,29</u>
Rekonstrukce silnice III/17212, 17215 Kalenice průtah	<u>2.189.650,90</u>
Rekonstrukce silnice III/14119 kř.III/14118 – Vitice, průtah	<u>4.162.328,88</u>
Rekonstrukce silnice II/172 Katovice, průtah	<u>5.440.849,68</u>
Rekonstrukce silnice III/1709 Kraselov – Tažovice	<u>4.398.832,53</u>
Celkem bez DPH	39.500.029,05
DPH 21 %	8.295.006,10
Celkem včetně DPH	47.795.035,15

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/175
Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)

KSO:
Místo: Blatná,průtah-Skaličany,průtah

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert,tel. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace výstavby 50 kalendářních dní.

Cena bez DPH 19 294 726,29

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 294 726,29	4 051 892,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 23 346 618,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST II/175

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)

Místo: Blatná,průtah-Skaličany,průtah

Datum:

20.11.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Vavřík Robert,tel.:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 294 726,29	23 346 618,81
SO 101	rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,023-0,552)	4 352 747,72	5 266 824,74
SO 102	rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,552-1,122)	2 194 213,71	2 664 998,59
SO 103	rekonstrukce silnice II/175 staničení km(1,122-2,740)	9 674 007,04	11 705 548,52
SO 104	rekonstrukce silnice II/175 staničení km(2,740-3,394)	2 787 679,82	3 373 092,58
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	286 078,00	346 154,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)
Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,023-0,552)

KSO:
Místo: Blatná,průtah

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 352 747,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 352 747,72 0,00	21,00% 15,00%	914 077,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 266 824,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,023-0,552)

Místo: Blatná,průtah

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 352 747,72

HSV - Práce a dodávky HSV

4 289 068,16

1 - Zemní práce

361 259,38

5 - Komunikace pozemní

3 736 098,38

8 - Trubní vedení

163 598,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 112,40

OST - Ostatní

63 679,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná, průtah-Skallčany, průtah)
 Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,023-0,552)

Místo: Blatná, průtah

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 352 747,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 289 068,16

D 1

Zemní práce

381 259,38

134	K	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	38,300	1 534,00	58 752,20	OTSKP 2023
-----	---	--------	---	----	--------	----------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ
DO 20KM
VV odstranění betonové silniční přídlažby-krajník vysoký 50/25/10
s odvozem na deponii SÚS do Katovic, cca 50%
VV odstranění betonové silniční přídlažby-krajník vysoký 50/25/10
s odvozem na placenou skládku, cca 50%
VV délka 766 m
VV (766*0,5*0,1)

38,300

2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	227,740	265,00	60 351,10	OTSKP 2023
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

VV plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50
mm (tl. 50 mm)
VV celková délka frézovaného úseku 529 m
VV rozšíření části v průtahu +600 m2
VV odpočet odstraněných betonových krajníků 766 m
VV odkup recyklátu zhotovitelem
VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s
vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1
VV (529*8,2*0,05)+(600*0,05)-(766*0,5*0,05)

227,740

116	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	318,836	171,00	54 520,96	OTSKP 2023
-----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO
2KM

VV plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -120
mm (tl. 70 mm)
VV odpočet odstraněných betonových krajníků 766 m
VV převoz do hloubkových sanací SO 102 (55,86 m3), SO 103
(198,884 m3), SO 104 (64,092 m3)
VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s
vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3
VV (529*8,2*0,07)+(600*0,07)-(766*0,5*0,07)

318,836

114	K	11372A-2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	65,067	265,00	17 242,76	
-----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	--

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

VV LOKÁLNÍ SANACE 50MM
VV odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -170 mm (tl. 50 mm)
VV celková délka úseku 529 m
VV předpoklad degradace AC vrstev cca 30% plochy
VV využití do hloubkových sanací ve SO 101
VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s
vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3
VV (529*8,2*0,05)*0,30

65,067

93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	546,576	-1,00	-546,58	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-
KČ/T

VV odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v
souladu s vyhláškou
VV 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1
VV (227,740)*2,4

546,576

72	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	130,134	396,00	51 533,06	OTSKP 2023
----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT
POJIVEM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).

VV HLOUBKOVÁ SANACE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -320 mm (tl.200 mm)					
	VV		Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy					
	VV		délka 529 m, predikace cca 15% plochy		130,134			
	VV		((529*8,2*0,200))*0,15					
117	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	130,134	250,00	32 533,50	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -520 mm (tl.200 mm)					
	VV		Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy					
	VV		délka 529 m, predikace cca 15% plochy		130,134			
	VV		((529*8,2*0,200))*0,15					
88	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	269,790	322,00	86 872,38	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -920 mm (tl.400 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku bude proveden výluh dle 283/23 Sb a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 (1 vzorek naceněn v DIO)					
	VV		délka 529 m, cca 15% plochy		269,790			
	VV		((529*8,5*0,400))*0,15					
D	5		Komunikace pozemní				3 736 098,38	
86	K	56360-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	130,134	139,00	18 088,63	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -720 mm (tl.200 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		délka 529 m, cca 15% plochy úseku		130,134			
	VV		((529*8,2*0,200))*0,15					
118	K	56360-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	130,134	139,00	18 088,63	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -620 mm (tl.200 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		délka 529 m, cca 15% plochy úseku		130,134			
	VV		((529*8,2*0,200))*0,15					
95	K	56360-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	65,067	139,00	9 044,31	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu lokálních sanací ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -420 mm (tl.100 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		Únosnost sanace na niveletě -420 mm (Edel2 min.60 MPa)					
	VV		délka 529 m, cca 15% plochy úseku		65,067			
	VV		((529*8,2*0,100))*0,15					
91	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	143,147	665,00	95 192,76	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -200 mm (tl.220 mm)					
	VV		Únosnost sanace na niveletě -200 mm(Edel2 min. 90 MPa), hutnění po vrstvách					
	VV		délka 529 m, cca 15% plochy úseku		143,147			
	VV		((529*8,2*0,220))*0,15					
119	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	650,670	286,00	186 091,62	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění a provedení pokládky ACP 22+ na niveletu cca -120 mm (tl.80 mm)					
	VV		délka 529 m,cca 15% plochy úseku		650,670			
	VV		((529*8,2*0,15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 301,340	16,00	20 821,44	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		LOKÁLNÍ SANACE					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		délka 529 m, šířka 8,2 m, cca 30% plochy					
	VV		(529*8,2)*0,30		1 301,340			
120	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 301,340	185,00	240 747,90	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		LOKÁLNÍ SANACE					
	VV		doplnění a provedení pokládky ACP 16+ na niveletu cca -120 mm (tl. 50 mm)					
	VV		délka 529 m, šířka 8,2 m, cca 30 % plochy					
	VV		(529*8,2)*0,30		1 301,340			
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 554,800	16,00	72 876,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubnicemi v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená v délce 766 m a šířce 0,5 m osazení betonové přídlažby po obou stranách					
	VV		(8,2*529)+(600)-(383)		4 554,800			
123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	327,946	1 585,00	519 794,41	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11+, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		plocha vozovky ponižená v délce 766 m a šířce 0,5 m osazení betonové přídlažby po obou stranách					
	VV		délka opravy 529 m v průměrné šířce 8,2 m					
	VV		((8,2*529)+(600)-(383))*0,03*2,4		327,946			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 554,800	16,00	72 876,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubnicemi v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená v délce 766 m a šířce 0,5 m osazení betonové přídlažby po obou stranách					
	VV		(8,2*529)+(600)-(383)		4 554,800			
126	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 554,800	165,00	751 542,00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl. 50 mm; ČSN 736121					
	VV		plocha vozovky ponižená v délce 766 m a šířce 0,5 m osazení betonové přídlažby po obou stranách					
	VV		(8,2*529)+(600)-(383)		4 554,800			
127	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 554,800	16,00	72 876,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubnicemi v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená v délce 766 m a šířce 0,5 m osazení betonové přídlažby po obou stranách					
	VV		(8,2*529)+(600)-(383)		4 554,800			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 554,800	208,00	947 398,40	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubnic, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
	VV		plocha vozovky ponižená v délce 766 m a šířce 0,5 m osazení betonové přídlažby po obou stranách					
	VV		(8,2*529)+(600)-(383)		4 554,800			
133	K	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	383,000	1 239,00	474 537,00	OTSKP 2023
	PP		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC					
	VV		zřízení betonové silniční přídlažby-krajníku v původním rozsahu rekonstrukce silnice - obě strany, pokládka delší stranou ke směru vozovky					
	VV		betonová silniční přídlažba-krajník vysoký 50/25/10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			délka pokládky 766 m					
VV			vynechaná napojení na MK					
VV			Bude použita betonová hmota do agresivního prostředí- silniční beton odolný proti vodě, mrazu a CHRL CB IIC 30/37					
VV			XF4, ČSN EN 736123-1					
VV			(766*0,5)		383,000			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	983,837	240,00	236 120,88	
PP			rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
VV			provedení výztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu či					
VV			obdobných materiálů					
VV			((4554,80*0,05)+(4554,80*0,04))*2,4		983,837			
D	8		Trubní vedení				163 598,00	
110	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	2 494,00	29 928,00	OTSKP 2023
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			(12)		12,000			
111	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	20,000	2 494,00	49 880,00	OTSKP 2023
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
PSC			Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
VV			(20)		20,000			
128	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	42,000	1 995,00	83 790,00	OTSKP 2023
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
VV			krycí hrnce 38 ks a 4ks hydrant					
VV			(38)+(4)		42,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 112,40	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	530,000	9,00	4 770,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
VV			- předznačení a reflexní úpravu					
VV			zřízení VZD středová čára v plastu a balotinou					
VV			(530)		530,000			
130	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	40,550	408,00	16 544,40	OTSKP 2023
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
VV			3x přechod pro chodce V 7 v plastu a balotinou					
VV			1x stop čára V 5 v plastu a balotinou					
VV			(3*0,5)*23		34,500			
VV			(8*0,8)+(10*0,125)		6,050			
VV			Součet		40,550			
131	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 399,00	6 798,00	OTSKP 2023
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
VV			zřízení VZD "POZOR DĚTI" před autobusovou zastávkou - 2					
VV			ks v barevném provedení a v plastu s balotinou					
VV			(2)		2,000			
D	OST		Ostatní				63 679,56	
78	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	530,663	120,00	63 679,56	OTSKP 2023
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.					
VV			Odvezení zeminy podloží konstrukce vozovky odtěžené na niveletu cca -920 mm (11.400 mm)					
VV			Zemina podloží a 50% betonové silniční přídlažby-krajníků budou odvezeny na placenou skládku					
VV			(269,790)*1,8		485,622			
VV			(3064/2)*0,0294		45,041			
VV			Součet		530,663			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)
Objekt: SO 102 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,552-1,122)

KSO:
Místo: Blatná,průtah výjezd

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 194 213,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 194 213,71 0,00	21,00% 15,00%	460 784,88 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 654 998,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná, průtah-Skaličany, průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,552-1,122)

Místo: Blatná, průtah výjezd

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 194 213,71

HSV - Práce a dodávky HSV

2 137 578,51

1 - Zemní práce

214 302,80

5 - Komunikace pozemní

1 913 015,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 260,00

OST - Ostatní

56 635,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná, průtah-Skaličany, průtah)
 Objekt: SO 102 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(0,552-1,122)

Místo: Blatná, průtah výjezd

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 194 213,71

D HSV Práce a dodávky HSV 2 137 578,51

D 1 Zemní práce 214 302,80

92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	230,040	265,00	60 960,80	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -60 mm (tl. 60 mm)

VV celková délka frézovaného úseku 570 m

VV rozšíření MK, sjezdů +300 m2

VV odkup recyklátu zhotovitelem

VV recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s

VV vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1

VV (570*6,2*0,06)+(300*0,06)

230,040

114	K	11372A-2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	35,340	265,00	9 365,10	
-----	---	----------	--	----	--------	--------	----------	--

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

VV LOKÁLNÍ SANACE 50MM

VV odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -110 mm (tl. 50 mm)

VV celková délka úseku 570 m

VV předpoklad degradace AC vrstev cca 20% plochy

VV využití do hloubkových sanací ve SO 102

VV recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s

VV vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3

VV (570*6,2*0,05)*0,20

35,340

93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	552,096	-1,00	-552,10	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou

VV 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1

VV (230,040)*2,4

552,096

72	K	11333	ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	79,800	396,00	31 600,80	OTSKP 2023
----	---	-------	---	----	--------	--------	-----------	------------

PP ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT

POJIVEM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutf a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC HLOUBKOVÁ SANACE

VV Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -200 mm (tl.140 mm)

VV Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy

VV délka úseku 570 m, šířka 1,0 m, predikace cca 50% délky obou krajů

VV ((570*1,0*0,140))

79,800

117	K	11332	ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	114,000	250,00	28 500,00	OTSKP 2023
-----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NESTMELENÉHO

VV HLOUBKOVÁ SANACE

VV Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -400 mm (tl.200 mm)

VV Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy

VV délka úseku 570 m, šířka 1,0 m, predikace cca 50% délky obou krajů

VV ((570*1,0*0,200))

114,000

88	K	113318	ODSTRÁNĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	262,200	322,00	84 428,40	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			HLOUBKOVÁ SANACE Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -860 mm (tl.480 mm) Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku bude proveden výluh dle 283/23 Sb a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 (1 vzorek) délka úseku 570 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (570*1,0*0,460)		262,200			
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
D	5		Komunikace pozemní				1 913 015,71	
86	K	56360-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	114,000	139,00	15 846,00	OTSKP 2023
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
PSC			HLOUBKOVÁ SANACE Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -660 mm (tl.200 mm) Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti délka úseku 570 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (570*1,0*0,200)		114,000			
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
118	K	56360-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	79,800	175,00	13 965,00	
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
VV			HLOUBKOVÁ SANACE Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -520 mm (tl.140 mm) Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti délka úseku 570 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (570*1,0*0,140)		79,800			
VV								
VV								
VV								
VV								
95	K	56360-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	91,200	108,00	9 849,60	
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
VV			HLOUBKOVÁ SANACE Z ponechaného materiálu (35,34 m3) lokálních sanací ke zpětnému použití do konstrukce vozovky k sanaci podloží na niveletu cca -360 mm (tl.160 mm) Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti Doplnění převozeného vyfrézovaného materiálu ze SO 101 (cca 55,86 m3) Únosnost sanace na niveletě -360 mm (Edef2 min.60 MPa) délka úseku 570 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (570*1,0*0,160)		91,200			
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
91	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	125,400	665,00	83 391,00	OTSKP 2023
PP			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
PSC			HLOUBKOVÁ SANACE Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -140 mm (tl.220 mm) Únosnost sanace na niveletě - 200 mm(Edef2 min. 90 MPa), hutnění po vrstvách délka úseku 570 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (570*1,0*0,220)		125,400			
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
119	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	570,000	286,00	163 020,00	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM					
VV			HLOUBKOVÁ SANACE Doplnění a provedení pokládky ACP 22+ na niveletu cca -60 mm (tl.80 mm) délka úseku 570 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (570*1,0)		570,000			
VV								
VV								
121	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	706,800	16,00	11 308,80	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
PSC			LOKÁLNÍ SANACE 50MM provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129 délka úseku 570 m, šířka 6,2 m, cca 20% plochy (570*6,2)*0,20		706,800			
VV								
VV								
VV								
120	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	706,800	185,00	130 758,00	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
VV			LOKÁLNÍ SANACE 50MM doplnění a provedení pokládky ACP 16+ po lokálních sanacích AC vrstev na niveletu cca -60 mm (tl. 50 mm)					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		délka úseku 570 m, šířka 6,2 m, cca 20 % plochy (570*6,2)*0,20		708,800			
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 913,800	16,00	62 620,80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(6,2*570)+(300)		3 834,000			
	VV		(0,03+0,04)*2*570		79,800			
	VV		Součet		3 913,800			
123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO. ACL	T	278,921	1 585,00	442 089,79	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	P		průměrná tl. 30 mm z ACO 11+, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka opravy 570 m v průměrné šířce 6,2 m					
	VV		((6,2*570)+(300))*0,03*2,4		276,048			
	VV		(0,03+0,04)/2*2*570*0,03*2,4		2,873			
	VV		Součet		278,921			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 879,600	16,00	62 073,60	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(6,2*570)+(300)		3 834,000			
	VV		(0,04)*2*570		45,600			
	VV		Součet		3 879,600			
J	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 856,800	208,00	802 214,40	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélných a příčných zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podélných a příčných zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		provedení vrstvy ACO 11+, PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
	VV		(6,2*570)+(300)		3 834,000			
	VV		(0,04)*2*570		22,800			
	VV		Součet		3 856,800			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	370,253	240,00	88 860,72	
	PP		rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
	VV		provedení výztužení obrusné vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-tereftalátu či obdobných materiálů					
	VV		(3856,80*0,04)*2,4		370,253			
126	K	58931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	342,000	79,00	27 018,00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	VV		dosyp krajnice					
	VV		(570*0,3)*2		342,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 260,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 140,000	9,00	10 260,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VZD					
	VV		(570)*2		1 140,000			
D	OST		Ostatní				56 635,20	
78	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	471,960	120,00	56 635,20	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		Odvezení zeminy podloží konstrukce vozovky odštěpené na niveletu cca -880 mm (tl.460 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
	VV		(262,200)*1,8		471,960			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)
Objekt: SO 103 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(1,122-2,740)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Blatná-Skaličany	Datum:	20.11.2023
Zadavatel:		IČ:	70890650
	Jihočeský kraj	DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
	Vavřík Robert	DIČ:	
Poznámka:			
	Délka realizace 50 kalendářních dní.		

Cena bez DPH		9 674 007,04	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 674 007,04 0,00	21,00% 15,00%	2 031 541,48 0,00
Cena s DPH		v CZK	11 705 548,52

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)

Objekt:

SO 103 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(1,122-2,740)

Místo:

Blatná-Skaličany

Datum:

20.11.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 674 007,04

HSV - Práce a dodávky HSV

9 499 263,04

1 - Zemní práce

543 078,85

5 - Komunikace pozemní

8 640 212,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

315 972,00

OST - Ostatní

174 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)
 Objekt: SO 103 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(1,122-2,740)

Místo: Blatná-Skaličany

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 674 007,04

D HSV Práce a dodávky HSV 9 499 263,04

D 1 Zemní práce 543 078,85

92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	476,720	265,00	126 330,80	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)
 VV celková délka frézovaného úseku 1618 m
 VV rozšíření MK,sjezdů +150 m2
 VV ponechat do hloubkových sanací 124,716 m3 +129,44 m3
 VV odkup recyklátu zhotovitelem 222,564 m3
 VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1
 VV (1618*5,8*0,05)+(150*0,05)

476,720

93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	534,154	-1,00	-534,15	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1
 VV (222,564)*2,4

534,154

72	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	242,700	396,00	96 109,20	OTSKP 2023
----	---	-------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV HLOUBKOVÁ SANACE
 Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -200 mm (tl.150 mm)
 VV Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy
 VV délka úseku 1618 m,šířka 1,0 m, predikace cca 50% délky obou krajů
 VV ((1618*1,0*0,150))

242,700

117	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	242,700	250,00	60 675,00	OTSKP 2023
-----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

VV HLOUBKOVÁ SANACE
 Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -350 mm (tl.150 mm)
 VV Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy
 VV délka úseku 1618 m,šířka 1,0 m, predikace cca 50% délky obou krajů
 VV ((1618*1,0*0,150))

242,700

88	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	809,000	322,00	260 498,00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV HLOUBKOVÁ SANACE
 Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -850 mm (tl.500 mm)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku bude proveden výluh dle 283/23 Sb a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 (1 vzorek naceněn v DIO)					
	VV		délka úseku 1618 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů		809,000			
	VV		(1618*1,0*0,500)					
D	5		Komunikace pozemní				8 640 212,19	
86	K	56360-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	242,700	167,00	40 530,90	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsané technologické předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -700 mm (tl.150 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		délka úseku 1618 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů		242,700			
	VV		(1618*1,0*0,150)					
118	K	56360-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	242,700	167,00	40 530,90	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -550 mm (tl.150 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		délka úseku 1618 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů		242,700			
	VV		(1618*1,0*0,150)					
5	K	56360-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	323,600	97,00	31 389,20	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění převezmeného vyfrézovaného materiálu ze SO 101 (cca 198,884 m3) do konstrukce vozovky k sanaci podloží na niveletu cca -350 mm (tl.200 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		Doplnění vyfrézovaného materiálu ze SO 103 (cca 124,716 m3)					
	VV		Únosnost sanace na niveletě -450 mm (Edef2 min.60 MPa)					
	VV		délka úseku 1618 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů		323,600			
	VV		(1618*1,0*0,200)					
91	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	355,960	665,00	236 713,40	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -130 mm (tl.220 mm)					
	VV		Únosnost sanace na niveletě - 130 mm(Edef2 min. 90 MPa), hutnění po vrstvách					
	VV		délka úseku 1618 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů		355,960			
	VV		(1618*1,0*0,220)					
127	K	56360-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	129,440	139,00	17 992,16	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění vyfrézovaného materiálu ze SO 103 (cca 129,440 m3) do konstrukce vozovky k sanaci podloží na niveletu cca -50 mm (tl.80 mm)					
	VV		délka úseku 1618 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů		129,440			
	VV		(1618*1,0*0,080)					
128	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	10 181,600	235,00	2 392 676,00	OTSKP 2023
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
	VV		Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -250 mm (tl.200 mm)					
	VV		Po rozpojení může být lokálně sasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 30% plochy,provedení rozrytí a předrcení sasažených míst					
	VV		Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu					
	VV		Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle ČSN 736147 v tl.200 mm					
	VV		Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlišení					
	VV		Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca -50 mm(nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
	VV		Pro vrstvu RS CA stanovit dávkování pojiv (hydraulické pojivo+asfaltové pojivo ve formě asfaltové pěny nebo asf.emulze v ITT) dle ČSN 73 6147					
	VV		Předpoklad dávkování je 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv					
	VV		(5,8*1618)+(150)		9 534,400			
	VV		(0,200)*2*1618		647,200			
	VV		Součet		10 181,600			
129	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	390,437	3 363,00	1 313 039,63	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			vyrovnávka z ACL 16 +, 60/70, prům. tl. 40 mm ; ČSN 736121					
VV			((5,8*1618)+(150))*0,040		381,376			
VV			(0,04+0,06+0,04)/2*2*1618*0,040		9,061			
VV			Součet		390,437			
131	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 858,000	16,00	157 728,00	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			((5,8*1618)+(150)		9 534,400			
VV			(0,04+0,06)/2*2*1618		323,800			
VV			Součet		9 858,000			
132	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	9 696,200	222,00	2 152 556,40	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM					
VV			pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, PMB 25/55-60 v tl.80 mm; ČSN 736121					
VV			((5,8*1618)+(150)		9 534,400			
VV			(0,04+0,06)/2*2*1618		161,800			
VV			Součet		9 696,200			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 663,840	18,00	154 621,44	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			((5,8*1618)+(150)		9 534,400			
VV			(0,04)*2*1618		129,440			
VV			Součet		9 663,840			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 599,120	208,00	1 996 616,96	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka obrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-60; ČSN 73 6121					
VV			((5,8*1618)+(150)		9 534,400			
VV			(0,04)/2*2*1618		64,720			
VV			Součet		9 599,120			
133	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	970,800	109,00	105 617,20	OTSKP 2023
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
VV			dosyp krajnice					
VV			(1618*0,3)*2		970,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				315 972,00	
134	K	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	200,000	1 350,00	270 000,00	OTSKP 2023
PP			SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
VV			zřízení-osazení svodidla v provozním staničení km(1,900-2,200)					
VV			líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí,vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
VV			výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
VV			svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
VV			svodidlové sloupky budou osazeny i ve svahu pod niveletou silnice , délka sloupků min. 2170 mm a vzdálenost po 2 m					
VV			případně nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
VV			(200)		200,000			
135	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	26,000	648,00	16 848,00	OTSKP 2023
PP			ODRAZKY NA SVODIDLA					
VV			odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
VV			(26)		26,000			
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 236,000	9,00	29 124,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			zřízení VDZ					
VV			(1618)*2		3 236,000			
D	OST		Ostatní				174 744,00	
78	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 456,200	120,00	174 744,00	OTSKP 2023
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
VV			Odvezení zeminy podloží konstrukce vozovky odtěžené na niveletu cca -850 mm (tl.500 mm)					
VV			Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
VV			(809,0)*1,8		1 456,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)
Objekt: SO 104 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(2,740-3,394)

KSO:
Místo: Skaličany,průtah

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vypĺň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Vavřík Robert

Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vypĺň údaj

IČ:
DIČ: 70971641

IČ:
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		2 787 679,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 787 679,82 0,00	21,00% 15,00%	585 412,76 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 373 092,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)

Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(2,740-3,394)

Místo:

Skaličany,průtah

Datum:

20.11.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 787 679,82

HSV - Práce a dodávky HSV

2 716 218,38

1 - Zemní práce

263 026,89

5 - Komunikace pozemní

2 224 625,49

8 - Trubní vedení

215 246,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 320,00

OST - Ostatní

71 461,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skalčičany,průtah)
 Objekt: SO 104 - rekonstrukce silnice II/175 staničení km(2,740-3,394)

Místo: Skalčičany,průtah

Datum: 20.11.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 787 679,82

D HSV Práce a dodávky HSV

2 716 218,38

D 1 Zemní práce

263 026,89

92	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	270,288	265,00	71 626,32	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -80 mm (tl. 80 mm)

VV celková délka frézovaného úseku 654 m

VV rozšíření MK,sjezdů +450 m2

VV odkup recyklátu zhotovitelem (243,288 m3)

VV 27 m3 (450 m2) bude využito na úpravu točny náhradní

VV autobusové zastávky na výjezdu z obce směr Vahlovice;

VV položka č.132

VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s

VV vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1

VV (654*6,2*0,06)+(450*0,06)

270,288

114	K	11372A-2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	40,548	265,00	10 745,22	
-----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	--

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

VV LOKÁLNÍ SANACE 50MM

VV odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -110 mm (tl. 50 mm)

VV celková délka úseku 654 m

VV předpoklad degradace AC vrstev cca 20% plochy

VV využití do hloubkových sanací ve SO 104

VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s

VV vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3

VV (654*6,2*0,05)*0,20

40,548

93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	583,891	-1,00	-583,89	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

VV odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v

VV souladu s vyhláškou

VV 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1

VV (243,288)*2,4

583,891

72	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	91,560	371,00	33 968,76	OTSKP 2023
----	---	-------	---	----	--------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC HLOUBKOVÁ SANACE

VV Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální

VV odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -200 mm (tl.140 mm)

VV Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do

VV konstrukce vozovky sanace podloží zeminy

VV délka úseku 654 m,šířka 1,0 m, predikace cca 50% délky obou

VV krajů

VV ((654*1,0*0,140))

91,560

117	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	130,800	250,00	32 700,00	OTSKP 2023
-----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

VV HLOUBKOVÁ SANACE

VV Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální

VV odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -400 mm (tl.200 mm)

VV Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do

VV konstrukce vozovky sanace podloží zeminy

VV délka úseku 654 m,šířka 1,0 m, predikace cca 50% délky obou

VV krajů

VV ((654*1,0*0,200))

130,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	300,840	322,00	96 870,48	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		HLOUBKOVÁ SANACE Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -880 mm (tl.460 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku bude proveden výluh dle 283/23 Sb a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 (1 vzorek naceněn v DIO)					
	VV		délka úseku 654 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (854*1,0*0,460)		300,840			
131	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	30,000	590,00	17 700,00	OTSKP 2023
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					
	VV		výkop pro uložení odvodňovacích betonových žlabů (0,5*0,3*200)		30,000			
	VV							
	D	5	Komunikace pozemní				2 224 625,49	
86	K	56360-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	130,800	139,00	18 181,20	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	PSC		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -660 mm (tl.200 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		délka úseku 854 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (854*1,0*0,200)		130,800			
	VV							
118	K	56360-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	91,560	175,00	16 023,00	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -520 mm (tl.140 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		délka úseku 854 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (854*1,0*0,140)		91,560			
	VV							
95	K	56360-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	104,640	108,00	11 301,12	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu (40,648 m3) lokálních sanací ke zpětnému použití do konstrukce vozovky k sanaci podloží na niveletu cca -360 mm (tl.160 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		Doplnění převezeného vyfrézovaného materiálu ze SO 101 (cca 64,092 m3)					
	VV		Únosnost sanace na niveletě -360 mm (Edef2 min.60 MPa)					
	VV		délka úseku 854 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (854*1,0*0,160)		104,640			
	VV							
132	K	56360-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	27,000	196,00	5 292,00	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		ÚPRAVA TOČNY NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY					
	VV		Z ponechaného materiálu k použití do konstrukce vozovky úpravy točny; z položky č. 92					
	VV		Zhotovitel bude po dobu výstavby točnu udržovat					
	VV		délka úseku točny cca 90 m, šířka 5,0 m (90*5)*0,06		27,000			
	VV							
91	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	143,880	665,00	95 680,20	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	PSC		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -140 mm (tl.220 mm)					
	VV		Únosnost sanace na niveletě - 200 mm (Edef2 min. 90 MPa), hutnění po vrstvách					
	VV		délka úseku 854 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (854*1,0*0,220)		143,880			
	VV							
119	K	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 80MM	M2	654,000	286,00	187 044,00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 80MM					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění a provedení pokládky ACP 22+ na niveletu cca -60 mm (tl.80 mm)					
	VV		délka úseku 654 m, šířka 1,0 m, cca 50% délky obou krajů (854*1,0)		654,000			
	VV							
121	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	810,960	16,00	12 975,36	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		LOKÁLNÍ SANACE 50MM					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		délka 654 m, šířka 6,2 m, cca 20% plochy		810,960			
	VV		(654*6,2)*0,20					
120	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	810,960	185,00	150 027,60	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		LOKÁLNÍ SANACE 50MM					
	VV		doplnění a provedení pokládky ACP 16+ po lokálních sanacích					
	VV		AC vrstev na nůveletu cca -60 mm (tl. 50 mm)					
	VV		délka 654 m, šířka 6,2 m, cca 20 % plochy		810,960			
	VV		(654*6,2)*0,20					
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 596,360	16,00	73 541,76	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení díle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(8,2*654)+(450)		4 504,800			
	VV		(0,03+0,04)*2*654		91,580			
	VV		Součet		4 596,360			
23	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	327,642	1 585,00	519 312,57	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11+, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka opravy 654 m v průměrné šířce 6,2 m					
	VV		((8,2*654)+(450))*0,03*2,4		324,348			
	VV		(0,03+0,04)/2*2*654*0,03*2,4		3,296			
	VV		Součet		327,642			
124	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 557,120	16,00	72 913,92	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(8,2*654)+(450)		4 504,800			
	VV		(0,04)*2*654		52,320			
	VV		Součet		4 557,120			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 530,960	208,00	942 439,68	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
	VV		(8,2*654)+(450)		4 504,800			
	VV		(0,04)/2*2*654		26,160			
	VV		Součet		4 530,960			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	434,972	240,00	104 393,28	
	PP		rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
	VV		provedení vyztužení obrusné vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-tereftalátu či obdobných materiálů					
	VV		(4530,960*0,04)*2,4		434,972			
126	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	196,200	79,00	15 499,80	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	VV		dosyp krajnice 1/2 průtahu					
	VV		(654*0,3)*2/2		196,200			
D 8 Trubní vedení							215 246,00	
127	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	2 494,00	2 494,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	VV		(1)		1,000			
128	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	8,000	2 494,00	19 952,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	VV		(8)		8,000			
130	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	200,000	964,00	192 800,00	OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	VV		lože z betonu C30/37 XF4					
	VV		místa osazení určí Investor					
	VV		(200)		200,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 140,000	9,00	10 260,00	
	PP		Technické specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ (670)*2		1 140,000			
129	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	7,500	408,00	3 060,00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	VV		1x přechod pro chodce V 7 v plastu a balotinou (3*0,5)*5		7,500			
	D	OST	Ostatní				71 461,44	
78	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	595,512	120,00	71 461,44	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		Odvezení zeminy podloží konstrukce vozovky odtěžené na níveletu cca -880 mm (tl.480 mm)					
	VV		Odvoz materiálu rýhy odvodňovacích žlabů					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
	VV		((300,840)+(30))*1,8		595,512			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)
Objekt:
doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:
Místo: Blatná,průtah-Skaličany,průtah
Zadavatel:
Jihočeský kraj
Uchazeč:
Vyplň údaj
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel:
Vavřík Robert
Poznámka:
Délka realizace 50 kalendářních dní.

CC-CZ:
Datum: 20.11.2023
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		286 078,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	286 078,00 0,00	21,00% 15,00%	60 076,38 0,00
Cena s DPH		v CZK	346 154,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Blatná,průtah-Skaličany,průtah
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.11.2023
Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	286 078,00
HSV - Práce a dodávky HSV	49 078,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 078,00
OST - Ostatní	237 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/175 (Blatná,průtah-Skaličany,průtah)
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Blatná,průtah-Skaličany,průtah
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.11.2023
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								286 078,00
D HSV			Práce a dodávky HSV	49 078,00				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 078,00				
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	200,00	8 000,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částíne zahrnuje dodávku značky					
PSC			osazení přenosných značek , schválené DIO					
VV			(40)					
VV			40,000					
6	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	100,00	4 000,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
PSC			(40)					
VV			40,000					
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 000,000	6,00	12 000,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
PSC			délka realizace 50 dní					
VV			(40*50)					
VV			2 000,000					
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	349,00	4 886,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částíne zahrnuje dodávku značky					
PSC			osazení přenosných značek, schválené DIO					
VV			(14)					
VV			14,000					
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	200,00	2 800,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
PSC			(14)					
VV			14,000					
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	700,000	12,00	8 400,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
PSC			délka realizace 50 dní					
VV			(14*50)					
VV			700,000					
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	399,00	798,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
PSC			(2)					
VV			2,000					
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	848,00	1 696,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie					
PSC			Souprava					
VV			(2)					
VV			2,000					
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	45,00	4 500,00	OTSKP 2023
PP			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
PSC			délka realizace 50 dní					
VV			(2*50)					
VV			100,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	249,00	498,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektantem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	PSC		Souprava		2,000			
	VV		(2)					
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	PSC		(2)		2,000			
	VV							
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	12,00	1 200,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití, délka realizace 50 dní					
	PSC		(2*50)		100,000			
	VV							
	VV							
	D	OST	Ostatní				237 000,00	
21	K	02520.1	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	PSC		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce Na základě ITT/průkazních zkoušek dle ČSN 736147 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva					
	VV		(1)		1,000			
	VV							
23	K	02520.2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	4,000	30 000,00	120 000,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	PSC		Analýza vzorků odebraných na výluh dle 283/23 Sb. a jejich vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 SO 101 položka č. 88 SO 102 položka č. 88 SO 103 položka č. 88 SO 104 položka č. 88					
	VV		(4)		4,000			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	PSC		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jadrovým vývrtem Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
	VV							
	VV							
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	PSC		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
	VV							
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	85 000,00	85 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	PSC		geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy Výhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění					
	VV		(1)		1,000			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
22	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					
	PSC		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/13912
 Stavba: Rekonstrukce silnice III/13912 (Radomyšl-Podolí)

KSO:
 Místo: Radomyšl-Podolí

CC-CZ:
 Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
 Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 [REDACTED]

Cena bez DPH			2 668 178,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 668 178,48	Výše daně 560 317,48
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 228 495,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/13912
 Stavba: Rekonstrukce silnice III/13912 (Radomyšl-Podolí)

Místo: Radomyšl-Podolí

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Vavřík Robert, tel.: 724 033 889

Uchazeč:

Zpracovatel:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/13912 (Radomyšl-Podolí)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/13912 staničení (0,800-2,263) km

KSO:

Místo: Radomyšl-Podolí

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 7 kalendářních dní.

Cena bez DPH

2 612 384,48

DPH základní
snížená

Základ daně
2 612 384,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
548 600,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 160 985,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/13912 (Radomyšl-Podolí)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/13912 staničení (0,800-2,263) km

Místo:

Radomyšl-Podolí

Datum:

13. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Náklady ze soupisu prací	2 612 384,48
HSV - Práce a dodávky HSV	2 612 384,48
5 - Komunikace pozemní	2 585 217,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 167,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/13912 (Radomyšl-Podolí)
Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice III/13912 staničení (0,800-2,263) km

Místo: Radomyšl-Podolí

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 612 384,48

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 612 384,48	
D	5	Komunikace pozemní					2 585 217,48	
54	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 256,480	16,00	116 103,68	OTSKP 2023
PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen:						
PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení						
VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129						
VV		(4,8*1463)						
VV		(0,03+0,05)*2*1463						
VV		Součet						
52	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	514,040	1 585,00	814 753,40	
PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k položce:						
P		1 M3 = 2,4 T						
VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121						
VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3						
VV		délka opravy 1463 m, průměrná šířka 4,8 m						
VV		(4,8*1463)*0,03*2,4						
VV		(0,03+0,05)/2*2*1463*0,03*2,4						
VV		Součet						
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 168,700	16,00	114 699,20	OTSKP 2023
PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen:						
PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení						
VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129						
VV		(4,8*1463)						
VV		(0,05)*2*1463						
VV		Součet						
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	7 095,550	204,00	1 447 492,20	OTSKP 2023
PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Poznámka k souboru cen:						
PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121						
VV		(4,8*1463)						
VV		(0,05)/2*2*1463						
VV		Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	877,800	105,00	92 169,00	OTSKP 2023
PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>								
PSC - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
VV dosypání krajnice VV (1463*2)*0,3 877,800								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							27 167,00	
53	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 926,000	9,00	26 334,00	
PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ vodící 125 MM s balotinou VV (1463*2) 2 926,000								
49	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,800	85,00	833,00	OTSKP 2023
PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>								
PSC položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
VV ZÚ-zařízení a úprava napojení stávajících AC vrstev VV (4,7)+(5,1) 9,800								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/13912 (Radomyšl-Podolí)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Radomyšl-Podolí

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 7 kalendářních dní.

Cena bez DPH

55 794,00

DPH základní
snížená

Základ daně
55 794,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 716,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

67 510,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/13912 (Radomyšl-Podolí)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Radomyšl-Podolí

Datum:

13. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Náklady ze soupisu prací		55 794,00
HSV - Práce a dodávky HSV		13 294,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 294,00
OST - Ostatní		42 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/13912 (Radomyšl-Podolí)
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Radomyšl-Podolí Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vavřík Robert

Č	Typ	Kód	Popls	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55 794,00

D HSV Práce a dodávky HSV 13 294,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 294,00

5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	20,000	200,00	4 000,00	OTSKP 2023
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:								
PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
VV osazení přenosných značek , schválené DIO								
VV (20) 20,000								
15	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	100,00	2 000,00	OTSKP 2023
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ								
VV (20) 20,000								
6	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	140,000	6,00	840,00	OTSKP 2023
PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:								
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití								
VV délka realizace 7 dní								
VV (20*7) 140,000								
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	349,00	1 396,00	OTSKP 2023
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:								
PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
VV osazení přenosných značek, schválené DIO								
VV (4) 4,000								
16	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	200,00	800,00	OTSKP 2023
PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ								
VV (4) 4,000								
8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	14,000	12,00	168,00	OTSKP 2023
PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:								
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití								
VV délka realizace 7 dní								
VV (2*7) 14,000								
9	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	848,00	1 696,00	OTSKP 2023
PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen:								
PSC položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
17	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	399,00	798,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
	VV		(2)		2,000			
10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	14,000	45,00	630,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 7 dní					
	VV		(2*7)		14,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	249,00	498,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
18	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		(2)		2,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	14,000	12,00	168,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 7 dní					
	VV		(2*7)		14,000			
	D	OST	Ostatní				42 500,00	
13	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2021
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zkouškami					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		lze uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy					
	VV		Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky					
	VV		č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění					
	VV		(1)		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/14116
 Stavba: Rekonstrukce silnice III/14116 (kř.III/141-železniční přejezd)

KSO:
 Místo: kř.III/141-železniční přejezd
 Zadavatel:
 Jihočeský kraj
 Uchazeč:
 Vyplň údaj
 Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel:
 Vavřík Robert,tel.:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 13. 11. 2023
 IČ:
 DIČ: CZ70890650
 IČ:
 DIČ: Vyplň údaj
 IČ:
 DIČ: 70971641
 IČ:
 DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			1 345 462,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 345 462,29	282 547,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 628 009,37

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/14116
 Stavba: Rekonstrukce silnice III/14116 (kř.III/141-železniční přejezd)
 Místo: kř.III/141-železniční přejezd
 Zadavatel: Jihočeský kraj
 Uchazeč:
 Datum: 13. 11. 2023
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Zpracovatel: Vavřík Robert,tel.:724 033 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 345 462,29	1 628 009,37
SO 101	rekonstrukce silnice III/14116 staničení (0,010-	1 304 582,29	1 578 544,57
doplňující	0,870) km		
údaje	doplňující údaje-DIO	40 880,00	49 464,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14116 (kř.II/141-železniční přejezd)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/14116 staničení (0,010-0,870) km

KSO:

Místo: kř.II/141-železniční přejezd

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 304 582,29

DPH základní
snížená

Základ daně
1 304 582,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
273 962,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 578 544,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14116 (kř.II/141-železniční přejezd)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/14116 staničení (0,010-0,870) km

Místo:

kř.II/141-železniční přejezd

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Datum:

13. 11. 2023

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Náklady ze soupisu prací	1 304 582,29
HSV - Práce a dodávky HSV	1 304 582,29
5 - Komunikace pozemní	1 276 967,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 615,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14116 (kř.II/141-železniční přejezd)
Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice III/14116 staničení (0,010-0,870) km

Místo: kř.II/141-železniční přejezd

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vypĺň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 304 582,29	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 304 582,29	
D 5 Komunikace pozemní							1 276 967,29	
54	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 567,800	16,00	57 081,60	OTSKP 2023
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2								
Poznámka k souboru cen:								
PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení								
VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129								
VV (3,8*860)+162 3 430,000								
VV (0,03+0,05)*2*860 137,600								
VV Součet 3 567,600								
52	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	251,914	1 585,00	399 283,89	
PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL								
P Poznámka k položce:								
VV 1 M3 = 2,4 T								
VV průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121								
VV měrná hmotnost 2,4 t/m3								
VV délka opravy 860 m, průměrná šířka 3,8 m								
VV větev cca 162 m2								
VV ((3,8*860)+162)*0,03*2,4 246,960								
VV (0,03+0,05)/2*2*860*0,03*2,4 4,954								
VV Součet 251,914								
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 516,000	16,00	56 256,00	OTSKP 2023
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2								
Poznámka k souboru cen:								
PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení								
VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129								
VV (3,8*860)+162 3 430,000								
VV (0,05)*2*860 86,000								
VV Součet 3 516,000								
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 473,000	204,00	708 492,00	OTSKP 2023
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM								
Poznámka k souboru cen:								
PSC - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení								
VV podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121								
VV (3,8*860)+162 3 430,000								
VV (0,05)/2*2*860 43,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3 473,000			
48	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	522,000	107,00	55 854,00	OTSKP 2023
PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
VV		dosypání krajnice						
VV		((860+10)*2)*0,3			522,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 615,00	
53	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 870,000	9,00	25 830,00	
PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (má-li se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
VV		zřízení VDZ vodíčí 125 MM s balotinou, vč. větve						
VV		VDZ od kř. II/141 k přejezdu a od přejezu ke kř. II/12231						
VV		(1416*2)+(19*2)			2 870,000			
49	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	21,000	85,00	1 785,00	OTSKP 2023
PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>						
PSC		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
VV		ZÚ-zařízení a úprava napojení stávajících AC vrstev						
VV		(15,0)+(8,0)			21,000			

Stavba:
Rekonstrukce silnice III/14116 (kř.III/141-železniční přejezd)
Objekt:
doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2023

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: Vypití údaj
DIČ: Vypití údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14116 (kř.II/141-železniční přejezd)
 Objekt: **doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Datum: 13. 11. 2023
Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert

Náklady ze soupisu prací		40 880,00
HSV - Práce a dodávky HSV		8 380,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		8 380,00
OST - Ostatní		32 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14116 (kř.II/141-železniční přejezd)
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: kř.II/141-železniční přejezd Datum: 13. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vavřík Robert

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 880,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 380,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 380,00

5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí- nezahrnuje dodávku značky
VV osazení přenosných značek , schválené DIO
VV (10)

15	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	100,00	1 000,00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
VV (10)

6	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	6,00	300,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	--------	--------	------	--------	------------

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
VV délka realizace 5 dní
VV (10*5)

7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	349,00	698,00	OTSKP 2023
---	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částí- nezahrnuje dodávku značky
VV osazení přenosných značek, schválené DIO
VV (2)

16	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	200,00	400,00	OTSKP 2023
----	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
VV (2)

8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	10,000	12,00	120,00	OTSKP 2023
---	---	--------	---	--------	--------	-------	--------	------------

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:
PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
VV délka realizace 5 dní
VV (2*5)

9	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	848,00	1 696,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	-------	--------	----------	------------

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
17	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	399,00	798,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
	VV		(2)		2,000			
10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	10,000	45,00	450,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 5 dní					
	VV		(2*5)		10,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	249,00	498,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
18	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		(2)		2,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	10,000	12,00	120,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 5 dní					
	VV		(2*5)		10,000			
	D	OST	Ostatní				32 500,00	
13	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2021
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		lze uplatnit pouze se souhlasem Investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vyřízením objížděných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy					
	VV		Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky					
	VV		č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění					
	VV		(1)		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/17212,17215
 Stavba: Rekonstrukce silnice III/17212,17215 (Kalenice,průtah)

KSO:
 Místo: Kalenice,průtah

CC-CZ:
 Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:
 Jihočeský kraj

IČ: 70890650
 DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
 Vavřík Robert,tel. [redacted]

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 [redacted]

Cena bez DPH			2 189 650,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 189 650,90	459 826,69
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 649 477,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/17212,17215

Stavba: Rekonstrukce silnice III/17212,17215 (Kalenice,průtah)

Místo: Kalenice,průtah

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
 Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Vavřík Robert,tel.:724 033
 889

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 189 650,90	2 649 477,59
SO 101	rekonstrukce silnice III/17212,17215 staničení	2 016 342,90	2 439 774,91
doplňující údaje	km(1,884-2,250)+(2,220-2,280)		
	doplňující údaje-DIO	173 308,00	209 702,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/17212,17215 (Kalenice,průtah)
Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice III/17212,17215 staničení km(1,884-2,250)+(2,220-2,280)
KSO: Místo: Kalenice,průtah
Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Zpracovatel: Vavřík Robert
Poznámka: Délka realizace 15 kalendářních dní.

CC-CZ: Datum: 20. 11. 2023
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 016 342,90		
DPH základní snížená	Základ daně	2 016 342,90		Výše daně
		0,00		423 432,01
				0,00
Cena s DPH		v CZK		2 439 774,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/17212,17215 (Kalenice,průtah)
Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice III/17212,17215 staničení km(1,884-2,250)+(2,220-2,280)
Místo: Kalenice,průtah
Zadavatel: Jihočeský kraj

Datum: 20. 11. 2023
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2 016 342,90****HSV - Práce a dodávky HSV****2 005 993,98**

1 - Zemní práce	173 339,91
5 - Komunikace pozemní	1 767 652,07
8 - Trubní vedení	45 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 362,00
OST - Ostatní	10 348,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/17212,17215 (Kalenice,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/17212,17215 staničení km(1,884-2,250)+(2,220-2,280)

Místo:

Kalenice,průtah

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**2 016 342,90****D HSV****Práce a dodávky HSV****2 005 993,98****D 1****Zemní práce****173 339,91**

132	K	113336-1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	246,750	278,00	68 596,50	
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM					
	VV		Odtěžení rozfrézované obrusné vrstvy původní konstrukce do rovinně nestmeleného kameniva nivelety cca -100 mm (tl.100 mm)					
	VV		odvoz na mezideponii do Katovic					
	VV		částečně bude využito do hloubkových sanací a bude ponecháno v místě stavby - 23,61 m3					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m + 0,1 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m + 0,1 m					
	VV		rozšíření autobusových zastávek, návsl, MK +300m2					
	VV		$((366*5,6)+(60*5,9)+(300))*0,1-23,61$		246,750			
133	K	113336-2	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	246,750	278,00	68 596,50	
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM					
	VV		Odtěžení vrstvy nezpevněného kameniva původní konstrukce vozovky do rovinně balvanité sypání/štetu s průměrnou niveletou do cca -200 mm (tl.100 mm)					
	VV		odvoz na mezideponii do Katovic					
	VV		částečně bude využito do hloubkových sanací a bude ponecháno v místě stavby - 23,61 m3					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m					
	VV		rozšíření autobusových zastávek, návsl, MK +300m2					
	VV		$((366*5,6)+(60*5,9)+(300))*0,1-23,61$		246,750			
145	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	47,220	256,00	12 088,32	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	VV		využití odtěženého materiálu do hloubkových sanací v místě stavby					
	VV		(23,61+23,61)		47,220			
117	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	35,415	250,00	8 853,75	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -350 mm (tl.150 mm)					
	VV		Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy					
	VV		predikace hloubkových sanací cca 10% plochy komunikace					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((366*5,5)+(60*5,8))*0,15*0,10		35,415			
88	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	47,220	322,00	15 204,84	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -550 mm (tl.200 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku bude proveden výluh dle 283/23 Sb a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 (1 vzorek naceněn v DIO)					
	VV		predikace hloubkových sanací cca 10% plochy komunikace					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m					
	VV		((366*5,5)+(60*5,8))*0,20*0,10		47,220			
D	5		Komunikace pozemní				1 767 652,07	
86	K	56360-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	35,415	167,00	5 914,31	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -400 mm (tl.150 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		((366*5,5)+(60*5,8))*0,15*0,10		35,415			
118	K	56360-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	23,610	224,00	5 288,84	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -300 mm (tl.100 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		((366*5,5)+(60*5,8))*0,10*0,10		23,610			
95	K	56360-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	23,610	139,00	3 281,79	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -200 mm (tl.100 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		Únosnost sanace na niveletě - 200 mm(Edef2 min. 90 MPa), hutnění po vrstvách					
	VV		((366*5,5)+(60*5,8))*0,10*0,10		23,610			
1	K	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	216,288	1 167,00	252 408,10	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA					
	VV		Provedení strojní pokládky vyrovnání nestmelené vrstvy MZK 0/22 v proměnlivé tloušťce do úrovně nivelety cca -120 mm (tl.80 mm) ČSN 73 6126					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m + 0,1 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m+ 0,1m					
	VV		rozšíření autobusových zastávek, návsi, MK +300m2					
	VV		((366*5,6)+(60*5,9)+(300))*0,08		216,288			
123	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	195,273	1 585,00	309 507,71	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i>					
	P		1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m					
	VV		rozšíření autobusových zastávek, návsi, MK +300m2					
	VV		((5,5*366)+(5,8*60)+(300))*0,03*2,4		191,592			
	VV		(0,03+0,05+0,04)/2*2*(366+60)*0,03*2,4		3,681			
	VV		Součet		195,273			
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 737,680	16,00	43 802,88	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení</i>					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C mln. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozšíření autobusových zastávek, návsi, MK +300m2 ((5,5*366)+(5,8*60)+(300))		2 681,000			
	VV		(0,05+0,04)*2*(366+60)		76,680			
	VV		Součet		2 737,680			
137	K	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL, 50MM	M2	2 699,340	204,00	550 665,36	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL, 50MM					
	VV		pokládka vrstvy z ACO 16+; ČSN 73 6121					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m					
	VV		rozšíření autobusových zastávek, návsi, MK +300m2 ((5,5*366)+(5,8*60)+(300))		2 681,000			
	VV		(0,04+0,05)/2*2*(366+60)		38,340			
	VV		Součet		2 699,340			
136	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 695,080	16,00	43 121,28	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k soubaru oen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C mln. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m					
	VV		rozšíření autobusových zastávek, návsi, MK +300m2 ((5,5*366)+(5,8*60)+(300))		2 681,000			
	VV		(0,04)*2*(366+60)		34,080			
	VV		Součet		2 695,080			
138	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM	M2	2 678,040	152,00	407 062,08	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 40MM					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70; ČSN 73 6121					
	VV		silnice III/17215 délka 366 m, šířka 5,5 m					
	VV		silnice III/17212 délka 60 m, šířka 5,8 m					
	VV		rozšíření autobusových zastávek, návsi, MK +300m2 ((5,5*366)+(5,8*60)+(300))		2 681,000			
	VV		(0,04)/2*2*(366+60)		17,040			
	VV		Součet		2 678,040			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	581,013	240,00	139 443,12	
	PP		rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
	VV		provedení výztužení obrusné vrstvy krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu či obdobných materiálů ((2699,340*0,05)+(2678,040*0,04))*2,4		581,013			
126	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	85,200	84,00	7 156,80	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	VV		dosyp krajnice 1/2 průtahu (366+60)*0,2		85,200			
	D	8	Trubní vedení				45 640,00	
143	K	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	5,000	4 988,00	24 940,00	OTSKP 2023
	PP		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ					
	VV		výměna skávanic za nové betonové hlavy s litinovou mříží					
	VV		Výšková úprava (6)		5,000			
14	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	1 995,00	7 980,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		2 ks vodovodní hrnec, 2 ks hydrant (4)		4,000			
139	K	935213R1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	10,000	308,00	3 080,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM					
	VV		odstranění a odvoz na placenou skládku (10)		10,000			
130	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	10,000	964,00	9 640,00	OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	VV		lože z betonu C30/37 XF4					
	VV		místo osazení určí investor (10)		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 362,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	852,000	9,00	7 668,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VZD v barvě (366+60)*2		852,000			
140	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 399,00	6 798,00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY					
	VV		zřízení VZD autobusové zastávky V11a- 2x v plastu s balotinou (2)		2,000			
141	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	408,00	4 896,00	OTSKP 2023
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			písmena " BUS" v plastu s balotinou					
VV			(12)		12,000			
D	OST		Ostatní				10 348,92	
78	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	86,241	120,00	10 348,92	OTSKP 2023
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
VV			Odvezení zeminy podloží konstrukce vozovky odtěžené na					
VV			niveletu cca -550 mm (tl.200 mm)					
VV			Zemina podloží a odstraněné betonové tvárnice budou					
VV			odvezeny na placenou skládku					
VV			(47,220)*1,8		84,996			
VV			(30)*0,0415		1,245			
VV			Součet		86,241			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/17212,17215 (Kalenice,průtah)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Kalenice,průtah

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH

173 308,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 308,00	21,00%	36 394,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 702,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/17212,17215 (Kalenice,průtah)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Kalenice,průtah

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Náklady ze soupisu prací		173 308,00
HSV - Práce a dodávky HSV		30 808,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		30 808,00
OST - Ostatní		142 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/17212,17215 (Kalenice,průtah)
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Kalenice,průtah

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						173 308,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 808,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 808,00	
5	K	914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	200,00	8 000,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
VV		osazení přenosných značek , schválené DIO					
VV		(40)					
16	K	914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	100,00	4 000,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV		(40)					
9	K	914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	6,00	3 600,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV		délka realizace 15 dní					
VV		(40*15)					
7	K	914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	349,00	4 886,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
VV		osazení přenosných značek, schválené DIO					
VV		(14)					
17	K	914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	200,00	2 800,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV		(14)					
8	K	914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	210,000	12,00	2 520,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV		délka realizace 15 dní					
VV		(14*15)					
9	K	916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	848,00	1 696,00	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
18	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	399,00	798,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(2)		2,000			
10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	45,00	1 350,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 15 dní					
	VV		(2*15)		30,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	249,00	498,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(2)		2,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	12,00	360,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 15 dní					
	VV		(2*15)		30,000			
D	OST		Ostatní				142 500,00	
24	K	01450	POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA NAHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	VV		Tato položka bude oceněna prelimitárnem v hodnotě 65 000,- Kč bez DPH					
	VV		Tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem a bude fakturována oddělenou fakturací					
	VV		Délka přepravy je cca 4 km k náhradní zastávce Voienice a položka nebude využita v době prázdnin.					
	VV		(1)		1,000			
23	K	02520.2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		Analýza vzorků odebraných na výluh dle 283/23 Sb. a jejich vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1					
	VV		SO 101 položka č. 88					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtlem					
	VV		Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vyřízením objíždých tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
PSC			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
VV			geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy					
VV			Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky					
VV			č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění					
VV			(1)		1,000			
22	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP 2023
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
PSC			<i>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>					
VV			Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
VV			před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
VV			škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací					
VV			(1)		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/14119
Stavba: Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

KSO:
Místo: kř.III/14118-Vitice,průtah

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert,te

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace výstavby15 kalendářních dní.

Cena bez DPH			4 162 328,88
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 162 328,88	Výše daně 874 089,06
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 036 417,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST III/14119

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vítice,průtah)

Místo: kř.III/14118-Vítice,průtah

Datum:

16. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 162 328,88	5 036 417,94
SO 101	rekonstrukce silnice III/14119 staničení (0,003-1,280) km	3 044 503,05	3 683 848,69
SO 102	rekonstrukce silnice III/14119 staničení (1,280-1,558) km	1 020 432,83	1 234 723,72
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	97 393,00	117 845,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/14119 staničení (0,003-1,280) km

KSO:

Místo: kř.III/14118-Vitice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH

3 044 503,05

DPH základní
snížená

Základ daně
3 044 503,05
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
639 345,64
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 683 848,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/14119 staničení (0,003-1,280) km

Místo: kř.III/14118-Vitice

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 044 503,05

HSV - Práce a dodávky HSV

3 044 503,05

5 - Komunikace pozemní

2 827 603,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

216 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/14119 staničení (0,003-1,280) km

Místo: kř.III/14118-Vitice

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 044 503,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 044 503,05	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	---------------------	--

D	5	Komunikace pozemní					2 827 603,05	
---	---	--------------------	--	--	--	--	---------------------	--

64	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	30,000	85,00	2 550,00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	---	--------	-------	----------	------------

PP			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
VV			zařízení a úprava napojení stávajících AC vrstev u kř. III/14118					
VV			(30,0)		30,000			

K	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 797,600	16,00	124 761,60	OTSKP 2023
---	--------	--	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
VV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			rozšíření napojení křižovatky III/14118 +500m2					
VV			úsek č.1 provozní staničení km(0,020-1,040) průměrná šířka 6,0 m					
VV			úsek č.2 provozní staničení km(1,040-1,280) průměrná šířka 4,0 m					
VV			(6,0*1028)+(4,0*232)+(500)		7 598,000			
VV			(0,03+0,05)*2*1028+(0,03+0,05)*2*232		201,600			
VV			Součet		7 797,600			

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	554,170	1 585,00	878 359,45	
----	---	--------	--	---	---------	----------	------------	--

PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
P			Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
VV			průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
VV			měrná hmotnost 2,4 t/m3					
VV			((6,0*1028)+(4,0*232)+(500))*0,03*2,4		546,912			
VV			((0,03+0,05)*2*1028+(0,03+0,05)*2*232)*0,03*2,4		7,268			
VV			Součet		554,170			

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 922,000	16,00	126 752,00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
VV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			rozšíření napojení křižovatky III/14118 +500m2					
VV			rozšíření sjezdů, vjezdů +200m2					
VV			úsek č.1 provozní staničení km(0,020-1,040) průměrná šířka 6,0 m					
VV			úsek č.2 provozní staničení km(1,040-1,280) průměrná šířka 4,0 m					
VV			(1028*6,0)+(232*4,0)+(700)		7 796,000			
VV			(0,05)*2*1028+(0,05)*2*232		126,000			
VV			Součet		7 922,000			

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	7 859,000	204,00	1 603 236,00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
VV			(6,0*1028)+(4,0*232)+(700)		7 796,000			
VV			(0,05)*2*1028+(0,05)*2*232		63,000			
VV			Součet		7 859,000			

60	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	766,200	120,00	91 944,00	OTSKP 2023
----	---	-------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV dosypání krajnice VV (17+1028+232)*2*0,3					
					786,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				216 900,00	
67	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	135,000	1 350,00	182 250,00	OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	PSC							
	VV		Zřízení-osazení svodidla nad vodním tokem v provozním staničení km(0,415-0,550)					
	VV		líce svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí, vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
	VV		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
	VV		případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
	VV		(135)		135,000			
68	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	18,000	648,00	11 664,00	OTSKP 2023
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi					
	VV		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
	VV		(18)		18,000			
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 554,000	9,00	22 986,00	
			Technické specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	PP		zřízení VDZ					
	VV		(1277)*2		2 554,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice III/14119 staničení (1,280-1,558) km

KSO:

Místo: Vitice,průtah

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH

1 020 432,83

DPH základní
snížená

Základ daně
1 020 432,83
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
214 290,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 234 723,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice III/14119 staničení (1,280-1,558) km

Místo: Vitice,průtah

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 020 432,83

HSV - Práce a dodávky HSV

1 020 432,83

1 - Zemní práce	41 883,48
5 - Komunikace pozemní	926 531,35
8 - Trubní vedení	47 014,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 004,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vítěce,průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice III/14119 staničení (1,280-1,558) km

Místo: Vítěce,průtah

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 020 432,83

D HSV Práce a dodávky HSV

1 020 432,83

D 1 Zemní práce

41 883,48

62	K	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	150,660	278,00	41 883,48	OTSKP 2023
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 12KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
PSC skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání -- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu
k položce).

VV Převoz přebytečného materiálu po provedené reprofilaci a
homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -
100 mm (tl. 100 mm)
VV mezideponie SÚS Újezd u Vodňan
VV $((4,7*278)+(200))*0,100$

150,660

D 5 Komunikace pozemní

926 531,35

59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 506,600	300,00	451 980,00	OTSKP 2023
----	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO
200MM
Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v
PSC předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy
po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky
na niveletu -300 mm (tl.300 mm)
VV Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných
materiálů-předpoklad cca 30% plochy,provedení rozrytí a
VV předrocení zasažených míst
VV Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhuštěním
podélného i příčného profilu

VV předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajících
materiálu na niveletu cca -100 mm(v tl.100 mm)-mezideponie

VV Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle
ČSN 736147 v tl.200 mm

VV Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti
rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vlhčení
VV Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu,
úprava na niveletu cca - 80 mm(nabytí po přidání pojiv cca 20
mm)

VV Pro vrstvu RS CA stanovit dávkování pojiv (hydraulické
pojivo+asfaltové pojivo ve formě asfaltové pěny nebo
asf.emulze v ITT) dle ČSN 73 6147

VV Předpoklad dávkování je 4% hydraulických pojiv a 2%
asfaltových pojiv

VV $(4,3*278)+(200)$

1 395,400

VV $(0,03+0,05)*2*278)*0,03*2,4$

111,200

VV Součet

1 506,600

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	102,070	1 585,00	161 780,95	
----	---	--------	---	---	---------	----------	------------	--

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL
Poznámka k položce:
1 M3 = 2,4 T

VV průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121

VV měrná hmotnost 2,4 t/m3

VV délka opravy 278 m v průměrné šířce 4,3 m

VV rozšíření v průtahu obcí + 200 m2

VV $((4,3*278)+(200))*0,03*2,4$

100,469

VV $((0,03+0,05)*2*278)*0,03*2,4$

1,801

VV Součet

102,070

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 423,200	16,00	22 771,20	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu-
zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách- úpravu
napojení, ukončení

VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73
6129

VV $(4,3*278)+(200)$

1 395,400

VV $(0,05)*2*278$

27,800

VV Součet

1 423,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 409,300	204,00	287 497,20	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	PSC		(4,3*278)+(200)		1 395,400			
	VV		(0,05)/2*2*278		13,900			
	VV		Součet		1 409,300			
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	27,800	90,00	2 502,00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		dosypání krajnice mezi novou živličnou vrstvou vozovky a stávající krajnicí ; 1/2 průtahu obcí ((278*2)*0,1)/2		27,800			
	VV							
	VV							
	D	8	Trubní vedení				47 014,00	
49	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	2 494,00	2 494,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC		(1)		1,000			
64	K	935213R1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	35,000	308,00	10 780,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM					
	VV		odstranění a odvoz na středisko SÚS - Újezd u Vodňan					
	VV		(35)		35,000			
63	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM	M	35,000	964,00	33 740,00	OTSKP 2023
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- ukončení, palky, spárování- měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	PSC		lože z betonu C30/37 XF4					
	VV		(35)		35,000			
	VV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 004,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	556,000	9,00	5 004,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ					
	VV		(278)*2		556,000			
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: kř.III/14118-Vitice,průtah

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH

97 393,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 393,00	21,00%	20 452,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 845,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: kř.III/14118-Vitice,průtah

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

97 393,00

HSV - Práce a dodávky HSV

30 393,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 393,00

OST - Ostatní

67 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/14119 (kř.III/14118-Vitice,průtah)

Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: kř.III/14118-Vitice,průtah

Datum: 16. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 393,00

D HSV Práce a dodávky HSV 30 393,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 393,00

5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	200,00	8 000,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částíne zahrnuje dodávku značky

osazení přenosných značek , schválené DIO (40)

40,000

5	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	100,00	4 000,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

(40)

40,000

6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	6,00	3 600,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	--------	---------	------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

délka realizace 15 dní

(40*15)

600,000

7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	349,00	3 490,00	OTSKP 2023
---	---	--------	---	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částíne zahrnuje dodávku značky

osazení přenosných značek, schválené DIO (10)

10,000

17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2023
----	---	--------	---	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

(10)

10,000

8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	12,00	1 800,00	OTSKP 2023
---	---	--------	---	--------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

délka realizace 15 dní

(10*15)

150,000

9	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	848,00	2 544,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	-------	--------	----------	------------

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie

Souprava (3)

3,000

18	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	399,00	1 197,00	OTSKP 2023
----	---	--------	---	-----	-------	--------	----------	------------

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

(3)

3,000

10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	45,00	2 025,00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	--------	--------	-------	----------	------------

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

délka realizace 15 dní

(3*15)

45,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	249,00	747,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		Souprava		3,000			
	VV		(3)					
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odkizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	12,00	540,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 15 dní					
	VV		(3*15)		45,000			
D		OST	Ostatní				67 000,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce					
	VV		Na základě ITT/průkazních zkoušek dle ČSN 736147 stanoví					
	VV		silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		lze uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy					
	VV		Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství,					
	VV		v platném znění a vyhlášky					
	VV		č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					
	VV		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
	VV		před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
	VV		škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_II/172
Stavba: Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice,průtah)

KSO:
Místo: Katovice,průtah

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert,tel. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Doklad o provedení stavby, se razítkem a podpisem.

Cena bez DPH			5 440 849,68
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 440 849,68	Výše daně 1 142 578,43
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		6 583 428,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST II/172
Stavba: Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice,průtah)

Místo: Katovice,průtah

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Vavřík Robert,tel.:724 033
889

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 440 849,68	6 583 428,11
SO 101	rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,004-0,410)	2 236 673,97	2 706 375,50
SO 102	rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,410-0,960)	3 045 427,71	3 684 967,53
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	158 748,00	192 085,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,004-0,410)

KSO:

Místo: Katovice,průtah 1

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 35 kalendářních dní.

Cena bez DPH

2 236 673,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 236 673,97	21,00%	469 701,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 706 375,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice,průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,004-0,410)

Místo:

Katovice,průtah 1

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Náklady ze soupisu prací

2 236 673,97

HSV - Práce a dodávky HSV

2 209 042,17

1 - Zemní práce	154 210,07
4 - Vodorovné konstrukce	33 855,00
5 - Komunikace pozemní	1 463 532,60
8 - Trubní vedení	223 567,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	333 877,50
OST - Ostatní	27 631,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice, průtah)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,004-0,410)

Místo: Katovice, průtah 1

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 236 673,97

D HSV Práce a dodávky HSV

2 209 042,17

D 1 Zemní práce

154 210,07

135	K	113181	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM	M3	0,625	1 386,00	866,25	OTSKP 2023
-----	---	--------	--	----	-------	----------	--------	------------

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ
DO 1KM
VV odstranění betonové silniční přídlažby-krajník vysoký 50/25/10
s odvozem na deponii do Katovic
VV délka 25 m ; 22m u kř.II/20, 3 m u mostu 172-001
VV (25*0,25*0,1)

0,625

92	K	11372A-1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	141,488	265,00	37 494,32	
----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
VV plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50
mm (tl. 50 mm)
VV celková délka frézovaného úseku 406 m
VV frézování mostu 172-001 v tl. 40 mm
VV rozšíření částí v průtahu a předpolí mostu +400 m2
VV odpočet odstraněných betonových krajníků 25 m
VV odkup recyklátu zhotovitelem
VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s
vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1
VV (350*6,0*0,05)+(56*7,5*0,04)+(400*0,06)-(25*0,25*0,05)

141,488

136	K	11372A-2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	149,688	265,00	39 667,32	
-----	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY
VV plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -110
mm (tl. 60 mm)
VV celková délka frézovaného úseku 350 m
VV vynechaný most 172-001
VV rozšíření částí v průtahu a předpolí mostu +400 m2
VV odpočet odstraněných betonových krajníků 25 m
VV odkup recyklátu zhotovitelem
VV recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s
vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1
VV (350*6,0*0,06)+(400*0,06)-(25*0,25*0,05)

149,688

93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	698,822	-1,00	-698,82	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-
KČ/T
VV odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v
souladu s vyhláškou
VV 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1
VV (291,176)*2,4

698,822

72	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	54,600	165,00	9 009,00	OTSKP 2023
----	---	-------	--	----	--------	--------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT
POJIVEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
	PSC		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -240 mm (tl.130 mm)					
	VV		Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy					
	VV		délka 350 m, predikace cca 20% plochy (vynechaná délka mostu 172-001)					
	VV		((350*6,0*0,130))*0,20		54,600			
117	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	109,200	250,00	27 300,00	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -500 mm (tl.260 mm)					
	VV		Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy					
	VV		délka 350 m, predikace cca 20% plochy					
	VV		((350*6,0*0,260))*0,20		109,200			
88	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	126,000	322,00	40 572,00	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM					
Poznámka k souboru cen:								
	PSC		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -800 mm (tl.300 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku bude proveden výluh dle 283/23 Sb a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 (1 vzorek naceněn v DIO)					
	VV		délka 350 m, cca 20% plochy					
	VV		(350*6,0*0,300)*0,20		126,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				33 855,00	
147	K	465513	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3,000	6 247,00	18 741,00	OTSKP 2023
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE					
	VV		předlážďení kamenných kostek (velikost v cm cca 10/10/10), 30m2					
	VV		(30)*0,1		3,000			
151	K	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	33,000	458,00	15 114,00	
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC					
	VV		předlážďení chodníku u betonových obrubníků					
	VV		(110*0,3)		33,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 463 532,60	
	K	56360-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	109,200	139,00	15 178,80	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
Poznámka k souboru cen:								
	PSC		- dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -540 mm (tl.260 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		délka 350 m, cca 20% plochy úseku					
	VV		(350*6,0*0,260)*0,20		109,200			
118	K	56360-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	54,600	139,00	7 589,40	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -410 mm (tl.130 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		Únosnost sanace na niveletě -410 mm (Edef2 min.60 MPa)					
	VV		délka 350 m, cca 20% plochy úseku					
	VV		(350*6,0*0,130)*0,20		54,600			
91	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	105,000	694,00	72 870,00	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
Poznámka k souboru cen:								
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Doplňení a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/83 na niveletu cca -160 mm (tl.250 mm) Únosnost sanace na niveletě - 160 mm(Edaf2 min. 90 MPa), hutnění po vrstvách délka 360 m, cca 20% plochy úseku (350*8,0*0,250)*0,20		105,000			
137	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	420,000	185,00	77 700,00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplňení a provedení pokládky ACP 16+ na niveletu cca -110 mm (tl.50 mm)					
	VV		délka 350 m,cca 20% plochy úseku (350*8,0)*0,20		420,000			
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 073,750	16,00	33 180,00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,6KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubníky v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená o 25 m a šířce 0,25 m osazení betonové přídlažby (6,25 m2)					
	VV		plocha vozovky ponižená o plochu mostu 172-001 (420 m2) (6,0*350)+(400)*(6,25+420)		2 073,750			
138	K	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 073,750	232,00	481 110,00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM					
	VV		pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl.70 mm; ČSN 736121					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubníky v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená o 25 m a šířce 0,25 m osazení betonové přídlažby (6,25 m2)					
	VV		plocha vozovky ponižená o plochu mostu 172-001 (420 m2) (6,0*350)+(400)*(6,25+420)		2 073,750			
139	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 493,750	16,00	39 900,00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubníky v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená o 25 m a šířce 0,25 m osazení betonové přídlažby (6,25 m2)					
	VV		plocha vozovky rozšířená o plochu mostu 172-001 (420 m2) (6,0*350)+(7,5*56)+(400)*(6,25+420)		2 493,750			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	420,000	208,00	87 360,00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě- odčištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
	VV		plocha vozovky mostu 172-001 (7,5*56)		420,000			
152	K	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	127,000	135,00	17 145,00	OTSKP 2023
	PP		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK					
	VV		Profrézování, vyčištění a zalití podél říms chodníků na mostě ev.č. 172-001 a příčného napojení dle TP 115 (58*2)+(7,5*2)		127,000			
140	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 073,750	227,00	470 741,25	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	VV		pokládka podkladní vrstvy z ACO 11+, pmb 45/80-65 v tl.50 mm; ČSN 736121					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubníky v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená o 25 m a šířce 0,25 m osazení betonové přídlažby (6,25 m2)					
	VV		plocha vozovky ponižená o plochu mostu 172-001 (420 m2) (6,0*350)+(400)*(6,25+420)		2 073,750			
133	K	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	6,250	1 239,00	7 743,75	OTSKP 2023
	PP		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z MC					
	VV		zřízení betonové silniční přídlažby-krajníku v původním rozsahu rekonstrukce silnice - obě strany, pokládka kratší stranou ke středě vozovky					
	VV		betonová silniční přídlažba-krajník vysoký 50/25/10					
	VV		délka pokládky 25 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Bude použita betonová hmota do agresivního prostředí - silniční beton odolný proti vodě, mrazu a CHRL CB IIC 30/37 XF4, ČSN EN 736123-1 (25*0,25)		6,250			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	637,560	240,00	153 014,40	
	PP		rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
	VV		provedení výztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafalátu či obdobných materiálů					
	VV		((2073,750*0,07)+(2073,750*0,05)+(420,000*0,04))*2,4		637,560			
	D	8	Trubní vedení				223 567,00	
110	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	18,000	2 494,00	44 892,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		17 ks revizní šachta, 1 ks šachta uzávěru					
	VV		(18)		18,000			
111	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	15,000	2 494,00	37 410,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		(15)		15,000			
128	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	31,000	1 995,00	61 845,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		krycí hrnce 29 ks a 2ks hydrant					
	VV		(29)+(2)		31,000			
144	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	110,000	722,00	79 420,00	
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	VV		zřízení nových silničních obrubníků do betonu C30/37 XF4 v místě určených investorem					
	VV		(110)		110,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				333 877,50	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	100,000	9,00	900,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VZD, vymezení křižovatky, MK a odstavných ploch					
	VV		(100)		100,000			
130	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	10,500	408,00	4 284,00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	VV		1x přechod pro chodce V 7 v plastu a balotinou					
	VV		(3*0,5)*7		10,500			
148	K	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	10,000	549,00	5 490,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH					
	VV		výšková úprava pokleslých silničních obrubníků					
	VV		(10)		10,000			
133	K	967118	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,650	6 790,00	11 203,50	OTSKP 2023
	PP		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM					
	VV		vybourání úzkých obrubníků a krajníků, odvoz na placenou skládku					
	VV		(110*0,10*0,15)		1,650			
141	K	96785C	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,04M2	M	15,000	848,00	12 720,00	OTSKP 2023
	PP		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,04M2					
	VV		délka dilatace 7,5 m, šířka 0,6 m					
	VV		(7,5)*2		15,000			
142	K	93164	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2	M	15,000	19 952,00	299 280,00	OTSKP 2023
	PP		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2					
	VV		(7,5)*2		15,000			
	D	OST	Ostatní				27 631,80	
78	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	230,265	120,00	27 631,80	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		Odvezení zeminy podloží konstrukce vozovky odtěžené na niveletu cca -800 mm (tl.300 mm)					
	VV		Zemina podloží a vybourané úzké obrubníky a krajníky budou odvezeny na placenou skládku					
	VV		(128,000)*1,8		228,800			
	VV		(1,650)*2,1		3,465			
	VV		Součet		230,265			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice,průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,410-0,960)

KSO:

Místo: Katovice,průtah 2

CC-CZ:

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 35 kalendářních dní.

Cena bez DPH

3 045 427,71

DPH základní
snížená

Základ daně
3 045 427,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
639 539,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 684 967,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice,průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,410-0,960)

Místo:

Katovice,průtah 2

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Náklady ze soupisu prací

3 045 427,71

HSV - Práce a dodávky HSV

3 018 697,71

1 - Zemní práce	210 836,23
5 - Komunikace pozemní	2 699 695,48
8 - Trubní vedení	93 772,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 394,00
OST - Ostatní	26 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice, průtah)

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/172 staničení km(0,410-0,960)

Místo:

Katovice, průtah 2

Datum:

20. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 045 427,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 018 697,71

D 1

Zemní práce

210 836,23

135	K	113181	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM	M3	4,500	1 386,00	6 237,00	OTSKP 2023
PP			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM					
VV			odstranění betonové silniční přídlažby-krajník vysoký 50/25/10 s odvozem na deponii SÚS do Katovic					
VV			délka 180 m					
VV			(180*0,25*0,1)		4,500			
92	K	11372A-1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	221,500	265,00	58 697,50	
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
VV			plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)					
VV			celková délka frézovaného úseku 550 m					
VV			rozšíření části v průtahu +350 m2					
VV			odpočet odstraněných betonových krajníků 180 m					
VV			odkup recyklátu zhotovitelem					
VV			recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1					
VV			(550*7,5*0,05)+(350*0,05)-(180*0,25*0,05)		221,500			
136	K	11372A-2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	265,800	265,00	70 437,00	
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
VV			plošné odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -110 mm (tl. 60 mm)					
VV			celková délka frézovaného úseku 550 m					
VV			rozšíření části v průtahu +350 m2					
VV			odpočet odstraněných betonových krajníků 180 m					
VV			odkup recyklátu zhotovitelem					
VV			recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1					
VV			(550*7,5*0,06)+(350*0,06)-(180*0,25*0,06)		265,800			
93	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 169,520	-1,00	-1 169,52	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou					
VV			130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1					
VV			(487,3)*2,4		1 169,520			
72	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	53,625	186,00	9 974,25	OTSKP 2023
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -240 mm (tl.130 mm)					
	VV		Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy					
	VV		délka 550 m, predikace cca 10% plochy					
	VV		((550*7,5*0,130))*0,10		53,625			
117	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	107,250	250,00	26 812,50	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -500 mm (tl.260 mm)					
	VV		Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy					
	VV		délka 550 m, predikace cca 10% plochy					
	VV		((550*7,5*0,260))*0,10		107,250			
88	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	123,750	322,00	39 847,50	OTSKP 2023
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM					
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
	PSC		<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -800 mm (tl.300 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku bude proveden výluh dle 283/23 Sb a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1 (1 vzorek naceněn v DIO)					
	VV		délka 550 m, cca 10% plochy					
	VV		((550*7,5*0,300))*0,10		123,750			
D	5		Komunikace pozemní				2 699 695,48	
86	K	56360-1	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	107,250	139,00	14 907,75	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
	PSC		<i>- dodání recyklatu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -540 mm (tl.260 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		délka 550 m, cca 10% plochy úseku					
	VV		((550*7,5*0,260))*0,10		107,250			
118	K	56360-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	53,625	139,00	7 453,88	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží na niveletu cca -410 mm (tl.130 mm)					
	VV		Případné předrcení na vhodnou křivku zrnitosti					
	VV		Únosnost sanace na niveletě -410 mm (Edel2 min.60 MPa)					
	VV		délka 350 m, cca 10% plochy úseku					
	VV		((350*7,5*0,130))*0,10		53,625			
91	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	92,125	694,00	63 934,75	OTSKP 2023
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
	PSC		<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -160 mm (tl.250 mm)					
	VV		Únosnost sanace na niveletě - 160 mm(Edel2 min. 90 MPa), hutnění po vrstvách					
	VV		délka 550 m, cca 10% plochy úseku					
	VV		((550*6,7*0,250))*0,10		92,125			
137	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM	M2	412,500	185,00	76 312,50	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM					
	VV		HLOUBKOVÁ SANACE					
	VV		Doplnění a provedení pokládky ACP 16+ na niveletu cca -110 mm (tl.50 mm)					
	VV		délka 550 m,cca 10% plochy úseku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(650*7,5)*0,10		412,500			
122	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 430,000	16,00	70 880,00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubníky v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená o 180 m a šířce 0,25 m osazení betonové přídlažby (45 m2)					
	VV		(7,5*550)+(350)-(45)		4 430,000			
138	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	4 430,000	232,00	1 027 760,00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM					
	VV		pokládka podkladní vrstvy z ACL 16+, 50/70 v tl.70 mm; ČSN 736121					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubníky v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená o 180 m a šířce 0,25 m osazení betonové přídlažby (45 m2)					
	VV		(7,5*550)+(350)-(45)		4 430,000			
139	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 430,000	16,00	70 880,00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubníky v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená o 180 m a šířce 0,25 m osazení betonové přídlažby (45 m2)					
	VV		(7,5*550)+(350)-(45)		4 430,000			
140	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	4 430,000	227,00	1 005 610,00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	VV		pokládka podkladní vrstvy z ACO 11+, pmb 45/80-65 v tl.50 mm; ČSN 736121					
	VV		nebude výpočet pro rozšíření asfaltových vrstev z důvodu rekonstrukce mezi silničními obrubníky v celém úseku					
	VV		plocha vozovky ponižená o 180 m a šířce 0,25 m osazení betonové přídlažby (45 m2)					
	VV		(7,5*550)+(350)-(45)		4 430,000			
133	K	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	45,000	1 239,00	55 755,00	OTSKP 2023
	PP		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z MC					
	VV		zřízení betonové silniční přídlažby-krajníku v původním rozsahu rekonstrukce silnice - obě strany, pokládka kratší stranou ke středu vozovky					
	VV		betonová silniční přídlažba-krajník vysoký 50/25/10					
	VV		délka pokládky 180 m					
	VV		Bude použita betonová hmota do agresivního prostředí- silniční beton odolný proti vodě, mrazu a CHRL CB IIC 30/37 XF4, ČSN EN 736123-1					
	VV		(180*0,25)		45,000			
125	K	R001	ROZPTÝLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	1 275,840	240,00	306 201,60	
	PP		rozptýlená výztuž do asfaltových vrstev					
	VV		provedení vyztužení obou AC vrstev krytu formou rozptýlené výztuže z aramidových vláken nebo polyethylen-terafthalátu či obdobných materiálů					
	VV		((4430,0*0,07)+(4430,0*0,05))*2,4		1 275,840			
	D	8	Trubní vedení				93 772,00	
110	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	2 494,00	29 928,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		12 ks revizní šachta					
	VV		(12)		12,000			
111	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	16,000	2 494,00	39 904,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		(16)		16,000			
128	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	12,000	1 995,00	23 940,00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		krycí hrnce 11 ks a 1ks hydrant					
	VV		(11)+(1)		12,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 394,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	300,000	9,00	2 700,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úprava					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zřízení VDZ ; od vladoktu směr Volenice vodící čára, vymezení křižovatky a autobusových zastávek (100*2)+(100)		300,000			
141	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 399,00	6 798,00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	VV		zřízení VDZ autobusové zastávky V11a - 2x v plastu s balotinou		2,000			
142	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	408,00	4 896,00	OTSKP 2023
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	VV		písmena " BUS" v plastu s balotinou		12,000			
	VV		(12)					
	D	OST	Ostatní				26 730,00	
78	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	222,750	120,00	28 730,00	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		Odvezení zeminy podloží konstrukce vozovky odtěžené na niveletu cca -800 mm (tl.300 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
	VV		(123,750)*1,8		222,750			

Stavba: Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice, průtah)
Objekt: **doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2023

IC: 70890650
DIČ: CZ70890650

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

IC:
DIČ:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Stavba: Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice,průtah)
 Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Datum: 20. 11. 2023

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Náklady ze soupisu prací	158 748,00
HSV - Práce a dodávky HSV	41 248,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 248,00
OST - Ostatní	117 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/172 (Katovice, průtah)
 Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Katovice, průtah

Datum: 20. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Typ	Kód	Popls	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 158 748,00

D HSV Práce a dodávky HSV 41 248,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 248,00

5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	200,00	8 000,00	OTSKP 2023
---	---	--------	---	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky-
osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu
poškozených částí nezahrnuje dodávku značek

VV osazení přenosných značek, schválené DIO
VV (40)

40,000

16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	100,00	4 000,00	OTSKP 2023
----	---	--------	---	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -
DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem
na předepsané místo
VV (40)

40,000

9	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 400,000	6,00	8 400,00	OTSKP 2023
---	---	--------	---	-----------	-----------	------	----------	------------

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
VV délka realizace 35dní
VV (40*35)

1 400,000

7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	349,00	4 886,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky-
osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu
poškozených částí nezahrnuje dodávku značek
VV osazení přenosných značek, schválené DIO
VV (14)

14,000

17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	200,00	2 800,00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -
DEMONTÁŽ
Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem
na předepsané místo
VV (14)

14,000

8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	490,000	12,00	5 880,00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----------	---------	-------	----------	------------

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ
Poznámka k souboru cen:

PSC položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet
jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
VV délka realizace 35 dní
VV (14*35)

490,000

9	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	848,00	1 696,00	OTSKP 2023
---	---	--------	---	-----	-------	--------	----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
18	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	399,00	798,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		(2)		2,000			
10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	45,00	3 150,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 35 dní					
	VV		(2*35)		70,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	249,00	498,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	150,00	300,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		(2)		2,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	12,00	840,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měřných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 35 dní					
	VV		(2*35)		70,000			
	D	OST	Ostatní				117 500,00	
23	K	02520.2	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	2,000	30 000,00	60 000,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		Analýza vzorků odebraných na výluh dle 283/23 Sb. a jejich vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1					
	VV		SO 101 položka č. 88					
	VV		SO 102 položka č. 88					
	VV		(2)		2,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		že uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy					
	VV		Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky					
	VV		č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění					
	VV		(1)		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadované počtu</i>					
	VV		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
	VV		před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
	VV		škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1709
Stavba: Rekonstrukce silnice III/1709 (Kraselov-Tažovice)

KSO:
Místo: Kraselov-Tažovice

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Vavřík Robert, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Součástí stavby je rekonstrukce ulic.

Cena bez DPH			4 398 832,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 398 832,53	923 754,83
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 322 587,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III/1709
Stavba: Rekonstrukce silnice III/1709 (Kraselov-Tažovice)

Místo: Kraselov-Tažovice

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
Vavřík Robert, tel.: 724 033
889

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 398 832,53	5 322 587,36
SO 101	rekonstrukce silnice III/1709 staničení (7,165-9,400)		
doplňující	km	4 323 594,53	5 231 549,38
údaje	doplňující údaje-DIO	75 238,00	91 037,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1709 (Kraselov-Tažovice)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/1709 staničení (7,165-9,400) km

KSO:

Místo: Kraselov-Tažovice

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH

4 323 594,53

DPH základní
snížená

Základ daně
4 323 594,53
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
907 954,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 231 549,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1709 (Kraselov-Tažovice)

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/1709 staničení (7,165-9,400) km

Místo:

Kraselov-Tažovice

Datum:

13. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Náklady ze soupisu prací	4 323 594,53
HSV - Práce a dodávky HSV	4 323 594,53
5 - Komunikace pozemní	4 283 364,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1709 (Kraselov-Tažovice)
Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice III/1709 staničení (7,165-9,400) km

Místo: Kraselov-Tažovice

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 323 594,53

D HSV Práce a dodávky HSV 4 323 594,53

D 5 Komunikace pozemní 4 283 364,53

65	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 979,600	16,00	191 673,60	OTSKP 2023
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,6KG/M2 Poznámka k souboru cen:								
PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení								
VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129								
VV (5,2*2235) 11 622,000								
VV (0,03+0,05)*2*2235 357,600								
VV Součet 11 979,600								
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	849,658	1 585,00	1 346 707,93	
PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL Poznámka k položce:								
P 1 M3 = 2,4 T								
VV průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121								
VV měrná hmotnost 2,4 t/m3								
VV délka opravy 2235 m v průměrné šířce 5,2 m								
VV (5,2*2235)*0,03*2,4 836,784								
VV (0,03+0,05)/2*2*2235*0,03*2,4 12,874								
VV Součet 849,658								
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11 845,500	16,00	189 528,00	OTSKP 2023
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,6KG/M2 Poznámka k souboru cen:								
PSC - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení								
VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129								
VV (5,2*2235) 11 622,000								
VV (0,05)*2*2235 223,500								
VV Součet 11 845,500								
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	11 733,750	204,00	2 393 685,00	OTSKP 2023
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Poznámka k souboru cen:								
PSC - dodání směsí v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. Vpustí, šachet a pod.								
VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121								
VV (5,2*2235) 11 622,000								
VV (0,05)/2*2*2235 111,750								
VV Součet 11 733,750								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 341,000	120,00	160 920,00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		dosypání krajnice					
	VV		(2235*2)*0,3		1 341,000			
64	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000	85,00	850,00	OTSKP 2023
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		zařízení a úprava napojení stávajících AC vrstev					
	VV		(10,0)		10,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 230,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 470,000	9,00	40 230,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
			(2235)*2		4 470,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1709 (Kraselov-Tažovice)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: Kraselov-Tažovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Poznámka:

Délka realizace 10 kalendářních dní.

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2023

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 238,00

DPH základní
snížená

Základ daně
75 238,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
15 799,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

91 037,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice III/1709 (Kraselov-Tažovice)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

Kraselov-Tažovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

13. 11. 2023

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Náklady ze soupisu prací		75 238,00
HSV - Práce a dodávky HSV		27 738,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		27 738,00
OST - Ostatní		47 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/1709 (Kraselov-Tažovice)
Objekt: doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Kraselov-Tažovice

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Vavřík Robert

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 238,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 738,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 738,00

5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	200,00	8 000,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:						
PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky						
VV		osazení přenosných značek , schválené DIO						
VV		(40)						
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	100,00	4 000,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:						
PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
VV		(40)						
6	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	400,000	6,00	2 400,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:						
PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
VV		délka realizace 10 dní						
VV		(40*10)						
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	349,00	3 490,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:						
PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky						
VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
VV		(10)						
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	200,00	2 000,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:						
PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
VV		(10)						
8	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000	12,00	1 200,00	OTSKP 2023
PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:						
PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
VV		délka realizace 10 dní						
VV		(10*10)						
9	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	848,00	2 544,00	OTSKP 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
18	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	399,00	1 197,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odsíranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
10	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	45,00	1 350,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 10 dní					
	VV		(3*10)		30,000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	249,00	747,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	150,00	450,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	12,00	360,00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 10 dní					
	VV		(3*10)		30,000			
D OST Ostatní							47 500,00	
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSÉBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSÉBNOU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		lze uplatnit pouze se souhlasem Investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby finální vrstvy					
	VV		Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství,					
	VV		v platném znění a vyhlášky					
	VV		č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v platném znění					
	VV		(1)		1,000			