

Smlouva o dílo

č. objednatele 2024/0528/ORMI_OID č. zhotovitele č. zhotovitele 24023

(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

- 1.1 Objednatel: **Město Česká Lípa**
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
bankovní spojení: 1229421/0100, Komerční banka, a.s.
dále je „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **VERSANA s.r.o.**
se sídlem: čp. 11, 407 45 Kytlice
IČ: 02634767 DIČ: CZ02634767
zastoupený ve věcech smluvních: Davidem Dvořákem, jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Alenou Rozsypalovou
bankovní spojení: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

2 Předmět smlouvy a rozsah díla

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla **„Rekonstrukce školní jídelny čp. 2733 v ulici 28. října v České Lípě“** (dále jen stavba), včetně **servisních služeb** po dobu záruční lhůty **v rozsahu** dle přílohy č. 3 této smlouvy a zajištění inženýrské činnosti pro získání kolaudačního souhlasu, v rozsahu daném touto smlouvou.
- 2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
- 2.3.1 projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce budovy školní jídelny ZŠ Špičák ul 28. října. čp 2733, Česká Lípa“ zpracované projekční kanceláří KL-PLAN s.r.o., se sídlem Na Slovance 868, Arnultovice 473 01 Nový Bor v 05/2022., s hlavním inženýrem projektu Ing. Liborem Kubátem č. autorizace ČKAIT 0500966 (dále jen DPS);

- 2.3.2 stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS) a vyjádření správců dotčených inženýrských sítí (dále jen správci IS). Tyto doklady jsou součástí projektové dokumentace dle odst. 2.3.1.
- 2.3.3 společným povolením stavby č.j. MUCL/106725/2022 ze dne 16.9.2022;
- 2.3.4 oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkovým rozpočtem této smlouvy a oceněným soupisem servisních činností – příloha č. 1 smlouvy a příloha č. 3 smlouvy;
- 2.3.5 zadávací dokumentací „Rekonstrukce školní jídelny č.p. 2733 v ulici 28. října v České Lípě“ č.j. MUCL/42426/2024 včetně jejich příloh;
- 2.3.6 nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení podanou dne 5.5.2024
- 2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem.
- 2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a technologií nezbytných pro řádné dokončení díla, uvedených v příloze č. 1 – soupisu stavebních prací, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla dle této smlouvy nezbytné. Tyto související činnosti jsou podrobně popsány níže v odstavcích 2.5.1 až 2.5.20 a oceněny v příloze č. 1 – soupisu stavebních prací, ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností zhotovitel vyhotoví, zřídí, zajistí či provede:
- 2.5.1 Výrobní dokumentaci, kdy je zhotovitel povinen
- a) zajistit vypracování výrobní dokumentace (dále jen „VD“) autorizovanou osobou (osobami) pro daný obor činnosti. VD vydá zhotovitel v počtu vyhotovení potřebných pro svoji činnost a objednateli ji předá v jednom elektronickém vyhotovení;
- b) vypracovat VD podle následujících zásad:
- ve VD rozpracuje zhotovitel DPS uvedenou v odst. 2.3.1 (dále jen DPS) do podrobností nutných pro řádné provedení stavby;
 - zhotovitel rozpracuje v rámci VD minimálně ty díly, které jsou určeny v DPS, jedná se především o tuto dokumentaci:
 - Výrobní dokumentace akustických podhledů, podhledů atd.
 - Dílenské výkresy výztuže železobetonové konstrukce vč. výkresu tvaru
 - Dílenské výkresy ocelových a dřevěných konstrukcí
 - Dílenské výkresy zámečnických konstrukcí
 - Dílenské výkresy truhlářských výrobků
 - Výrobní dokumentaci podlah vč. dilatací spárořezů
 - Zaměření klempířských výrobků
 - Výrobní dokumentaci výplní otvorů
 - Kladečské plány střech vč. izolace
 - Výrobní dokumentace pilotáže a souvisejících prací
 - Všechny další nutné výrobní a dílenské dokumentace k realizaci stavby

2.5.2 Inženýrsko-geologický průzkum, kdy je zhotovitel povinen

- a) Zajistit inženýrsko-geologický průzkum pro účely ověření navržené mikropilotáže;
- b) V rámci průzkumu budou provedeny sondy, rozbor zeminy a vyhodnocení její stability;

2.5.3 stavební průzkum, kdy je zhotovitel povinen

- a) provést sondu pro ověření skladby prefabrikovaných panelů a žebek pro technologii bourání
- b) před zahájením prací na základech bude ověřena kopanými sondami poloha stávajícího topného kanálu a zjištěna poloha kanalizace pod šatnou;
- c) provést průzkum zapojení drenážního potrubí.

2.5.4 Dokumentaci skutečného provedení stavby, kdy je zhotovitel povinen

- a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF a editovatelném formátu DWG;
- b) vypracovat DSPS dokončeného díla podle následujících zásad:
 - do projektové dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace dle odst. 2.5.1 všech stavebních objektů a provozních souborů zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - ty části projektové dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, označit nápisem „beze změn“;
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatřit jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
 - v rámci dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovit i celkovou situaci včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí;
 - vyhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby připravit k potvrzení stavebním úřadem a ve všech svých částech výrazně označit „dokumentace skutečného provedení“ a opatřit razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel bezúplatně doplnit, event. bezúplatně přepracovat, dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

2.5.5 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění), kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit povolení záborů veřejného prostranství nutného pro zařízení staveniště a provádění veškerých stavebních prací;
- b) vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření pro příjezd na staveniště, nutné zábory veřejných komunikací apod. (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání komunikací, stanovení dočasné místní úpravy provozu.

(Pozn. u staveb, u nichž je investorem objednatel, je povolení zvláštního užívání, stavebního (územního) řízení osvobozeno od úhrady správních poplatků, rovněž zábor veřejných prostranství v majetku objednatele není zpoplatněn);

- c) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon);
- d) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržívat a zlikvidovat staveništní přípojky;
- e) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 pracovních dnů ode dne uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz dle čl. 4 odst. 4.7 smlouvy;
- f) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení týkající se předmětu díla dle této smlouvy;
- g) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- h) zajistit bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí;
- i) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky;
- j) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob;
- k) zajistit splnění veškerých podmínek vyplývajících z povolení záboru veřejného prostranství dle čl. 2 odst. 2.5.5 písm. a);
- l) zajistit provedení dopravně inženýrských opatření dle čl. 2 odst. 2.5.4 písm. b), vč. osazení, údržby a odstranění stanoveného dopravního značení;
- m) obstarat či aktualizovat veškerá nezbytná povolení či závazná stanoviska (jestliže již nebyla obstarána objednatelem).

2.5.6 Revize, zkoušky a měření, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší:
 - před zahájením bouracích prací provést měření koncentrace minerálních vláken ve vnitřním prostředí v přilehlých prostorech (1 PP: sklady, šatna personálu, hrubá přípravná, 1 NP: varná kuchyně, úseky mytí nádobí, jídelny, hygienické zařízení personálu a kancelář);
 - po dokončení demolice stavby provést kontrolní měření koncentrace minerálních a azbestových vláken ve vnitřním prostředí (1 PP: sklady, šatna personálu, hrubá přípravná, 1 NP: varná kuchyně, úseky mytí nádobí, jídelny, hygienické zařízení personálu a kancelář);
 - Tímto kontrolním měřením zhotovitel doloží, zda vlivem jeho stavební činnosti došlo či nedošlo k úniku koncentrace azbestových vláken;
 - předat originál protokolu provedeného měření objednateli do 5 pracovních dnů od provedeného měření;
- b) zajistit v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami prostřednictvím oprávněné osoby provedení všech nezbytných zkoušek a revizí všech vyhrazených technických zařízení umístěných ve stavbě. O těchto zkouškách a revizích vypracovat protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných stejnopisech. Pokud provedené zkoušky a revize odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek a revizí;
- c) zajistit u zařízení, instalací a konstrukcí, které nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle příslušného zákona (zařízení uvedená v bodě a)), provedení všech nezbytných měření, prohlídek, zkoušek a revizí (dále jen zkoušky), pokud jsou tyto zkoušky vyžadovány platnými právními předpisy, technickými normami, požadavky vydaných stanovisek DOSS

a správců IS a podmínkami společného povolení stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zkoušky provedla pouze osoba oprávněná k provedení těchto zkoušek. Na základě provedených zkoušek je zhotovitel povinen vypracovat protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných stejnopisech. Pokud provedené zkoušky odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek;

- d) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle technických norem a právních předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- e) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – (prohlášení o shodě).

2.5.7 Manipulace s nebezpečným odpadem

- a) zajistit podání hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu na KHS LK územní pracoviště Česká Lípa min. 30 dní před zahájením prací;
- b) zajistit při demontáži materiálu, ve kterém je použit azbest dodržení opatření k ochraně zdraví a zajistit manipulaci s tímto odpadem v souladu s § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.;
- c) zajistit při manipulaci materiálu, ve kterém je použit azbest takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší.

2.5.8 Kompletační činnost, kdy je zhotovitel povinen

- a) v průběhu realizace díla zajišťovat a předkládat objednateli ke kontrole doklady o vlastnostech výrobků, materiálů, technologických celků a zařízení (dále jen atesty), a to minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;
- b) v průběhu realizace díla předkládat objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů, a to minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;
- c) zajistit a předložit všechny potřebné dokumenty nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu;
- d) zajistit a předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména výsledky zkoušek a revizí, doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, tj. prohlášení o shodě, atesty, certifikáty na všechny použité materiály a výrobky a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k uvedení stavby do zkušebního a trvalého provozu;

2.5.9 Koordinační činnost, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit splnění všech podmínek a požadavků vyplývajících ze společného povolení stavby a z vydaných stanovisek a vyjádření DOSS a správců IS, případně dalších účastníků stavebního řízení;
- b) zajistit koordinaci stavebních prací s prováděným záchranným archeologickým výzkumem (dále jen ZAV), tzn. přizvat objednatelem smluvně zajištěnou oprávněnou osobu pro provedení ZAV (dále jen archeolog) k rozkrývání určených konstrukcí, umožnit archeologovi provádění ZAV, upravit postup prací dle průběhu ZAV, poskytnout archeologovi součinnost při provádění ZAV. V případě, kdy zhotovitel zjistí archeologický nálezy, je povinen bezodkladně informovat objednatele a archeologa a učinit taková opatření, aby nálezy nebyly poškozeny a nebyly s nimi manipulovány.

- c) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocným rozhodnutím o povolení stavby a vyjádřeními DOSS a správců IS;
- d) zajistit koordináční a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;
- e) zajistit koordináční činnosti poddodavatelů zhotovitele;
- f) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- g) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení díla dle této smlouvy;
- h) realizovat doporučení dle zoologického průzkumu, tj. vyplnit v období od října 2024 až března 2025 dilatační spáru mezi zastřešením západního vchodu a budovou pěnou;
- i) zajistit prostřednictvím webového úložiště objednatele elektronickou evidenci všech požadavků na změny stavby;
- j) zajistit prostřednictvím webového úložiště objednatele elektronickou evidenci všech vydaných a schválených VD vč. jejich změn;
- k) zajistit prostřednictvím webového úložiště objednatele elektronickou evidenci předložených a schválených vzorků a dokladů předkládaných dle odst. 2.5.7 písm. b) a c), a to vč. fyzického uložení vzorků v prostorách staveniště po celou dobu realizace stavby;

2.5.10 Pojištění stavby a finanční záruky, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit v souladu s článkem 12 této smlouvy pojištění stavby a finanční záruky.

2.5.11 Provozní a územní vlivy, kdy je zhotovitel povinen

- a) v případě, že dojde vlivem provádění stavebních prací k poškození sousedních objektů či pozemků, zajistit nápravu způsobených škod. O vypořádání škod předá zhotovitel objednateli protokol potvrzený vlastníkem sousedního pozemku či objektu;
- b) uvést pozemky a prostory, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu, včetně zajištění případné náhradní výsadby za poškozenou zeleň.

2.5.12 Provoz investora, kdy je zhotovitel povinen

- a) provést přesunutí a zakrytí gastro vybavení a nábytku umístěných v bezprostřední blízkosti vyměňovaných oken a MIV. Po provedení stavebních prací vybavení nebo nábytek umístit zpět na původní místo;
- b) zajistit zakrytí gastro vybavení, které se nebude demontovat, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození;
- c) v případě, kdy bude nutné z důvodu stavebních prací či montáže VZT v objektu demontovat gastro vybavení, gastro vybavení demontovat, přesunout a zakrýt tak, aby nedošlo k jeho poškození. Po skončení prací zhotovitel zajistí zpětnou montáž demontovaného vybavení;
- d) u gastro vybavení, kde je vyžadováno odpojení a připojení na vnitřní rozvody (např. vody, el. energie, plynu apod.) zajistit demontáž a zpětnou montáž včetně napojení odbornou osobou. Dokladem o zprovoznění tohoto vybavení je předání revizních zpráv provozovateli;
- e) zajistit mimo pracovní dobu zhotovitele části objektu, na kterých bude provádět stavební práce, proti neoprávněnému vniknutí;

- f) při demontáži střešního pláště zabezpečit střechu takovým způsob, aby bylo zabráněno zatečení do objektu;
- g) zajistit protiprašná a protihluková opatření a provést potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými právními předpisy, a zároveň zhotovitel bude svoje práce pečlivě koordinovat s objednatelem;
- h) zajistit a provést všechna nezbytná opatření pro zajištění dočasné ochrany stávajících konstrukcí proti poškození a znečištění při bouracích a montážních pracích uvnitř objektu;

2.5.13 Provoz dalšího subjektu, kdy je zhotovitel povinen

- a) realizovat stavební práce mimo provoz školní jídelny, tj. v době uzavření objektu od 3.7.2024 do 13.9.2024 v tomto rozsahu:
 - kompletní demontáž VZT v celém objektu;
 - Výměna oken, osazení sítí do oken, vyzdění MIV včetně úpravy povrchů v místnostech 2.11, 2.12 a 2.13 (prostor vývařovny);
 - provedení nových prostupů stropu pro VZT včetně podpurných konstrukcí v prostoru vývařovny;
 - práce spojené s demontáží střešního pláště, průrazy ve stropních konstrukcích a parozábrana střechy;
 - provedení měření koncentrace minerálních a azbestových vláken dle odst. 2.5.6. a) této smlouvy. Měření bude provedeno nejpozději do 30.7.2024;
- b) realizovat stavební práce mimo provoz školní jídelny, tj. v době uzavření objektu od 3.7.2025 do 29.8.2025 v tomto rozsahu:
 - dodávka a montáž nové VZT a souvisejících stavebních prací v 1 NP ve vývařovně;
 - dodávka a montáž svítidel ve vývařovně;
 - zprovoznění VZT;
- c) realizovat stavební práce za omezeného provozu školní jídelny za následujících podmínek a omezení:
 - nadměrně hlučné a prašné práce nebudou probíhat v době od 11:30 do 14:00 hod;
 - u vnitřních prostor objektu, které jsou provozovatelem používány (sklady, jídelny, soc. zařízení apod), je zhotovitel povinen upozornit provozovatele na nutnost předání určitého prostoru (místnosti) minimálně 3 pracovní dny před zahájením stavebních prací a dodávek;
 - zhotovitel tyto předané prostory (místnosti) předá zpět provozovateli v následujících termínech:
 - prostory skladů v 1 PP (sklady potravin, chladírny a přípravný potravin do 2 pracovních dnů od předání prostoru;
 - prostory ostatních skladů v 1 PP do 5 pracovních dnů od předání prostoru;
 - prostory soc. zařízení a zázemí v 1 NP (vyjma bezbariérového WC) do 5 pracovních dnů od předání prostoru;
 - prostor jídelny do 10 pracovních dnů;
 - zhotovitel výměnu oken a MIV, stavební práce a dodávku VZT v jídelnách bude provádět, vždy pouze v jedné jídelně, v druhé jídelně musí být zachován provoz;
- d) zhotovitel oznámí provozovateli SŠJ případně lokální odstávky energie, topení a vody z důvodu přepojování min. 5 pracovních dnů předem;
- e) zhotovitel zajistit po celou dobu realizace bezpečný vstup do budovy školní jídelny a bezpečný pohyb v prostorech jídelny, chodeb a sociálních zařízení v I. NP budovy;

- f) zajistit po celou dobu realizace bezpečný pohyb zaměstnanců školní jídelny v budově;
- g) zachovat v období 09/2024 – 06/2025 přístup pro zásobování školní jídelny v 1 PP;
- h) zachovat po celou dobu realizace přístup do trafostanice a výměníku ČLT v I. PP;
- i) práce spojené s montáží kontaktního zateplovacího systému fasády a zateplení střešního pláště zahájit za vhodných klimatických podmínek, tj. v jarním období 2025, nejdříve však po splnění odst. 2.5.9. písmene h) této smlouvy;

2.5.14 Fotodokumentace provádění díla, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
- b) zajistit prostřednictvím webového úložiště objednatele ukládání průběžné fotodokumentace;
- c) zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení v rámci předání dokumentace skutečného provedení stavby.

2.5.15 Geodetické práce před výstavbou a ochrana inženýrských sítí, kdy je zhotovitel povinen

- a) před zahájením stavby zajistit geodetické vytýčení stavby úředně oprávněnou osobou a o tomto vytýčení pořídit protokol;
- b) před zahájením stavby zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, nést odpovědnost za jejich případné porušení během výstavby a zajistit zpětné protokolární předání jejich správcům;
- c) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí během výstavby;
- d) přizvat správce sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jimi provozovaného zařízení.

2.5.16 Geodetické práce po výstavbě, kdy je zhotovitel povinen

- a) vyhotovit geodetické zaměření dokončené stavby – přístaveb v souřadnicích JTSK a Bpv (3 x tištěné a 1 x elektronické podobě ve formátu .dwg nebo .dgn)

2.5.17 Dohled při bouracích pracích nosných konstrukcí a realizace podpůrných konstrukcí, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit dohled autorizovanou osobou – autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby nebo autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb při:
 - provádění zásahu do nosných konstrukcí (bourací práce a průrazy nosnou konstrukcí)
 - realizaci podpůrných konstrukcí pro VZT;
- b) dohled na stavbě bude prováděn vždy při každém zásahu do nosné konstrukce nebo realizaci podpůrných konstrukcí, vždy za přítomnosti TDI nebo zástupce investora stavby;
- c) z prováděného dohledu bude předložena zpráva nebo proveden zápis do stavebního deníku.

2.5.18 Uvedení stavby do provozu, kdy je zhotovitel povinen

po ukončení stavebních a montážních prací zajistit zprovoznění (spuštění, seřízení a nastavení) všech dodaných technologických zařízení budovy v rozsahu stanoveném v článku 8, odst. 8.1.3 této smlouvy.

2.5.19 Zajištění kolaudačního souhlasu, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit kladná stanoviska DOSS a správců IS nutná k vydání kolaudačního souhlasu;
- b) podat žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby;
- c) sdělit objednateli termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby;
- d) účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby (kolaudace) a v určených termínech odstranit případné závady uvedené v zápisu z této prohlídky vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit případných dalších kontrolních prohlídek
- e) předat objednateli kolaudační souhlasy a všechna kladná stanoviska DOSS a správců IS, a to v originálním vyhotovení;
- f) pro získání kolaudačního souhlasu bude zhotoviteli před dokončením stavby udělena plná moc.

2.5.20 Zpracování provozní dokumentace, kde je zhotovitel povinen

- a) zajistit vypracování provozní dokumentace stavby v podrobnostech dle čl. 8.1.3. smlouvy, která musí obsahovat veškeré pokyny nezbytné k řádnému užívání objektu včetně všech technologických celků a zařízení a k dodržení záručních podmínek a všech povinností objednatele k zajištění řádného a bezpečného provozu díla;
- b) před zahájením provozu stavby prokazatelně zaškolit pracovníky provozovatele stavby v obsluze a údržbě všech zařízení zabudovaných ve stavbě.

- 2.6 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy.
- 2.7 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2. 3. této smlouvy potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy, v elektronické podobě. Projektovou dokumentaci v tištěné podobě (dvě vyhotovení) předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.
- 2.8 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen podle ní za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. To neplatí, je-li příčinou nemožnosti realizace díla skutečnost, kterou zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné odborné péče odhalit. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění této smlouvy a prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body si před podpisem této smlouvy vyjasnil s objednatelem. Dále prohlašuje, že všechny podmínky, dodací i technické, jím byly vzaty v úvahu při podpisu této smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí, že navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu podkladů, které byly objednatelem zhotoviteli poskytnuty v rámci zadávací dokumentace.
- 2.9 Smluvní strany se dohodly, že za originální vyhotovení projektových dokumentací DPS dle čl. 2 odst. 2.3.1 a VD dle čl. 2 odst. 2.5.1, vč. všech jejich dodatků a revizí, považují digitální verzi těchto dokumentací ve formátu PDF.
- 2.10 Objednatel neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami v souladu s ust. § 1895 postoupí část této smlouvy vztahující se k servisu díla po dobu běhu záruční lhůty na provozovatele budovy školní jídelny čp. 2733, SŠJ, Česká Lípa, 28 října 2733, příspěvková organizace, IČ: 49864548. Zhotovitel s postoupením části smlouvy výslovně souhlasí. Postoupení části smlouvy vůči zhotoviteli bude účinné od oznámení o postoupení části smlouvy.

3 Cena díla

- 3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná pro rozsah díla a termíny vymezené v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v rozpisu ceny servisních služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy).
- 3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává ve výši:
- | | | |
|-------|--|------------------|
| 3.2.1 | Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1 | 36 582 806,70 Kč |
| 3.2.2 | DPH | 7 682 389,41 Kč |
| 3.2.3 | Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3 | 0 Kč |
| 3.2.4 | DPH | 0 Kč |
| 3.2.5 | Cena celkem bez DPH | 36 582 806,70 Kč |
| 3.2.6 | Cena celkem s DPH | 44 265 196,11 Kč |
- 3.3 Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti.
- 3.4 Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) a zhotovitelem zpracované a oceněné specifikace servisních úkonů včetně rozpisu cen služeb (příloha č. 3 této smlouvy), které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Soupisu servisních činností předaných objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny za realizaci stavby je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Sjednaná cena za servis v záruční době zahrnuje náklady na veškeré servisní úkony nutné pro dodržení záruční doby.
- 3.5 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady včetně zisku zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6 Sjednaná cena obsahuje všechny práce včetně přípravných, dodávky, služby, výkony, média, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho následnou likvidaci.
- 3.7 Podmínky pro změnu ceny stavebních prací
- 3.7.1 Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.7.2 Objednatel bude akceptovat na žádost zhotovitele navýšení ceny o přírůstek „INDEXU CEN STAVEBNÍCH DĚL NÁKLADŮ STAVEBNÍ VÝROBY“, příloha č. 2 „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ ve sloupci „předchozí období = 100“ pro skupinu 1263 – školy, univerzity a budovy pro výzkum“ (dále jen „index ceny“). O navýšení ceny může zhotovitel žádat pouze v případě, že index ceny za období předcházející období, ve kterém zhotovitel o změnu požádá (poslední zveřejněné období předcházející žádosti zhotovitele), přesáhne hodnotu 102, a to způsobem a za podmínek níže uvedených:
- a) Pro výpočet navýšení ceny stavebních prací bude stanoven „**násobitel úpravy**“ ceny za realizaci stavby, jehož výše bude vycházet z příslušné hodnoty indexu ceny Násobitel úpravy („z“) bude vypočten dle vzorce:
- $$z = (\text{hodnota indexu ceny} - 2) / 100.$$

(Příklad: je-li hodnota indexu ceny za předchozí období (čtvrtletí) 103,8 pak platí, že násobitel úpravy „z“ = $(103,8 - 2)/100 = 1,018$.

- b) Nově stanovená cena za realizaci stavby bude vypočtena dle níže uvedeného vzorečku na základě hodnoty násobitele úpravy takto:

$$\text{vzorec } x = y \cdot z$$

x	Nově stanovená cena stavebních prací realizovaných po rozhodném dni
y	Aktuální zasmělněná cena stavebních prací realizovaných po rozhodném dni
z	Násobitel úpravy stanovený v čl. 3.7.2. písm. a) této smlouvy

- c) Maximální celkový limit pro navýšení ceny všech změn dle bodu 3.7.2. této smlouvy je nejvýše 5 % z původní ceny realizace stavby bez DPH dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že výpočet příslušné změny dle výše uvedeného postupu přesáhne stanovený limit, může být uplatněno navýšení ceny dle bodu 3.7.2 této smlouvy pouze do tohoto limitu.
- d) Zhotovitel požádá o navýšení ceny dle tohoto článku objednatele písemně, a to nejdéle do 10 pracovních dní od zveřejnění nového údaje indexu cen stavebních děl za předchozí čtvrtletí na stránkách Českého statistického úřadu. První možné navýšení ceny je na základě Indexu ceny za IV. čtvrtletí 2024. Rozpočet změny ceny díla předloží zhotovitel nejpozději se soupisem provedených prací za měsíc, ve kterém žádost předložil.
- e) Dnem rozhodným pro provedení navýšení ceny je 1. den v měsíci následujícím po podání písemné žádosti o uplatnění navýšení ceny („**rozhodný den**“);
- f) Navýšení ceny se bude týkat pouze stavebních prací provedených po rozhodném dni;
- g) V případě, že zhotovitel v daném období o navýšení ceny dle čl. 3.7.2 této smlouvy objednatel nepožádá ve lhůtě a způsobem dle čl. 3.7.2 písm. d) této smlouvy, ztrácí nárok uplatnit navýšení ceny za dané období.
- 3.7.3 V případě, že dojde k nahrazení indexu ceny novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako index ceny od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude index ceny zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný postup pro výpočet změny ceny.
- 3.7.4 Změna ceny díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 3.7.5 Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- 3.7.6 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7.7 Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 3.8 Způsob ocenění změny rozsahu předmětu plnění
- 3.8.1 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací maximálně ve výši:
- a) hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle

- b) aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, v cenové úrovni definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, s výjimkou poplatků za likvidaci odpadů, kde použije aktuální cenu uvedenou v ceníku poskytovatele služeb likvidace odpadu.
- c) Pokud nelze z objektivních důvodů použít ocenění podle bodů a) nebo b), bude pro ocenění položky použita individuální kalkulace s rozčleněním ceny minimálně na dodávku a montáž. U dodávek a prací, jejichž množství lze definovat běžně užívanou měrnou jednotkou, nebudou pro ocenění používány komplety či soubory.
- 3.8.2 Zhotovitel je povinen odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, ve výši hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.8.3 Pokud dohodnutá změna rozsahu prací povede ke změně termínu provedení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli změnu výše vedlejších rozpočtových nákladů pouze za zařízení staveniště dle čl. 2 odst. 2.5.5, koordinační činnost dle čl. 2 odst. 2.5.9 a Pojištění stavby a finanční záruky dle čl. 2 odst. 2.5.10. pouze na sjednanou dobu prodloužení termínů.

3.9 Postup při uplatnění změny rozsahu plnění

- 3.9.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném objednatelem (příloha č. 3 této smlouvy) a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny rozsahu plnění, provést výpočet změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny k odsouhlasení objednateli.
- 3.9.2 V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně.
- 3.9.3 Změnový list musí obsahovat zejména následující údaje:
 - a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel),
 - b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno,
 - c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
 - d) popis příčin vzniku změny díla,
 - e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací),
 - f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění;
 - g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zakres změny do projektové dokumentace
- 3.9.4 Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve změnovém listu je za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně osoby oprávněné provádět zápis ve stavebním deníku uvedené v čl. 7 odst. 7.1 této smlouvy.
- 3.9.5 Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas poskytovatele dotace s obsahem změnového listu.
- 3.9.6 Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace.
- 3.9.7 Objednatel se vyjádří ke změnovému listu takto:

- a) vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje nejasnosti, nedostatky nebo chyby;
 - b) v případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem.
- 3.9.8 Pro případ dle čl. 3 odst. 3.9.7, bod b) platí dále, že:
- a) Objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení.
 - b) Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká Lípa v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě, že bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu, že zhotovitel předloží také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových listů, je možné společné projednání více změn současně
 - c) Po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel do pěti pracovních dnů souhrnný rozpočet víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit jako podklad pro fakturaci, v případě dotace předloží rovněž ve formátu xml.
- 3.9.9 Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla a dodatků ke smlouvě.

3.10 Podmínky pro změnu cenu servisu

- 3.10.1 V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ je zhotovitel počínaje rokem 2026 oprávněn vždy k 1. dubnu příslušného roku jednostranně zvýšit cenu za provádění servisu o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou českým statistickým úřadem. Toto zvýšení je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit do 15. března příslušného roku, jinak toto právo zaniká. O navýšení ceny bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

4 Doba plnění

- 4.1 Termín zahájení plnění předmětu díla: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
- 4.2 Doba pro provedení činností před zahájením stavebních prací (dle čl.2, odst. 2.5.5 písm. a), b) a 2.5.7 písm. a):
do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- 4.3 Termín předání a převzetí staveniště: 3.7.2024
- 4.4 Termín zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
- 4.5 Dílčí termíny plnění:
 demontáž VZT v celém objektu: nejpozději do 23.8.2024
 výměna oken a MIV, stavební připravenosti pro dodávku VZT ve vývažovně v 1 NP: nejpozději do 23.8.2024
 předání prostoru vývažovny zpět do užívání objednateli (tj. po dokončení stavebních prací, úklidu a splnění odst. 2.5.6 a) a 2.5.12 d):
 nejpozději do 6.9.2024
 předání prostoru vývažovny v 1 NP zhotoviteli pro montáž VZT:
 3.7.2025

- 4.6 Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 15.8.2025
- 4.7 Termín uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz:
do 2 týdnů od dokončení stavebních prací provede zhotovitel odstranění veškerých vad a nedodělků a zajistí zprovoznění všech dodaných technologických celků dle čl. 2, odst. 2.5.18
- 4.8 Termín pro zajištění kolaudačního souhlasu stavby (dle čl. 2, odst. 2.5.19 smlouvy):
do 6 týdnů od dokončení stavebních prací
- 4.9 Termín ukončení plnění ze smlouvy: nejdříve uplynutím záruční doby díla a zároveň potvrzením protokolu o splnění záručních podmínek dle čl. 9 odst. 9.13, případně odstranění poslední záruční vady potvrzeným oběma smluvními stranami
- 4.10 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem provádění prací dle přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil provozní podmínky objednatele dle odst. 2.5.12 a 2.5.13 této smlouvy.
- 4.11 Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem provádění prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu provádění prací je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.
- 4.12 Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval harmonogram provádění prací dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla, a poté ho předložil objednateli ke schválení. Pokud nebude objednatel souhlasit s harmonogramem provádění prací připraveným zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh harmonogramu provádění prací dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené objednatel.
- 4.13 Odsouhlasením aktualizovaného harmonogramu provádění prací objednatel není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace harmonogramu provádění prací a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního harmonogramu provádění prací.
- 4.14 Servisní činnosti dle přílohy č. 3 této smlouvy budou zhotovitelem zajišťovány od prvního dne běhu záruky po dobu 60 měsíců.
- 4.15 Zhotovitel při předání a převzetí stavby předá objednateli harmonogramem plnění všech servisních činností prováděných v průběhu záruční lhůty, nutných pro dodržení sjednané záruční lhůty. Tento harmonogram se stane přílohou předávacího protokolu předání a převzetí dokončené stavby. V harmonogramu servisních činností bude u každé činnosti uveden předpokládaný měsíc, ve kterém je nutné servisní činnost vykonat.
- 4.16 Servisní činnosti budou prováděny na základě předloženého harmonogramu. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit konkrétní (datum) termín v daném měsíci předpokládané servisní prohlídky, a to minimálně 15 pracovních dní před stanoveným termínem. V případě, že zhotovitel neoznámí termín servisní prohlídky dle harmonogramu, bere na sebe odpovědnost za případné vzniklé škody a záruky dodaného zařízení.

5 Místo plnění

- 5.1 Místem plnění předmětu díla je budova čp. 2733 v ul. 28 října. na pozemku parcelní č. 5861/3 a 5957/14 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa.

6 Platební podmínky

- 6.1 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 6.3 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.
- 6.4 Objednatel je oprávněn požadovat v případě získání dotace rozdělení faktur a soupisů prací a dodávek dle požadavků poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen toto rozdělení provést bezplatně.
- 6.5 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího měsíce.
- 6.6 Pokud objednatel neuplatní odst. 6.4 této smlouvy platí, že v daném měsíci bude na stavební práce zhotovitelem vystavena vždy jedna faktura, která bude obsahovat souhrn všech zjišťovacích protokolů.
- 6.7 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny objednatele podatelna@mucl.cz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele, ID DS: bkfb3p do jednoho pracovního dne po potvrzení zjišťovacího protokolu technickým dozorem investora.
- 6.8 Faktura za provedené servisní úkony bude vystavena na základě objednatelem potvrzeného protokolu o provedeném servisním úkonu, jehož kopie bude součástí faktury za servisní práce.
- 6.9 Zhotovitel doručí faktury za provedené servisní úkony dle přílohy č. 3 této smlouvy včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A provozovateli dle čl. 2 odst. 2.10 této smlouvy.
- 6.10 Konečná faktura na stavební práce bude vystavena do 14 dnů od odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 6.11 Faktura za zajištění kolaudačního souhlasu stavby dle čl. 2, odst. 2.5.19 bude vystavena do 14 dnů od předání kolaudačního souhlasu objednateli.
- 6.12 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.13 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.14 Objednatel má právo po celou dobu platnosti této smlouvy provést vzájemný zápočet pohledávek v případě vystavení opravného daňového dokladu zhotovitelem.

- 6.15 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi objednateli.
- 6.16 Faktury za provedené stavební práce budou objednatelem hrazeny ve lhůtě splatnosti uvedené v odst. 6.15, a to až do výše 95 % z celkové ceny díla. Zbývající část z celkové ceny díla je objednatel oprávněn si ponechat jako zádržné. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz za podmínky, že zhotovitel předal objednateli bankovní záruku č. 2 dle čl. 12 bodu 12.5. této smlouvy.
- 6.17 Náležitosti daňových dokladů
- 6.17.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví.
- 6.17.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.17.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 6.17.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 6.17.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále:
- a) označení příslušného odboru objednatele
 - b) číslo smlouvy, celý název akce „Rekonstrukce školní jídelny čp. 2733 v ul. 28 října v České Lípě“
 - c) identifikační číslo VZ: IVZ P24V00000024
 - d) název a identifikační číslo projektu: Rekonstrukce budovy školní jídelny ZŠ Špičák, CZ.05.01.01/23_037/0003784
 - e) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky;
 - f) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.
- 6.18 Neobsahuje-li daňový doklad některé z požadovaných náležitostí nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě.
- 6.19 V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.
- 6.20 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.21 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.22 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem.

7 Podmínky provádění díla

7.1 Vedení stavby

Osobou odpovědnou za vedení realizace stavby je hlavní stavbyvedoucí - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby:

Petr Palička, č. autorizace ČKAIT: 0501130, tel.: [REDACTED],

e-mail: [REDACTED]

Kvalifikace hlavního stavbyvedoucího bude odpovídat podmínkám objednatele stanoveným v zadávacím řízení.

- 7.2 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu odpovědnou za vedení stavby, předloží objednateli návrh na změnu člena týmu. Zhotovitel je povinen při změně osoby odpovědnou za vedení stavby navrhnout takovou osobu, která splňuje objednatel v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky stanovené požadavky na kvalifikaci dané osoby.

7.3 Vedení dokumentace

- 7.3.1 Zhotovitel bude provádět dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce školní jídelny čp. 2733 v ulici 28. října v České Lípě“ zpracované projekční kanceláří KL-PLAN s.r.o., se sídlem Na Slovance 868, Arnultovice 473 01 Nový Bor v 05/2022., s hlavním inženýrem projektu Ing. Liborem Kubátem č. autorizace ČKAIT 0500966 (dále jen DPS).
- 7.3.2 Objednatel prohlašuje, že DPS zveřejněná na profilu zadavatele v zadávacím řízení na zhotovitele stavby je platným originálem a je dostupná zhotoviteli. Pro účely provádění stavby bude DPS dostupná pro zhotovitele po celou dobu stavby na webovém úložišti objednatele. Přístup do webového úložiště objednatele bude zřízen oprávněným osobám zhotovitele nejpozději dnem předání staveniště. Platná DPS bude vedena v elektronické podobě rovněž prostřednictvím webového úložiště objednatele.
- 7.3.3 Dvě písemná vyhotovení DPS, která předá objednatel zhotoviteli, jsou kopiemi elektronického originálu DPS. Všechny další tisky včetně tisků změn a dodatků DPS, které jsou nezbytné pro provedení stavby nebo pro procesy zhotovitele, si zajistí zhotovitel na své náklady.
- 7.3.4 Dokumentace uvedená v odstavci 7.3.1 odpovídá svou podrobností, rozsahem a obsahem vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 169/2016 Sb.
- 7.3.5 Všechny další detaily nezbytné k provedení stavby budou součástí výrobní dokumentace zpracované dle čl. 2 odst. 2.5.1 zhotovitelem.
- 7.3.6 V případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla dle této smlouvy zjistí jakékoli chyby, vady, nebo rozpory, jakož i jiné nedostatky v podkladech objednatele uvedených v odst. 2.3 této smlouvy, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle odst. 2.8, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části těchto podkladů.

7.4 Stavební deník

- 7.4.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla
- 7.4.2 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:
za zhotovitele:

- osoba uvedená v čl. 7 odst. 7.1 této smlouvy

za objednatele:

- Ing. Hana Ezrová, vedoucí odd. investic a dotací
tel.: 487 881 172, mob. 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz
- Šárka Tomášková, investiční technik
tel.: 487 881 145, mob.: 731 435 040, e-mail: tomaskova@mucl.cz
- TDI na základě plné moci objednatele
- autorský dozor na základě plné moci objednatele
- koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.

7.4.3 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních informací, denních záznamů a příloh. Úvodní informace jsou název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

7.4.4 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál, zhotoviteli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.

7.5 Povinnosti smluvních stran

7.5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, technických norem, technologickými předpisy výrobců materiálů a technologických zařízení a smluvními podmínkami.

7.5.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.5.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že

disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 7.5.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Za důvod tohoto upozornění se považují takové skutečnosti, které mohou mít zásadní vliv na bezpečnost a kvalitu stavby, případně na soulad stavby s právními a technickými předpisy. Upozornění zhotovitele musí obsahovat podrobné odůvodnění, v čem zhotovitel spatřuje nevhodnost povahy věcí či pokynů objednatele a popis vlivu, který by nevhodnost měla na provádění díla. Zároveň zhotovitel v upozornění uvede termín, v němž je nezbytné nevhodnost pokynu vyřešit.
- 7.5.5 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prověřit upozornění zhotovitele dle bodu 7.5.4 a sdělit zhotoviteli svoje stanovisko.
- 7.5.6 Prodloužení doby plnění v souvislosti s nevhodným pokynem je možné pouze v případě prokázání dopadu řešení nevhodného pokynu na dílčí nebo konečný termín plnění díla
- 7.5.7 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu díla.
- 7.5.8 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 7.5.9 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování platných předpisů v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele.
- 7.5.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel zajistí ochranu prvků, které jsou určeny k ponechání ve stavbě, případně jsou určeny k opravě, restaurování či repasi.
- 7.5.11 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součástí plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
- 7.5.12 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů (technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
- 7.5.13 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

- 7.5.14 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na jehož základě objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatel), a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.

7.6 Poddodavatelé

- 7.6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob (poddodavatelů). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.6.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.6.3 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
- 7.6.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.
- 7.6.5 Zhotovitel před započítáním prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoli poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, platí čl. 7.5.14. této smlouvy.
- 7.6.6 Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 7.6.5. musí být objednateli předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *.pdf.

7.7 Zařízení staveniště

- 7.7.1 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.7.2 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 7.7.3 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

- 7.7.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.
- 7.7.5 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich;
 - případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti;
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.;
 - určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor;
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací.
- 7.8 Použité materiály a výrobky
- 7.8.1 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a při jejich montáži bude dodržena technologie provádění a příslušné normy.
- 7.8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 7.8.3 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály.
- 7.8.4 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, nerepasované (pokud objednatel nebude požadovat jinak) a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad.
- 7.8.6 Zhotovitel doloží certifikáty či jiné průvodní doklady k materiálům a výrobkům užitým k vybudování díla vždy nejpozději 30 dnů před zabudováním každého konkrétního materiálu či výrobku do stavby.
- 7.8.7 Zhotovitel předloží objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., které budou použity k realizaci díla, a to nejpozději do 30 dnů před jejich použitím. Objednatel nebo technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo

požadavku na provedení vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla.

7.8.8 Pokud to vyžaduje povaha plnění, zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.5.1 této smlouvy, kterou předloží objednateli nejpozději 30 dnů před zahájením výroby. Nevyjádří-li se objednatel či jeho zástupce k předložené dílenské dokumentaci do zahájení výroby, má se zato, že k ní nemá připomínky. Ani odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem či jeho zástupcem (TDI a autorský dozor) nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za plnění díla v souladu s touto smlouvou.

7.8.9 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Soubor těchto dokladů předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

7.9 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

7.9.1 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví;

7.9.2 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní. Doba realizace díla dle čl. 4 se o dobu tohoto přerušení prací v tomto případě neprodlužuje.

7.9.3 Likvidaci odpadů je zhotovitel povinen provést a dokladovat objednateli v souladu s platnými právními předpisy v objemu min. 70% formou recyklace a max. 30% objemu uložením na skládku. Demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů zhotovitel provede odbornou firmou s příslušným oprávněním pro tuto činnost.

7.9.4 Potvrzení o likvidaci odpadů, vážní listky a protokoly o nakládání s nebezpečnými odpady dle bodu 7.9.3. vydané osobou oprávněnou k recyklaci, skladování či likvidaci odpadu je zhotovitel povinen předat objednateli před dílčí fakturací provedeného plnění.

7.9.5 Vznikne-li v důsledku nedodržení povinnosti zhotovitele dle čl. 7. odst. 7.9.3 a 7.9.4. této smlouvy objednateli škoda ve formě krácení dotace, je zhotovitel objednateli na jeho výzvu povinen uhradit náhradu této škody v celé její výši.

7.10 Kontrola provádění prací

7.10.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3 pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za

předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

- 7.10.2 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
- 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla viz čl. 7.10.1;
 - 5 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 10 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
- 7.10.3 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou.
- 7.10.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického či autorského dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.10.5 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 7.10.6 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
- 7.10.7 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.10.8 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 7.10.9 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 7.10.10 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 7.10.11 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně, 1x za 2 týdny se bude kontrolního dne účastnit autorský dozor.

- 7.10.12 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění ze strany zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7.11 Další povinnosti zhotovitele

- 7.11.1 Zhotovitel je povinen pro plnění dle této smlouvy využít min. 2 osoby znevýhodněné na trhu práce, a to v rozsahu min. 150 hodin u každé z těchto osob.
- 7.11.2 Uvedenou skutečnost zhotovitel objednateli prokáže nejpozději ke dni předání a převzetí díla relevantním dokladem (smlouva mezi zhotovitelem a osobou nebo jejím zástupcem, případně vzdělávacím zařízením, ověřeným výkazem činnosti této osoby na plnění dle této smlouvy apod).

8 Převzetí díla nebo jeho části

8.1 Ukončení díla

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo, resp. každou z jeho částí, v termínech sjednaných ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli.
- 8.1.2 V termínu pro dokončení části díla „stavební práce“ dle článku 4, odst. 4.6 smlouvy budou dokončeny všechny stavební práce a stavba bude připravena k jejímu uvádění do provozu. V tomto termínu předá zhotovitel objednateli koncept provozní dokumentace, zpracované dle čl. 2 odst. 2.5.20 této smlouvy, Termín pro dokončení této části díla se považuje za dodržení, pokud bude ve smyslu odst. 8.1.4 objednatelem potvrzen dílčí zápis o předání této části díla.
- 8.1.3 V termínu pro dokončení části díla „uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz“ dle čl. 4, odst. 4.7. smlouvy bude dokončeno zprovoznění všech zařízení a technologií umístěných ve stavbě a stavba bude uvedena do stavu umožňujícího běžný trvalý provoz. V rámci této části díla budou odstraněny všechny závady a nedodělky, které byly zjištěny při předání a převzetí části díla „Stavební práce“.

Nedílnou součástí řádného splnění této části díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti a kompletnosti dodaných zařízení a technologií, dokumentace skutečného provedení, záruční listy, provozní dokumentace, předání bankovní záruky č. 2 dle čl. 12 odst. 12.5. této smlouvy, apod.

Součástí provozní dokumentace předávaného díla bude především:

- seznam dodávaných zařízení, u každého zařízení bude uveden soupis povinností provozovatele zařízení k zajištění jeho řádného a bezpečného provozu, tj. popis činnosti, kterou je provozovatel povinen zajistit, předpis (právní, technický apod.) podle kterého se tato činnost zajišťuje, termín pro provedení této činnosti a určení, kdo je oprávněn takovou činnost vykonat (tzn. zda ji musí provádět odborně způsobilá osoba, výrobce zařízení, autorizovaný servis nebo proškolený uživatel);
- uživatelské příručky (manuály) k dodaným zařízením;
- servisní příručky (manuály) k zařízením, u kterých nemusí údržbu a servis zajišťovat výrobce zařízení nebo autorizovaný servis;

- provozní řády pro dodané technologické celky, kde budou jasně specifikovány postupy pro řádný a bezpečný provoz technologií, postupy pro běžnou údržbu, servisní plán a postupy pro řešení poruch a havarijních stavů;
- jako součást všech provozních řádů harmonogram preventivní údržby – servisní plán, ve kterém budou stanoveny termíny preventivní údržby v průběhu kalendářního roku;
- pro každé zařízení soupis revizí, prohlídek a zkoušek, které je provozovatel zařízení (objednatel) povinen pravidelně zajistit dle platné legislativy (jako jsou např. revize vyhrazených technických zařízení). U každé revize pak uvede četnost jejího provádění.

8.1.4 Termín plnění dle odst. 8.1.2. a 8.1.3. se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude potvrzen závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

8.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a, nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

8.1.6 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.4.

8.1.7 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazků zhotovitele.

8.2 Převzetí díla nebo jeho části

8.2.1 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, může však dílo převzít i v případě, že bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem.

8.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

8.3.3 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

- 8.3.4 Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby vykonávající TDI, případně autorský dozor.
- 8.4 Zápis (protokol) o převzetí díla
- 8.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
- 8.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápisu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad či nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.
- 8.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 8.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
- 8.4.5 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 8.5 Vlastnická práva
- 8.5.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.5.2 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to okamžikem jejich zabudování do stavby.
- 8.5.3 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.5.2. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.
- 8.5.4 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
- 8.6 Ochrana informací
- 8.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
- 8.6.2 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než je provedení díla podle této smlouvy.
- 8.6.3 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla

9.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:

- a) „běžnou vadou“, taková závada, která neomezí provoz stavby a jejímž vlivem nedochází k dalšímu poškození stavby ani k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.
- b) „havárií“, taková závada, jejímž vlivem dochází k poškození stavby nebo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.
- c) „provizorní opravou“, taková oprava, která v případě, že z objektivních důvodů (např. dlouhá dodací doba náhradního dílu nebo přílišná časová náročnost opravy, která by omezila provoz stavby) není možné zajistit opravu zařízení standardním způsobem, dočasně zprovozní nefunkční zařízení do doby, kdy bude možné standardní opravu provést (např. po dodání náhradního dílu nebo v době, kdy nebude omezen provoz areálu).

9.2 Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.4 Záruční doba začíná plynout následující den po uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz dle čl. 4, odst. 4.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá.

9.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

9.6 U „běžné vady“ je zhotovitel povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

9.7 U „běžné vady“ musí zároveň zhotovitel do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Přitom termín nástupu k odstranění běžné vady nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

9.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o „havárii“, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů od zahájení odstraňování této vady.

9.9 Objednatel připouští po vzájemné dohodě smluvních stran, pokud by z objektivních důvodů, nebylo možné opravu vady díla dokončit, provedení „provizorní opravy“. Provizorní opravu může zhotovitel provést pouze na dobu nezbytně nutnou pro řádné odstranění vady, pokud po této opravě bude zařízení splňovat požadavky na bezpečnost provozu areálu a nebude hrozit poškození zařízení. Veškerá rizika případných škod vzniklých v důsledku provedení provizorní opravy ponese zhotovitel.

9.10 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.

9.11 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle

odst. 9.8. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel.

- 9.12 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
- 9.13 Zhotovitel bude provádět záruční servis specifikovaný v příloze č. 3 u výrobků a technologických zařízení během celé záruční doby.
- 9.14 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k výstupní vizuální prohlídce objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 9.15 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.
- 9.16 Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a povinností vyplývajících z ustanovení čl. 9 smlouvy třetí osobu, a to na základě písemné plné moci.
- 9.17 Za odstranění vady je považováno i dokončení „provizorní opravy“. V tomto případě pak bude termín zahájení a dokončení standardní opravy stanoven dohodou mezi smluvními stranami.
- 9.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli podmíněnou jednorázovou slevu z ceny díla ve výši částky zajištěné bankovní zárukou č. 2 dle odst. 12.5 této smlouvy pro případ, že jeho schopnost nést odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby bude podstatným způsobem omezena z důvodu:
- rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele,
 - zhotovitel bude v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění.

10 Smluvní pokuty

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4, odst. 4.5 a 4.6 smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4 odst. 4.4, 4.7 a 4.8 smlouvy způsobené zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.3 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení.
- 10.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „běžných vad“ vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

- 10.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „havárie“ na díle v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 10.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.5.14 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 12 a dle čl. 7 odst. 7.11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou nepovolenou změnu v obsazení týmu.
- 10.11 V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv další povinnosti vyplývající z této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení příslušné povinnosti.
- 10.12 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.13 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.14 V případě, že zhotovitel včas neoznámí termín provedení servisní prohlídky a uvedenou činnost neprovede, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného zahájení prací.
- 10.15 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
- 10.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započíst proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem.
- 10.17 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
- 10.18 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

11 Nebezpečí škody na věci

- 11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. částech,

- na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
- 11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.3 Nebezpečí škody na objednatelům předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

12 Pojištění, finanční záruky

- 12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. [REDAKCE] u pojišťovny [REDAKCE] [REDAKCE] proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 30 000 000,- Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
- 12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku, popř. záruku pojišťovny za dodržení jeho smluvních povinností, kvality a termínů provedení díla (dále jen záruka č. 1), přičemž:
- a) výše takto zajištěné částky musí činit 1 000 000,- Kč slovy (*jednmilion korunčeských*);
 - b) originál záruční listiny předá zhotovitel objednateli před převzetím staveniště, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami;
 - c) záruka č. 1 musí být platná po celou dobu provádění stavebních prací tzn. její platnost počíná nejpozději v den předání staveniště a trvá nejméně do protokolárního převzetí dokončené části díla „stavební práce“ dle čl. 8 odst. 8.1.2 této smlouvy.
 - d) v případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně platnost záruky č. 1 prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla za podmínek uvedených v bodu c);
 - e) zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o prodloužení záruky č. 1 nejpozději do dne uzavření dodatku smlouvy o změně doby provádění díla.
 - f) právo ze záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen;
 - g) záruka č. 1 musí být objednatelům uvolněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí dokončené části díla „stavební práce“ způsobem dle čl. 8 odst. 8.1.2 této smlouvy;
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku, popř. záruku pojišťovny za řádné odstranění vad uplatněných objednatelům vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a z titulu neplnění povinností zhotovitele v záruční době vyplývajících z této smlouvy (dále jen záruka č. 2), přičemž:
- a) výše takto zajištěné částky musí činit 200 000,- Kč, slovy (*dvěstětisíc korunčeských*);
 - b) záruku č. 2 předá zhotovitel objednateli nejpozději v den, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli

- závěrečný protokol o převzetí díla dle čl. 8 bodu 8.1.3. této smlouvy;
- c) záruka č. 2 musí platná nejpozději první den následující po dni protokolárního převzetí dokončené stavby dle čl. 8, odst. 8.1.3 této smlouvy a končí nejdříve 30 dní po uplynutí záruční doby za dílo sjednané touto smlouvou;
 - d) Zhotovitel je povinen udržovat platnost záruky č. 2 tak, aby trvala nejméně do doby ukončení plnění z této smlouvy dle čl. 4 odst. 4.9. této smlouvy;
 - e) v případě nutnosti prodloužení platnosti záruky č. 2, je zhotovitel povinen předložit objednateli novou záruční listinu nejpozději 14 kalendářních dnů před skončením platnosti původní bankovní záruky č. 2;
 - f) nepředá-li zhotovitel novou záruční listinu dle předchozího ustanovení, má objednatel právo čerpat z původní bankovní záruky č. 2.
 - g) právo ze záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen, nebo včas nesplnil svou povinnost vyplývající z této smlouvy;
 - h) záruka č. 2 musí být objednatelem uvolněna do 5 pracovních dnů ode dne, kdy uplyne záruční doba, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s příslušným ustanovením smlouvy o odstraňování vad v záruční době objednatel vyzval;
 - i) objednateli náleží plnění z bankovní záruky č. 2 v celé výši zajištěné částky jako jednorázová sleva z ceny díla v případě, že bude naplněno ustanovení čl. 9 odst. 9.14 této smlouvy.
- 12.6 Finanční záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat finanční záruky u bankovního ústavu nebo pojišťovny tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním čl. 12 odst. 12.4 a 12.5 této smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy.
- 13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než 30 dnů.
- 13.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy:

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní

úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).
- 13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.
- 13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
- 13.6.4 Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy
- 13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
 - zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.

13.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

14 Vyšší moc

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud z takové skutečnosti bude přímo vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy.
- 14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou uvažovány pouze tyto klimatické podmínky:
- v období od října do dubna byla z odečtů naměřených v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin průměrná teplota pod bodem mrazu nižší o více než 5 °C oproti dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem
 - odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %.
- 14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění a to, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně nebylo možné dodržet technologické postupy pro práce v exteriéru naplánované dle harmonogramu prací.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 15.2 Zhotovitel dále zavazuje poskytovat minimálně do konce roku 2035 požadované informace a dokumentaci související s jeho realizací zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k jeho realizaci a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 15.4 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
- 15.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.6 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 15.7 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

- 15.8 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 15.9 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 15.10 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.
- 15.11 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
- 15.12 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 15.13 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 702/E/2024 ze dne 13.5.2024.
- 15.14 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 15.15 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 15.16 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 15.17 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1
 - Harmonogram provádění prací včetně finančního plnění – příloha č. 2
 - Specifikace servisních úkonů včetně rozpisu cen služeb – příloha č. 3
 - Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. 3.9.3 této smlouvy – příloha č. 4

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V České Lípě dne 24.06.2024

V.....dne 27.06.2024



Elektronicky podepsáno
Ing. Jitka Volfová
starostka



Elektronicky podepsáno
David Dvořák
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20221021
Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

KSO:
Místo: Česká Lípa

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel:
Město Č. Lípa

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			36 582 806,70
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	36 582 806,70	7 682 389,41
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			44 265 196,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20221021		
Stavba:	Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2		
Místo:	Česká Lípa	Datum:	5. 3. 2024
Zadavatel:	Město Č. Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45	Zpracovatel:	J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		36 582 806,70	44 265 196,11	
01	SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten	13 434 473,46	16 255 712,89	STA
01	SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten	12 968 765,10	15 692 205,77	Soupis
01a	elektroinstalace	334 493,77	404 737,46	Soupis
01b	ZTI	131 214,59	158 769,65	Soupis
02	SO 02 Zateplení obálky budovy	15 405 857,40	18 641 087,45	STA
02	SO 02 Zateplení obálky budovy	15 208 779,84	18 402 623,61	Soupis
02a	elektroinstalace	197 077,56	238 463,85	Soupis
03	SO 03 Rekonstrukce VZT	6 600 243,57	7 986 294,72	STA
03	SO 03 Rekonstrukce VZT	1 239 032,55	1 499 229,39	Soupis
03a	elektroinstalace	308 716,85	373 547,39	Soupis
03b	VZT	5 052 494,17	6 113 517,95	Soupis
04	SO 04 Optimalizace otopné soustavy	513 032,95	620 769,87	STA
04a	vytápění	426 072,91	515 548,22	Soupis
04b	stavební část	86 960,04	105 221,65	Soupis
05	VRN	629 199,32	761 331,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten

KSO:
Místo: Česká Lípa

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 968 765,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 968 765,10	21,00%	2 723 440,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 692 205,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten
Místo: Česká Lípa
Zadavatel: Město Č. Lípa
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 5. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		12 968 765,10
HSV - Práce a dodávky HSV		10 493 753,84
1 - Zemní práce		52 571,96
2 - Zakládání		1 816 192,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		3 664 229,17
4 - Vodorovné konstrukce		2 362 258,56
5 - Komunikace pozemní		69 064,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		209 007,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 996 483,91
997 - Přesun sutě		123 333,73
998 - Přesun hmot		200 612,33
PSV - Práce a dodávky PSV		2 475 011,26
713 - Izolace tepelné		7 431,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 281,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		48 115,24
725 - Zdravotechnika - zařízeníové předměty		6 881,52
741 - Elektroinstalace - silnoproud		13 024,02
762 - Konstrukce tesařské		505 274,39
763 - Konstrukce suché výstavby		394 377,31
766 - Konstrukce truhlářské		91 935,07
767 - Konstrukce zámečnické		27 664,44
771 - Podlahy z dlaždic		521 097,19
781 - Dokončovací práce - obklady		28 552,52
783 - Dokončovací práce - nátěry		26 650,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		98 997,50
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		702 729,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

Objekt:

01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten

Místo:

Česká Lípa

Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel:

Město Č. Lípa

Projektant:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 968 765,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 493 753,84	
D 1 Zemní práce							52 571,96	
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	11,000	170,67	1 877,37	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106071								
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,000	76,39	2 138,92	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322								
3	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,000	89,34	1 965,48	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342								
VV					17	17,000		
VV					1*5	5,000		
VV					Součet	22,000		
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,000	1 089,79	10 897,90	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122211101								
VV					25,000*0,4	10,000		
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,069	1 552,44	15 631,52	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131								
VV					4,2*0,6*1,15	2,898		
VV					0,8*0,4*0,3+1,5*0,4*2,15+1,6*0,4*1,15	2,122		
VV					1,5*0,6*0,5+1,5*0,6*2,15+1,18*0,6*1,15	3,199		
VV					1*1*1+1,7*0,5*1"patky	1,850		
VV					Součet	10,069		
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	18,219	142,91	2 603,68	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,219	312,54	5 694,17	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	36,438	322,82	11 762,92	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231								
VV					18,219*2 *Přepočtené koeficientem množství	36,438		
D 2 Zakládání							1 816 192,38	
9	K	224511114	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	117,000	4 050,73	473 935,41	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/224511114								
VV					9*13	117,000		
10	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	13,093	4 461,97	58 420,57	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313811								
VV					4,2*0,6*1,15	2,898		
VV					0,8*0,4*0,3+1,5*0,4*2,15+1,6*0,4*1,15	2,122		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV1,5*0,6*0,5+1,5*0,6*2,15+1,18*0,6*1,15		3,199			
			VV1*1*1,15+1,7*0,5*1"patky		2,000			
			VV2,874"žebra		2,874			
			VVSoučet		13,093			
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	19,160	412,27	7 899,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121					
	VV		9,58*2		19,160			
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	19,160	79,68	1 526,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
13	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,818	56 751,31	46 422,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274361821					
	VV		10,219*0,08		0,818			
14	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	38 451,07	307,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274362021					
15	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	52,000	4 369,44	227 210,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602112					
	VV		13*4		52,000			
16	M	58128450	bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL	t	23,157	11 257,12	260 681,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění vodních staveb VL					
	VV		(PI*0,15*0,15*117)*2,8		23,157			
17	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	117,000	1 583,28	185 243,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113					
18	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	m	128,700	3 901,65	502 142,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm					
	VV		117*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		128,700			
19	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 105 do 115 mm	kus	13,000	1 398,22	18 176,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113					
	P		Poznámka k položce: včetně náteru hlavy nad terénem					
20	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,183	46 573,09	8 522,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule					
	VV		0,3*0,3*0,02*7,8*13		0,183			
21	K	284888R	Zřízení a odstranění pilotážního plata	soubor	1,000	25 702,59	25 702,59	
	PP		Zřízení a odstranění pilotážního plata					
	P		Poznámka k položce: včetně uvedení pozemku do původního stavu					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			3 664 229,17		
22	K	310237241	Zazdívká otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	32,000	622,00	19 904,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310237241					
	VV		23		23,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		32,000			
23	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,500	8 255,67	4 127,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310238211					
24	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdiva 440 mm	m2	10,075	3 053,47	30 763,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311237141					
25	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	136,502	5 387,26	735 371,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321815					
	VV		(11,039+3,783)*0,2		2,964			
	VV		(58,22+240,578+10,098+86,107)*0,3		118,501			
	VV		(2,771+24,357)*0,445		12,072			
	VV		2,965*vstup		2,965			
	VV		Součet		136,502			
26	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	29,644	561,34	16 640,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121					
	VV		(11,039+3,783)*2		29,644			
27	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	29,644	147,02	4 358,26	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122					
28	K	311351611	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 4 m	m2	844,262	799,86	675 291,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351611					
VV			(58,22+240,578+10,098+86,107+2,771+24,357)*2	844,262				
29	K	311351612	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 4 m	m2	844,262	166,55	140 611,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351612					
30	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	795,548	236,46	188 115,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911					
31	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	21,366	55 826,02	1 192 778,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821					
VV			133,537*0,16	21,366				
32	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,031	58 190,66	1 803,91	CS ÚRS 2024 01
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321					
VV			1,3*2*0,012	0,031				
33	K	337173110	Montáž ocelových kčí skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	9,350	12 337,24	115 353,19	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 až 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/337173110					
VV			3,75"sloupy	3,750				
VV			5,6"HEB	5,600				
VV			Součet	9,350				
34	M	13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	3,675	25 219,38	92 681,22	CS ÚRS 2024 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300					
P			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy					
35	M	654897R	ocelové sloupy přístavby	t	3,750	111 309,34	417 410,03	
PP			ocelové sloupy přístavby					
P			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy					
36	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	9,750	979,78	9 552,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244111					
VV			3*3,25	9,750				
37	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	7,695	1 089,79	8 385,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244121					
VV			2,5*2	5,000				
VV			0,55*2*2,45	2,695				
VV			Součet	7,695				
38	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,200	9 232,37	11 078,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381001					
P			Poznámka k položce: otvory ve stropěch					
VV			1,2	1,200				
D 4			Vodorovné konstrukce	2 362 258,56				
39	K	411171135	Montáž ocelových kčí podlah a plošin hmotnosti přes 100 kg/m2 pokrytých rošty	t	1,040	12 748,48	13 258,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411171135					
40	M	5465423R	únikové schodiště	t	1,040	207 676,95	215 984,03	
PP			únikové schodiště					
P			Poznámka k položce: včetně povrchové úpravy					
41	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,440	4 801,24	26 118,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414					
VV			7,520*0,12"SN9	0,902				
VV			(7,1+5)/2*3,75*0,2"SN3	4,538				
VV			Součet	5,440				
42	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	22,688	602,47	13 668,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011					
VV			(7,1+5)/2*3,75"SN3	22,688				
43	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	22,688	145,99	3 312,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012					
44	K	411354247	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	7,520	686,77	5 164,51	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354247					
	VV		7,52		7,520			
45	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	22,688	194,31	4 408,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354311					
46	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	22,688	55,72	1 264,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354312					
47	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,653	57 470,98	37 528,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821					
	VV		5,44*0,12		0,653			
48	K	434121416	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných na schodnice	m	69,600	609,67	42 433,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434121416					
	VV		2,9*24		69,600			
49	M	387864R	Přefa stupeň dle D.1.2.15	m	69,600	3 368,87	234 473,35	
	PP		Přefa stupeň dle D.1.2.15					
50	K	441171153	Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krový hmotnosti prvku přes 100 kg/m dl přes 18 do 24 m	t	9,500	14 804,69	140 644,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krový) hmotnosti jednotlivých prvků přes 100 kg/m, délky přes 18 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171153					
51	M	546546R	OK střechy	t	9,700	167 422,64	1 623 999,61	
	PP		OK střechy					
	P		Poznámka k položce: včetně táhel a spojovacího materiálu. Povrchová úprava dle PD zahrnuta v ceně					
	D	5	Komunikace pozemní				69 064,47	
52	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	53,000	308,43	16 346,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101					
	VV		25		25,000			
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		53,000			
53	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	53,000	170,67	9 045,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011					
54	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	28,000	787,53	22 050,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577175032					
55	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	433,86	10 846,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110					
56	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	25,750	418,44	10 774,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		25*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		25,750			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				209 007,33	
57	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	64,000	568,54	36 386,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315223					
	VV		32,000*2		64,000			
58	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,140	221,04	6 662,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121					
	VV		(1,96+3,025)*2*2-1,8		18,140			
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		30,140			
59	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	143,002	327,97	46 900,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141					
		VV	(7,05+1,13)*3,25		26,585			
		VV	(3,025+1,96)*2*1,25		12,463			
		VV	(3,025+0,52+2,13+0,77+1,7+0,97+0,7*2+0,5+2,1+1,02*2)*3,2		49,254			
		VV	5					
		VV	5*2+2,7		12,700			
		VV	42		42,000			
		VV	Součet		143,002			
60	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,000	190,20	10 651,20	CS ÚRS 2024 01
		PP	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
		VV	56*11 d.1.1.6		56,000			
61	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	56,000	763,88	42 777,28	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehkého betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221021					
		P	Poznámka k položce: 8 - D.1.1.6					
62	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	58,800	299,69	17 621,77	CS ÚRS 2024 01
		PP	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm					
		VV	56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,800			
63	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	58,000	127,48	7 393,84	CS ÚRS 2024 01
		PP	Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622321131					
64	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,328	5 294,73	7 031,40	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125					
		VV	14,76*0,09		1,328			
65	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	1,120	473,96	530,84	CS ÚRS 2024 01
		PP	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451441					
		VV	0,4*0,4*7"kotvení HEB		1,120			
66	K	632452411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm	m2	13,475	225,15	3 033,90	CS ÚRS 2024 01
		PP	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632452411					
67	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	235,000	56,55	13 289,25	CS ÚRS 2024 01
		PP	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633811111					
68	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	470,000	22,62	10 631,40	CS ÚRS 2024 01
		PP	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633811119					
		VV	235*2 'Přepočtené koeficientem množství		470,000			
69	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	457,51	915,02	CS ÚRS 2024 01
		PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníku bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111					
70	M	55331483	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	1 413,64	2 827,28	CS ÚRS 2024 01
		PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
71	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	1,000	582,93	582,93	CS ÚRS 2024 01
		PP	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíkníku bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942221					
72	M	65487R	Zárubeň ocelová 185/197	kus	1,000	1 772,14	1 772,14	
		PP	Zárubeň ocelová 185/197					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 996 483,91	
73	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	3,500	213,85	748,48	CS ÚRS 2024 01
		PP	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
		VV	3,5*M		3,500			
74	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	3,500	90,25	315,88	CS ÚRS 2024 01
		PP	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
75	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	102,50	2 050,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4*5*piloty	20,000				
76	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	463,487	45,24	20 968,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111					
VV			(2*PI*10*9)	565,487				
VV			-6*17	-102,000				
VV			Součet	463,487				
77	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	55 618,440	1,11	61 736,47	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111211					
VV			463,487*120 'Přepočtené koeficientem množství	55 618,440				
78	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	463,487	22,62	10 484,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811					
79	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 199,115	56,55	124 359,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943111111					
VV			(PI*10*10*7)	2 199,115				
80	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	197 920,350	1,02	201 878,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943111211					
VV			2199,115	2 199,115				
VV			2199,115*90 'Přepočtené koeficientem množství	197 920,350				
81	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	2 199,115	22,62	49 743,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943111811					
82	K	949002612R	Zajištění konstrukce střechy mobilním jeřábem	den	20,000	14 023,33	280 466,60	
PP			Zajištění konstrukce střechy mobilním jeřábem					
83	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 260,000	128,51	290 432,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
VV			1010*2+240	2 260,000				
84	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	4,550	193,28	879,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 10 do 20 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312122					
VV			0,35*6,5*2	4,550				
85	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	7,000	208,71	1 460,97	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953943211					
86	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	7,000	1 639,83	11 478,81	CS ÚRS 2024 01
PP			přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
87	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	97,67	781,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961114					
VV			8"schody	8,000				
88	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	173,75	6 950,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961115					
VV			2*20"střecha	40,000				
89	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	22,000	254,97	5 609,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 24, hloubka 210 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961116					
VV			2*7"HEB300	14,000				
VV			2*4"střecha HEB450	8,000				
VV			Součet	22,000				
90	K	953965132	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	8,000	177,86	1 422,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965132					
91	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	40,000	205,62	8 224,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	953965151	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm	kus	22,000	328,99	7 237,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965151					
P			Poznámka k položce: kovení HEB					
93	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	20,000	54,18	1 083,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953993311					
94	M	73534511	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepicí	kus	20,000	16,96	339,20	CS ÚRS 2024 01
PP			tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepicí					
95	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,040	4 132,98	4 298,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
VV			2,6*0,5*0,8		1,040			
96	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,000	107,95	1 619,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
VV			(3+1,1+0,9)*3,0		15,000			
97	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,525	10 589,47	5 559,47	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052210					
VV			0,7*0,25*1,5*2		0,525			
98	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	5,000	190,20	951,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962081131					
VV			2,5*2		5,000			
99	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	49,500	278,62	13 791,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963042819					
VV			9*5,5		49,500			
100	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	2,600	454,42	1 181,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání železobetonových schodnic jakékoli délky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963054949					
VV			1,3*2		2,600			
101	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,348	3 896,51	5 252,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341					
VV			13,475*0,1"SN8		1,348			
102	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,902	3 289,93	2 967,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043441					
VV			4,7*1,6*0,12"SN9		0,902			
103	K	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	4,000	5 315,29	21 261,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071111					
P			Poznámka k položce:					
			ostatní ocelové konstrukce					
104	K	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	1,080	6 014,41	6 495,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071131					
P			Poznámka k položce:					
VV			včetně úprav stávající nosné konstrukce stěn					
			6*2*3*0,03		1,080			
105	K	966072132	Demontáž opláštění stěn ocelových kcí ze sklolaminátových desek budov v přes 6 do 12 m	m2	353,309	290,95	102 795,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklolaminátových desek, výšky budovy přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966072132					
VV			(2*PI*(10*5))obvod		314,159			
VV			14,5*2,7"vnitřní stěna		39,150			
VV			Součet		353,309			
106	K	966073122	Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	153,938	298,15	45 896,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073122					
VV			(PI*7*7)		153,938			
107	K	966073132	Demontáž krytiny ocelových střech ze sklolaminátových desek šroubovaných budov v přes 6 do 12 m	m2	754,654	276,56	208 707,11	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sklolaminátových desek, výšky budovy přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966073132					
VV			PI*((10*10+7,5*7,5)+(10+7,5)*4,5))"střecha		738,274			
VV			6,3*2,6"stříška		16,380			
VV			Součet		754,654			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	408,16	734,69	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455						
	VV	1,8"úklid			1,800			
109	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,300	187,11	56,13	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631						
	VV	1*2*0,15			0,300			
110	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	98,856	113,09	11 179,63	CS ÚRS 2024 01
	PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191						
	VV	(3,64+3,77+3,7+3+2*2+3+1,2)*2,4			53,544			
	VV	14,92*4,35-2,4*2,1*2-1,5*3,17*2			45,312			
	VV	Součet			98,856			
111	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,130	130,57	1 583,81	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541						
	VV	(1,97*2+3,025)*2-1,8			12,130			
112	K	978456R2	výsadbová mísa Q	kus	8,000	1 943,12	15 544,96	
	PP	výsadbová mísa Q						
113	K	97888R1	úprava dle specifikace J	soubor	1,000	1 233,72	1 233,72	
	PP	úprava dle specifikace J						
	P	Poznámka k položce: D.1.1.5						
114	K	978987R	popínavé rostliny dle specifikace P	soubor	1,000	8 944,50	8 944,50	
	PP	popínavé rostliny dle specifikace P						
115	K	97898R1	oprava schodiště dle specifikace J	soubor	1,000	32 282,45	32 282,45	
	PP	oprava schodiště dle specifikace J						
	P	Poznámka k položce: D.1.1.6						
116	K	97898R2	oprava schodiště dle specifikace K	soubor	1,000	77 930,24	77 930,24	
	PP	oprava schodiště dle specifikace K						
	P	Poznámka k položce: D.1.1.6						
117	K	97898R3	úprava L	soubor	1,000	2 200,14	2 200,14	
	PP	úprava L						
	P	Poznámka k položce: D.1.1.6						
118	K	97898R4	Madlo dle spec. 12	kus	2,000	15 010,31	30 020,62	
	PP	Madlo dle spec. 12						
119	K	979888R	Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu	Hr	900,000	339,27	305 343,00	
	PP	Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu						
	P	Poznámka k položce: čerpáno po odsouhlasení TDS						
	D	997	Přesun sutě				123 333,73	
120	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	54,878	1 254,29	68 832,93	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212						
121	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	54,878	304,32	16 700,47	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
122	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	493,902	11,31	5 586,03	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
	VV	54,878*9 'Přepočtené koeficientem množství			493,902			
123	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	2,200	4 163,82	9 160,40	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813						
124	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,030	4 986,30	149,59	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814						
125	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,300	12 594,27	3 778,28	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013821						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K		997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	13,800	147,02	2 028,88	CS ÚRS 2024 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
127	K		997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,400	257,03	102,81	CS ÚRS 2024 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					
128	K		997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,300	314,60	1 038,18	CS ÚRS 2024 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
129	K		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	19,830	571,63	11 335,42	CS ÚRS 2024 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
130	K		997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,120	322,82	2 621,30	CS ÚRS 2024 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
131	K		997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,740	534,61	1 999,44	CS ÚRS 2024 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875					
D		998	Přesun hmot					200 612,33	
132	K		998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	629,451	318,71	200 612,33	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 475 011,26	
D		713	Izolace tepelné					7 431,46	
133	K		713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	7,520	31,46	236,58	CS ÚRS 2024 01
PP				Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811					
VV				4,7*1,6*SN9					
134	K		713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	19,159	226,18	4 333,38	CS ÚRS 2024 01
PP				Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
VV				19,159					
135	M		28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	19,542	135,14	2 640,91	CS ÚRS 2024 01
PP				deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm					
VV				19,159*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
136	K		998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,144	1 531,87	220,59	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101					
D		721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					2 281,10	
137	K		721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	3,500	650,79	2 277,77	CS ÚRS 2024 01
PP				Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
VV				3,5"14					
138	K		998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	1 665,53	3,33	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101					
D		722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod					48 115,24	
139	K		722173114	Zavlažovací potrubí dle specifikace R	soubor	1,000	35 983,62	35 983,62	CS ÚRS 2024 01
PP				Zavlažovací potrubí dle specifikace R					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173114					
P				Poznámka k položce: D.1.1.5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	11 206,33	11 206,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250133					
141	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,030	30 843,10	925,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				6 881,52	
142	K	725291650	Montáž toaletní desky rovné	kus	1,000	216,93	216,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů toaletní desky rovné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291650					
VV			1		1,000			
143	M	64294623	deska keramická toaletní bílá	kus	1,000	921,69	921,69	CS ÚRS 2022 02
PP			deska keramická toaletní bílá					
144	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	197,40	197,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652					
VV			1		1,000			
145	M	55431099	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L	kus	1,000	314,60	314,60	CS ÚRS 2024 01
PP			dávkovač tekutého mýdla bílý 0,35L					
146	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	1,000	198,42	198,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653					
147	M	55431091	zásobník toaletních papírů nerez D 220mm	kus	1,000	784,65	784,65	CS ÚRS 2024 01
PP			zásobník toaletních papírů nerez D 220mm					
148	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	201,51	201,51	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654					
149	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	1,000	744,80	744,80	CS ÚRS 2022 02
PP			zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení					
150	K	725291664	Montáž šetky závěsné	kus	1,000	200,48	200,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů šetky závěsné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291664					
151	M	55779012	štetka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	1,000	556,41	556,41	CS ÚRS 2024 01
PP			štetka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk					
152	K	725291666	Montáž háčku	kus	1,000	125,43	125,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666					
153	M	55441011	háček koupelnový	kus	1,000	230,37	230,37	CS ÚRS 2024 01
PP			háček koupelnový					
154	K	725888R2	koš nerez	kus	1,000	1 583,28	1 583,28	
PP			koš nerez					
155	K	725888R4	zrcadlo	kus	1,000	399,93	399,93	
PP			zrcadlo					
156	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,005	41 124,14	205,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				13 024,02	
157	K	7412100R	úprava instalace dle specifikace 9 D.1.1.6	kus	1,000	12 748,48	12 748,48	
PP			úprava instalace dle specifikace 9 D.1.1.6					
158	K	741375801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti	kus	2,000	137,77	275,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových přisazených 1 zdroj					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741375801					
P			Poznámka k položce: 10 - D.1.1.6					
D 762			Konstrukce tesařské				505 274,39	
159	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	16,880	1 326,25	22 387,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083111					
160	K	762332145	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva pl přes 450 cm2 s ocelovými spojkami	m	142,473	513,02	73 091,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332145					
VV			6,068*7		42,476			
VV			6,141		6,141			
VV			6,541*4		26,164			
VV			6,649*4		26,596			
VV			10,256*3		30,768			
VV			10,328		10,328			
VV			Součet		142,473			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	8,078	9 952,04	80 392,58	CS ÚRS 2024 01
PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m						
VV		142,473*0,18*0,3*1,05		8,078				
162	K	762341036	Bednění střeš rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	346,361	542,84	188 018,61	CS ÚRS 2024 01
PP		Bednění střeš střeš rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 22 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341036						
163	K	762342316	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	346,361	44,62	15 454,63	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž laťování střeš složitých sklonu do 60° při osově vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342316						
164	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	8,800	10 947,25	96 335,80	CS ÚRS 2024 01
PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m						
VV		8,8		8,800				
165	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	16,880	904,73	15 271,84	CS ÚRS 2024 01
PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000						
166	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	14,664	976,70	14 322,33	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102						
D		763	Konstrukce suché výstavby				394 377,31	
167	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,475	882,11	11 886,43	CS ÚRS 2024 01
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411						
168	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	346,361	925,29	320 484,37	CS ÚRS 2024 01
PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131431						
VV		(PI*10,5*10,5)		346,361				
169	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	13,475	59,12	796,64	CS ÚRS 2024 01
PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751						
170	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	15,139	27,03	409,21	CS ÚRS 2024 01
PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2						
VV		13,475*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		15,139				
171	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	13,475	65,70	885,31	CS ÚRS 2024 01
PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752						
172	M	63152110	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm	m2	13,745	359,63	4 943,11	CS ÚRS 2024 01
PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm						
VV		13,475*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,745				
173	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	13,475	95,82	1 291,17	CS ÚRS 2024 01
PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821						
VV		(3+4,7)/2*3,5"SS7		13,475				
174	K	76326452R	Obklad a úpravy K	soubor	1,000	12 337,24	12 337,24	
PP		Obklad a úpravy K						
P		Poznámka k položce: D.1.1.5						
175	K	763456R	úpravy dle specifikace 18	soubor	1,000	37 011,72	37 011,72	
PP		úpravy dle specifikace 18						
176	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	5,089	851,27	4 332,11	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763100						
D		766	Konstrukce truhlářské				91 935,07	
177	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	957,16	1 914,32	CS ÚRS 2024 01
PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002						
178	M	611123R2	Dveře D2.09	kus	1,000	7 556,56	7 556,56	
PP		Dveře D2.09						
179	M	611123R3	Dveře D2.11	kus	1,000	9 695,02	9 695,02	
PP		Dveře D2.11						
180	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 069,23	1 069,23	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660012					
181	M	611456R1	Dveře vnitřní D2.01	kus	1,000	71 699,94	71 699,94	
	PP		Dveře vnitřní D2.01					
	D	767	Konstrukce zámečnické				27 664,44	
182	K	76712281R	Demontáž oplocení L	soubor	1,000	13 879,40	13 879,40	
	PP		Demontáž oplocení L					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.5					
183	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	71,700	192,26	13 785,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podhledů lamel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767581802					
	VV		22,7+19+30*17		71,700			
	D	771	Podlahy z dlaždic				521 097,19	
184	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	269,140	16,55	4 454,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
	VV		240,67		240,670			
	VV		13,47+15		28,470			
	VV		Součet		269,140			
185	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	269,140	64,56	17 375,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
186	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	240,670	572,65	137 819,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151016					
187	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	64,200	390,68	25 081,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274123					
	P		Poznámka k položce: značení a vlastnosti dle PD					
	VV		5,35*12		64,200			
188	M	59761096	tvárovka schodová keramická mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm	m	70,620	559,57	39 516,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		tvárovka schodová keramická mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm					
	VV		64,2		64,200			
	VV		64,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,620			
189	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	64,200	226,18	14 520,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274242					
190	M	59761171	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	14,124	415,33	5 866,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
	VV		64,2*0,2		12,840			
	VV		12,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,124			
191	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	240,670	112,06	26 969,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771573810					
	VV		5,67		5,670			
	VV		235		235,000			
	VV		Součet		240,670			
192	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	269,140	534,61	143 884,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574476					
	VV		235		235,000			
	VV		13,47		13,470			
	VV		15		15,000			
	VV		5,67		5,670			
	VV		Součet		269,140			
193	M	59761151	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	296,054	241,97	71 636,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		269,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		296,054			
194	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,670	441,06	2 500,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
195	K	771591186	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických do oblouku	m	65,000	196,37	12 764,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických do oblouku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591186					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	77159188R	dilatace	m	65,000	113,09	7 350,85	
	PP		dilatace					
	P		Poznámka k položce: 2 - D.1.1.6					
197	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	15,341	740,23	11 355,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101					
D	781		Dokončovací práce - obklady				28 552,52	
198	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	28,900	7,86	227,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
	VV		3,025*2*2		12,100			
	VV		2,4*2		4,800			
	VV		12"úklid		12,000			
	VV		Součet		28,900			
199	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,900	64,56	1 865,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011					
200	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,900	474,98	13 726,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112					
201	M	59761723	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	33,235	365,18	12 136,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		28,9		28,900			
	VV		28,9*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		33,235			
202	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,794	750,52	595,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				26 650,08	
203	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	73,080	22,31	1 630,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201					
	VV		55,2		55,200			
	VV		14,9*1,2		17,880			
	VV		Součet		73,080			
204	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	73,080	199,45	14 575,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783817401					
205	K	783822213	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	73,080	142,91	10 443,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnaní omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822213					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				98 997,50	
206	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 750,000	6,29	11 007,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
207	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 750,000	16,04	28 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
208	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 750,000	34,24	59 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				702 729,42	
209	K	789121151	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění B	m2	850,000	272,45	231 582,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění B					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121151					
210	K	789325110	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm	m2	850,000	181,97	154 674,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325110					
211	K	789325115	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm	m2	850,000	184,03	156 425,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 µm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325115					
212	K	789325120	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm	m2	850,000	183,00	155 550,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325120					
213	K	789327137	Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy III tl přes 500 do 650 µm	m2	4,050	1 110,35	4 496,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový rozpouštědlový, funkční tloušťky přes 500 do 650 µm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789327137					
P			Poznámka k položce:					
			I - D.1.1.5					
VV			0,45*3*3		4,050			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten
Soupis:
01a - elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			334 493,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	334 493,77	21,00%	70 243,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	404 737,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten
Soupis: 01a - elektroinstalace

Místo:		Datum:	5. 3. 2024
Zadavatel:	Město Č. Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45	Zpracovatel:	J. Nešněra
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	334 493,77
A1 - VÝPIS ZAŘÍZENÍ	29 969,22
B1 - KABELY A KABELOVÉ TRASY	158 652,35
B3 - PROVOZNÍ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (včetně zdrojů a el. vybavení)	97 597,87
C1 - INSTALAČNÍ MATERIÁL	24 525,14
E - OSTATNÍ	23 749,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten
Soupis: 01a - elektroinstalace

Místo: Datum: 5. 3. 2024
Zadavatel: Město Č. Lípa Projektant:
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 334 493,77

D	A1	VÝPIS ZAŘÍZENÍ					29 969,22	
1	K 1	ROZVADĚČ RS-S ocelolechový rozvaděč na povrch 300 x 650 x 160 (110) In = 25A, IP44/30 (4	ks	1,000	25 445,56	25 445,56		
PP		ROZVADĚČ RS-S ocelolechový rozvaděč na povrch 300 x 650 x 160 (110) In = 25A, IP44/30 (48 modulů + svorkovnice) vnitřní náplň viz. výkresová část PD						
2	K A2	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	soubor	1,000	4 523,66	4 523,66		
PP		MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ						
D	B1	KABELY A KABELOVÉ TRASY					158 652,35	
3	K 11	Kabel CYKY 5x6	m	96,000	96,13	9 228,48		
PP		Kabel CYKY 5x6						
4	K 12	Kabel CYKY 3x2,5	m	58,000	24,88	1 443,04		
PP		Kabel CYKY 3x2,5						
5	K 13	Kabel CYKY 5x1,5	m	72,000	25,45	1 832,40		
PP		Kabel CYKY 5x1,5						
6	K 14	Kabel CYKY 3x1,5	m	680,000	15,83	10 764,40		
PP		Kabel CYKY 3x1,5						
7	K 15	Kabel CYKY 2x1,5	m	52,000	11,87	617,24		
PP		Kabel CYKY 2x1,5						
8	K 16	Vodič H07-VK, zž 16mm2 (pospojení)	m	25,000	55,41	1 385,25		
PP		Vodič H07-VK, zž 16mm2 (pospojení)						
9	K 17	Vodič H07-VK zž 6mm2 (pospojení)	m	150,000	21,49	3 223,50		
PP		Vodič H07-VK zž 6mm2 (pospojení)						
10	K 18	Ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a původu napájení	kpl	1,000	6 785,48	6 785,48		
PP		Ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a původu napájení						
11	K 19	Kabelový plný žlab s víkem vč. příslušenství, 62x50 (tvarové díly, víka, spojky, ...) , hlavní trasy	m	70,000	197,91	13 853,70		
PP		Kabelový plný žlab s víkem vč. příslušenství, 62x50 (tvarové díly, víka, spojky, ...) , hlavní trasy						
12	K 20	PVC vkladací lišta do 40x40 (vedlejší trasy)	m	160,000	45,24	7 238,40		
PP		PVC vkladací lišta do 40x40 (vedlejší trasy)						
13	K 21	Pevná PVC trubka ø 250 (vedlejší trasy)	m	210,000	15,83	3 324,30		
PP		Pevná PVC trubka ø 250 (vedlejší trasy)						
14	K 22	Ostatní drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 130,91	1 130,91		
PP		Ostatní drobný montážní materiál						
15	K 23	Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupací vedení, sádrování)	hod	40,000	508,91	20 356,40		
PP		Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupací vedení, sádrování)						
16	K B2	MONTÁŽ KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS	soubor	1,000	77 468,85	77 468,85		
PP		MONTÁŽ KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS						
D	B3	PROVOZNÍ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (včetně zdrojů a el. vybavení)					97 597,87	
17	K 31	LED SVÍTIDLO "A" (závěsné) s nanooptikou, z PC s vysokou mechanickou odolností, 7520 lm, 54 W, IP66	ks	4,000	1 136,57	4 546,28		
PP		LED SVÍTIDLO "A" (závěsné) s nanooptikou, z PC s vysokou mechanickou odolností, 7520 lm, 54 W, IP66						
18	K 32	LED SVÍTIDLO "B" (přisazené, závěsné) s nanooptikou, z PC s vysokou mechanickou odolností, 5170 lm, 37 W, IP66	ks	22,000	1 074,37	23 636,14		
PP		LED SVÍTIDLO "B" (přisazené, závěsné) s nanooptikou, z PC s vysokou mechanickou odolností, 5170 lm, 37 W, IP66						
19	K 33	LED SVÍTIDLO "Bn" - typ "B" s modulem nouzového osvětlení - 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení	ks	12,000	2 736,81	32 841,72		
PP		LED SVÍTIDLO "Bn" - typ "B" s modulem nouzového osvětlení - 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	34	INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO "D" (přisazené), kruhové plastové, 2840 lm, 24 W, IP54	ks	5,000	859,49	4 297,45	
PP			INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO "D" (přisazené), kruhové plastové, 2840 lm, 24 W, IP54					
21	K	35	PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO (N), 900 lm, 2W, 1 hod, IP40, + PIKTOGRAM S OZNAČENÍM ÚNIKU	ks	4,000	3 019,54	12 078,16	
PP			PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO (N), 900 lm, 2W, 1 hod, IP40, + PIKTOGRAM S OZNAČENÍM ÚNIKU					
22	K	B4	MONTÁŽ PROVOZNIHO A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ	soubor	1,000	20 198,12	20 198,12	
PP			MONTÁŽ PROVOZNIHO A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ					
D C1			INSTALAČNÍ MATERIÁL	24 525,14				
23	K	41	Jednopolový spínač , řazení 1, IP20, zapuštěná montáž	ks	4,000	180,95	723,80	
PP			Jednopolový spínač , řazení 1, IP20, zapuštěná montáž					
24	K	42	Sériový přepínač, řazení 5, IP20, zapuštěná montáž	ks	1,000	221,66	221,66	
PP			Sériový přepínač, řazení 5, IP20, zapuštěná montáž					
25	K	43	Jednopolový spínač, řazení 1, IP44, na povrch	ks	2,000	101,78	203,56	
PP			Jednopolový spínač, řazení 1, IP44, na povrch					
26	K	44	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44, na povrch	ks	2,000	107,44	214,88	
PP			Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44, na povrch					
27	K	45	Odbočná elektroinstalační krabice pod omítkou	ks	10,000	9,05	90,50	
PP			Odbočná elektroinstalační krabice pod omítkou					
28	K	46	Přístrojová elektroinstalační krabice	ks	5,000	9,05	45,25	
PP			Přístrojová elektroinstalační krabice					
29	K	47	Odbočná el.instalační krabice na povrch, IP44	ks	32,000	33,93	1 085,76	
PP			Odbočná el.instalační krabice na povrch, IP44					
30	K	48	Sada pro nouzovou signalizaci, 230 V AC, 50/60 Hz kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor	ks	1,000	7 803,31	7 803,31	
PP			Sada pro nouzovou signalizaci, 230 V AC, 50/60 Hz kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor					
31	K	49	Ostatní drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 130,91	1 130,91	
PP			Ostatní drobný montážní materiál					
32	K	C2	MONTÁŽ INSTALAČNÍHO MATERIÁLU	soubor	1,000	13 005,51	13 005,51	
PP			MONTÁŽ INSTALAČNÍHO MATERIÁLU					
P			Poznámka k položce: POZNÁMKA : všechny přístroje komplet tj. přístroj + kryt + rámečky					
D E			OSTATNÍ	23 749,19				
33	K	63	Provedení revize a vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	6 785,48	6 785,48	
PP			Provedení revize a vypracování revizní zprávy					
34	K	64	Přezkoušení a seřízení zařízení, uvedení do provozu	kpl	1,000	4 523,66	4 523,66	
PP			Přezkoušení a seřízení zařízení, uvedení do provozu					
35	K	65	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 785,48	6 785,48	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
36	K	67	Podružné práce - podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, příchytky pro vodiče a kabely, pomocná oce	kpl	1,000	5 654,57	5 654,57	
PP			Podružné práce - podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, příchytky pro vodiče a kabely, pomocná ocelová konstrukce a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla - všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prstů atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten
Soupis:
01b - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			131 214,59
DPH základní snížená	Základ daně 131 214,59	Sazba daně 21,00%	Výše daně 27 555,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	158 769,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten
Soupis: 01b - ZTI

Místo: Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Město Č. Lípa Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		131 214,59
HSV - Práce a dodávky HSV		9 252,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		9 252,90
PSV - Práce a dodávky PSV		121 961,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		18 545,22
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		66 764,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		25 137,16
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		11 514,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 01 - SO 01 Rekonstrukce přístavby šaten
Soupis: 01b - ZTI

Místo: Datum: 5. 3. 2024
Zadavatel: Město Č. Lípa Projektant:
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 131 214,59

D		HSV	Práce a dodávky HSV						9 252,90
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						9 252,90
1	K	61112510R	stavební přípomoci	HR	30,000	308,43	9 252,90		
PP		stavební přípomoci							
D		PSV	Práce a dodávky PSV						121 961,69
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						18 545,22
2	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	2,000	399,93	799,86	CS ÚRS 2024 01	
PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 50							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171903							
3	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	722,76	722,76	CS ÚRS 2024 01	
PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171905							
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	2,000	514,05	1 028,10	CS ÚRS 2024 01	
PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042							
5	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	15,000	828,65	12 429,75	CS ÚRS 2024 01	
PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045							
6	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	93,76	93,76	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104							
7	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	103,84	207,68	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105							
8	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	154,22	154,22	CS ÚRS 2024 01	
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109							
9	K	721211401	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	979,78	979,78	CS ÚRS 2024 01	
PP		Podlahové vpusť s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211401							
10	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	788,56	1 577,12	CS ÚRS 2024 01	
PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226511							
11	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	17,000	29,51	501,67	CS ÚRS 2024 01	
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111							
12	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,039	1 295,41	50,52	CS ÚRS 2024 01	
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101							
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						66 764,55
13	K	722130105	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	35,000	740,24	25 908,40	CS ÚRS 2024 01	
PP		Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodněný systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 35/1,5							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130105							
14	K	722130991	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 20 / G 1/2	kus	1,000	1 058,95	1 058,95	CS ÚRS 2024 01	
PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 20 / G 1/2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130991							
15	K	722130993	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1	kus	1,000	1 429,06	1 429,06	CS ÚRS 2024 01	
PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130993							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	30,000	387,59	11 627,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002					
17	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	30,000	76,80	2 304,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
18	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	35,000	85,64	2 997,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222					
19	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	5,000	253,94	1 269,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
20	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	5,000	178,89	894,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220151					
21	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	1,000	351,61	351,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722240101					
22	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	11 206,33	11 206,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250133					
23	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	65,000	61,69	4 009,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226					
24	K	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	65,000	53,77	3 495,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
25	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,125	1 696,37	212,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101					
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					25 137,16	
26	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 952,72	5 952,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022					
27	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 441,11	4 441,11	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681					
28	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	2,000	209,73	419,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668					
29	M	55147053	madlo invalidní rovné bílé 600mm	kus	1,000	798,84	798,84	CS ÚRS 2024 01
PP			madlo invalidní rovné bílé 600mm					
30	M	55147055	madlo invalidní rovné smaltované bílé 800mm	kus	1,000	976,70	976,70	CS ÚRS 2022 02
PP			madlo invalidní rovné smaltované bílé 800mm					
31	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	218,99	218,99	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669					
32	M	55147063	madlo invalidní krakorcové bílé 900mm	kus	1,000	1 429,06	1 429,06	CS ÚRS 2024 01
PP			madlo invalidní krakorcové bílé 900mm					
33	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 405,08	6 405,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111					
34	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 251,55	2 251,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312					
35	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 189,86	2 189,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613					
P			Poznámka k položce: pro ZTP					
36	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,058	927,35	53,79	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					11 514,76
37	K	726111041	Instalační předstěna - klozet s ovládáním shora v 820 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	11 514,76	11 514,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání shora, stavební výška 820 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111041					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
02 - SO 02 Zateplení obálky budovy

KSO:
Místo: Česká Lípa

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		15 208 779,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 208 779,84	21,00%	3 193 843,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 402 623,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

Objekt: 02 - SO 02 Zateplení obálky budovy

Místo: Česká Lípa
Zadavatel: Město Č. Lípa
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 5. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem15 208 779,84

HSV - Práce a dodávky HSV	5 388 580,15
1 - Zemní práce	366 118,71
2 - Zakládání	194 152,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	215 029,73
4 - Vodorovné konstrukce	330 469,74
5 - Komunikace pozemní	42 599,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 081 332,90
8 - Trubní vedení	81 323,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	909 154,70
997 - Přesun sutě	118 311,52
998 - Přesun hmot	50 087,51
PSV - Práce a dodávky PSV	9 820 199,69
712 - Povlakové krytiny	2 120 110,91
713 - Izolace tepelné	1 548 177,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	53 265,22
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	19 677,91
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	14 136,42
762 - Konstrukce tesařské	89 128,15
763 - Konstrukce suché výstavby	157 017,44
764 - Konstrukce klempířské	548 466,01
766 - Konstrukce truhlářské	2 229 925,07
767 - Konstrukce zámečnické	2 892 515,53
771 - Podlahy z dlaždic	48 218,62
777 - Podlahy lité	33 565,61
781 - Dokončovací práce - obklady	18 656,79
783 - Dokončovací práce - nátěry	47 338,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2					
Objekt:		02 - SO 02 Zateplení obálky budovy					
Místo:		Česká Lípa			Datum: 5. 3. 2024		
Zadavatel:		Město Č. Lípa			Projektant:		
Uchazeč:		VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45			Zpracovatel: J. Nešněra		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							15 208 779,84	
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 388 580,15	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	1	Zemní práce					366 118,71	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	300,000	120,57	36 171,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101						

2	K	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	11,300	1 484,40	16 773,72	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107036						
VV		11,3			11,300			

3	K	113107042	Odstranění podkladu živichných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	31,530	366,06	11 541,87	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107042						

4	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	116,000	1 306,15	151 513,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------------

PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212331						
VV		(32+1,5+3,5+26+42+40)*0,8*1			116,000			

5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	58,000	142,39	8 258,62	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311						
VV		116*0,5			58,000			

6	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	300,000	75,47	22 641,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501						

7	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	1 500,000	14,81	22 215,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981						
VV		300*5 'Přepočtené koeficientem množství			1 500,000			

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	95,700	312,39	29 895,72	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117						
VV		8,7+43,5*2			95,700			

9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	191,400	322,82	61 787,75	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231						
VV		95,7			95,700			
VV		95,7*2 'Přepočtené koeficientem množství			191,400			

10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	20,300	262,10	5 320,63	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101						
VV		116-95,7			20,300			

D	2	Zakládání					194 152,98	
---	---	-----------	--	--	--	--	------------	--

11	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	43,500	1 439,50	62 618,25	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111					
VV			145,000*0,6*0,5	43,500				
12	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	261,000	50,92	13 290,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121					
VV			145,000*1,8	261,000				
13	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	309,155	46,74	14 449,90	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
VV			261*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství	309,155				
14	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	8,700	4 279,26	37 229,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pro trativody z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
VV			145,000*0,6*0,1	8,700				
15	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	145,000	459,07	66 565,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752411					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	215 029,73				
16	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	68,670	1 470,06	100 949,02	CS ÚRS 2024 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272031					
P			Poznámka k položce:					
VV			včetně vyřezání v místě napojení stávajících příček					
VV			(0,6+0,3*2)*2,1	2,520				
VV			(0,3*12+0,6*42+0,8+1+0,9)*2,1	66,150				
VV			Součet	68,670				
17	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	0,840	1 742,58	1 463,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272211					
VV			0,4*2,1	0,840				
18	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	52,200	1 969,14	102 789,11	CS ÚRS 2024 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272311					
VV			130,5*0,4*atika	52,200				
19	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,500	826,74	2 893,59	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132					
20	M	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	20,003	346,66	6 934,24	CS ÚRS 2024 01
PP			palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm					
VV			3,5*5,715 'Přepočtené koeficientem množství	20,003				
D 4			Vodorovné konstrukce	330 469,74				
21	K	411171133	Montáž ocelových kčí podlah a plošin hmotnosti přes 50 do 70 kg/m2 pokrytých rošty	t	1,310	15 395,39	20 167,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 50 do 70 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411171133					
22	M	231566R	konstrukce bezbariérové rampy	t	1,310	219 872,88	288 033,47	
PP			konstrukce bezbariérové rampy					
P			Poznámka k položce:					
P			specifikace dle č.v. D.1.2.11					
23	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,568	4 874,85	22 268,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515					
VV			0,35*0,1*130,5*atika	4,568				
D 5			Komunikace pozemní	42 599,14				
24	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	42,830	308,27	13 203,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761101					
VV			42,83	42,830				
25	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	42,830	171,00	7 323,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,830	515,34	22 072,01	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577165111								
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
					3 081 332,90			
27	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	69,510	288,08	20 024,44	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001								
VV					68,67	68,670		
VV					0,84	0,840		
VV					Součet	69,510		
28	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	95,970	175,31	16 824,50	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321131								
VV					69,51	69,510		
VV					0,2*6*2,1	2,520		
VV					0,2*57*2,1	23,940		
VV					Součet	95,970		
29	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	366,020	6,50	2 379,13	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991021								
VV					(0,9+1,2*2)*9	29,700		
VV					(1,2+0,6*2)*2	4,800		
VV					(0,8+0,6*2)	2,000		
VV					(2,4+2,1*2)*23	151,800		
VV					(2,4+0,6*2)*6	21,600		
VV					(0,9+2,12*2)*28	143,920		
VV					(2+2,1*2)	6,200		
VV					(1,8+2,1*2)	6,000		
VV					Součet	366,020		
30	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	43,738	65,61	2 869,65	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621151011								
VV					19+24,738	43,738		
31	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	19,000	1 203,57	22 867,83	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221021								
VV					19*SN3	19,000		
32	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2	19,950	299,69	5 978,82	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm								
VV					19*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	19,950		
33	K	621221151	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm	m2	24,738	1 584,41	39 195,13	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221151								
VV					2*(0,258*0,502)+7*0,545*0,502	2,174		
VV					0,029*0,502+31*0,546*0,502+0,502*0,011	8,517		
VV					0,666*0,021+38*0,541*0,666+0,512*0,666	14,047		
VV					Součet	24,738		
34	M	63151536	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 220mm	m2	25,975	644,39	16 738,03	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 220mm								
VV					24,738*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	25,975		
35	K	621541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	43,738	462,60	20 233,20	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm podhledů								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621541012								
P								
Poznámka k položce:								
příplatek za probarvenost viz. v.č. D.1.1.20								
36	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 372,805	60,27	82 738,96	CS ÚRS 2024 01
PP								
Online PSC								
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011								
VV					31,205+752,562+69,5+50,7+459,695-23,9-18,2	1 321,562		
VV					0,14*(0,9+1,2*2)*9	4,158		
VV					0,14*(1,2+0,6*2)*2	0,672		
VV					0,14*(0,8+0,6*2)	0,280		
VV					0,14*(2,4+2,1*2)*23	21,252		
VV					0,14*(2,4+0,6*2)*6	3,024		
VV					0,14*(0,9+2,12*2)*28	20,149		
VV					0,14*(2+2,1*2)	0,868		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,14*(1,8+2,1*2)		0,840			
	VV		Součet		1 372,805			
37	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	18,200	57,14	1 039,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021					
	VV		18,2		18,200			
38	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	31,205	840,71	26 234,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211011					
	VV		0,744+0,829		1,573			
	VV		10,922+11,322+3,763+3,625		29,632			
	VV		Součet		31,205			
39	M	28375933	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm	m2	1,652	61,63	101,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm					
	VV		1,573*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,652			
40	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	30,223	135,14	4 084,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm					
	VV		29,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,223			
41	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	752,562	955,02	718 711,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
	VV		215,8+116,8+37,6+174,6		544,800			
	VV		-45,3-88,2-3,8-3,43-69,5		-210,230			
	VV		Mezisoučet 3		334,570			
	VV		23,5+1,7+39,9+18,4+18,55+44,5+26,2+7,2		179,950			
	VV		-7,9-4-11-9,1		-32,000			
	VV		Mezisoučet 5		147,950			
	VV		4,39+4,232		8,622			
	VV		Mezisoučet šatna		8,622			
	VV		37		37,000			
	VV		Mezisoučet 4		37,000			
	VV		(44,3+42,5+25,5)*1,4		157,220			
	VV		Mezisoučet 6		157,220			
	VV		49		49,000			
	VV		Mezisoučet 10		49,000			
	VV		18,2		18,200			
	VV		Mezisoučet 11		18,200			
	VV		Součet		752,562			
42	M	28376041	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 130mm	m2	200,889	192,59	38 689,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 130mm					
	VV		147,95		147,950			
	VV		49		49,000			
	VV		Součet		196,950			
	VV		196,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		200,889			
43	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	399,202	184,90	73 812,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm					
	VV		404,07		404,070			
	VV		8,622		8,622			
	VV		-69,5		-69,500			
	VV		37		37,000			
	VV		Součet		380,192			
	VV		380,192*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		399,202			
44	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	178,928	410,07	73 373,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm					
	VV		157,22*6		157,220			
	VV		18,2*11		18,200			
	VV		Součet		175,420			
	VV		175,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		178,928			
45	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	69,500	1 009,92	70 189,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211041					
	VV		69,5		69,500			
46	M	28375954	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm	m2	72,975	246,54	17 991,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 200mm					
	VV		69,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		72,975			
47	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	50,700	1 175,18	59 581,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221131					
	VV		26,8		26,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		23,9		23,900			
	VV		Součet		50,700			
48	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 140mm	m2	53,235	410,07	21 830,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 140mm					
	VV		50,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,235			
49	K	622221151	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdva a betonu tl přes 200 do 240 mm	m2	459,695	1 308,00	601 281,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221151					
	VV		2,861+25,149+266,508+67,216+87,781+10,18		459,695			
50	M	63151536	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 220mm	m2	482,680	644,39	311 034,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 220mm					
	VV		459,695*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		482,680			
51	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	909,940	67,98	61 857,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
	VV		366,02*2+18+50		800,040			
	VV		0,9*9		8,100			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		0,8		0,800			
	VV		2,4*23		55,200			
	VV		2,4*6		14,400			
	VV		0,9*28		25,200			
	VV		2		2,000			
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		909,940			
52	M	63127464	profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	550,200	16,21	8 918,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		366+90+18+50		524,000			
	VV		524*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		550,200			
53	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	272,000	28,67	7 798,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		259,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		272,000			
54	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	90,000	25,65	2 308,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		85,7142857142857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		90,000			
55	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	90,000	34,97	3 147,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		85,7142857142857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		90,000			
56	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	18,200	715,00	13 013,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112					
57	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 372,805	438,34	601 755,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622541012					
	P		Poznámka k položce: silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená omítka s progresivním samočisticím efektem, s fotokatalytickým efektem zajišťující dlouhodobou čistotu povrchu omítky a vysoký stupeň ochrany omítky proti růstu mikroorganismů, vč. modifikovaného silikátového pojiva příplatek za probarvenost viz. v č. D.1.1.20					
58	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	272,303	23,24	6 328,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991012					
	VV		32,327+171,876		204,203			
	VV		2,5+4,5+3+5+2,7+4,6		22,300			
	VV		4+4+5,6+5,6+14+3+3,6+3,9+2,1		45,800			
	VV		Součet		272,303			
59	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,660	5 813,70	21 278,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116					
	VV		61*0,06		3,660			
60	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,214	38 431,32	8 224,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		61*0,0035		0,214			
61	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	49,500	954,46	47 245,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637211122					
62	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	95,800	359,92	34 480,34	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131					
VV			8,6+25,4+40,8+21	95,800				
63	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	8,000	77,69	621,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/644941111					
64	M	55341432	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 75mm	kus	8,000	239,75	1 918,00	CS ÚRS 2024 01
PP			mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 75mm					
P			Poznámka k položce:					
			K					
65	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	12,000	97,11	1 165,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/644941112					
VV			12	12,000				
66	M	711R1	VZT2	kus	5,000	771,08	3 855,40	
PP			VZT2					
67	M	711R2	VZT3	kus	1,000	822,48	822,48	
PP			VZT3					
68	M	711R3	VZT4	kus	1,000	976,70	976,70	
PP			VZT4					
69	M	711R4	VZT5	kus	5,000	1 028,10	5 140,50	
PP			VZT5					
70	M	711R5	VZT7	kus	2,000	1 336,53	2 673,06	
PP			VZT7					
D 8			Trubní vedení	81 323,22				
71	K	895270012	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov bez lapače písku užité výšky 650 mm	kus	11,000	1 604,81	17 652,91	CS ÚRS 2024 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače písku užité výšky 650 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270012					
72	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	11,000	853,94	9 393,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270021					
73	K	895270031	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150	kus	22,000	194,05	4 269,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270031					
74	K	895270062	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop betonový pro třídu zatížení D 400	kus	11,000	4 452,45	48 976,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop betonový pro třídu zatížení D 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270062					
75	K	895270067	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za uříznutí šachtové roury	kus	11,000	93,72	1 030,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -0021 za uříznutí šachtového prodloužení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895270067					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	909 154,70				
76	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	25,500	214,17	5 461,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
VV			25,5	25,500				
77	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	25,500	129,54	3 303,27	CS ÚRS 2024 01
PP			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
78	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,000	102,47	2 254,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
VV			22	22,000				
79	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	6,300	210,07	1 323,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735122					
80	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	150,65	1 807,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961214					
81	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	12,000	140,08	1 680,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,788	6 154,44	4 849,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962042320					
	VV		3,5*0,15*1,5		0,788			
83	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	107,100	83,99	8 995,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966080103					
	VV		52,9+3+51,2		107,100			
84	K	967456R	vložka meziokenní komplet vč. oplechování	kus	21,000	9 684,73	203 379,33	
	PP		vložka meziokenní komplet vč. oplechování					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.15					
85	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	204,203	204,86	41 833,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062375					
	VV		171,876+32,327		204,203			
86	K	969789R	vybourání meziokenních vložek	m2	69,500	190,20	13 218,90	
	PP		vybourání meziokenních vložek					
87	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	1,000	1 714,55	1 714,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971042361					
	P		Poznámka k položce: drenáž zídrou					
88	K	971888R1	úpravy oplocení dle specifikace B	soubor	1,000	13 365,34	13 365,34	
	PP		úpravy oplocení dle specifikace B					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.12					
89	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	545,85	2 729,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054341					
90	K	979888R	Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu	Hr	300,000	339,27	101 781,00	
	PP		Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu					
	P		Poznámka k položce: čerpáno po odsouhlasení TDS					
91	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	1 372,000	143,30	196 607,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111					
92	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	1 372,000	194,61	267 004,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311					
93	K	9857789R	úprava klimatizace dle specifikace G	soubor	1,000	8 224,83	8 224,83	
	PP		úprava klimatizace dle specifikace G					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.12					
94	K	99745612R	úprava pilíře dle specifikace S	soubor	1,000	4 626,47	4 626,47	
	PP		úprava pilíře dle specifikace S					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.12					
95	K	99746532R	úprava pilíře dle specifikace H	soubor	1,000	4 112,41	4 112,41	
	PP		úprava pilíře dle specifikace H					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.12					
96	K	99755R	úprava stěny C	kus	53,000	277,59	14 712,27	
	PP		úprava stěny C					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.6					
97	K	99756R	Stavební úprava otvoru dle specifikace O	kus	1,000	6 168,62	6 168,62	
	PP		Stavební úprava otvoru dle specifikace O					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.5					
D		997	Přesun sutě				118 311,52	
98	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	46,000	774,55	35 629,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212					
99	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,000	304,18	13 992,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
100	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	874,000	11,31	9 884,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		46*19 'Přepočtené koeficientem množství		874,000			
101	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,700	2 200,14	16 941,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
102	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	5,200	4 986,30	25 928,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
103	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,900	147,02	279,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
104	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,250	257,03	1 092,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					
105	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,650	571,63	3 229,71	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
106	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,200	534,61	11 333,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875					
D 998			Přesun hmot				50 087,51	
107	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	157,157	318,71	50 087,51	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 820 199,69	
D 712			Povlakové krytiny				2 120 110,91	
108	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	357,667	189,99	67 953,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111					
VV			(PI*10,67*10,67)		357,667			
109	M	62856001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 2,2mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	416,861	156,07	65 059,50	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 2,2mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu					
VV			357,667*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		416,861			
110	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	968,000	97,26	94 147,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331801					
111	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	1 029,000	97,26	100 080,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832					
VV			968		968,000			
VV			61		61,000			
VV			Součet		1 029,000			
112	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvy	m2	366,000	18,09	6 620,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340834					
VV			61*6		366,000			
113	K	712340911R	Provedení rekonstrukce střech přitavením asfaltového pásu s vyrovnáním podkladu	m2	994,649	210,35	209 224,42	
PP			Provedení rekonstrukce střech plochých do 10° s ponecháním stávajících vrstev přitavením asfaltového pásu					
VV			968		968,000			
VV			4,05*6,58		26,649			
VV			Součet		994,649			
114	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 531,759	149,28	228 660,98	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		994,649*1,54 'Přepočtené koeficientem množství		1 531,759			
115	K	712361802	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených bodově	m2	87,649	97,26	8 524,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361802					
	VV		4,05*6,58		26,649			
	VV		61		61,000			
	VV		Součet		87,649			
116	K	712363545	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	1 014,000	411,65	417 413,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363545					
	VV		968		968,000			
	VV		19		19,000			
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		1 014,000			
117	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	1 882,928	284,99	536 615,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm					
	VV		968		968,000			
	VV		204,2		204,200			
	VV		357,667*1,1"kopule		393,434			
	VV		19		19,000			
	VV		27		27,000			
	VV		3,92		3,920			
	VV		Součet		1 615,554			
	VV		1615,554*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 882,928			
118	K	712363612	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	357,667	504,39	180 403,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363612					
119	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	104,100	183,00	19 050,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712841559					
	VV		(130,5+43)*0,6		104,100			
120	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	124,920	149,28	18 648,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		104,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		124,920			
121	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	208,120	515,70	107 327,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861702					
	VV		130,5*1,4		182,700			
	VV		43*0,5		21,500			
	VV		(2+0,8)*2*0,7		3,920			
	VV		Součet		208,120			
122	K	712961901	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou zplna	kus	16,000	633,31	10 132,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení údržby průniků povlakové krytiny střech fólií vpustí, ventilací nebo komínů přilepenou plnoplošně se zalitím okrajů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712961901					
	VV		6		6,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		16,000			
123	K	712998201	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70	kus	4,000	859,49	3 437,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998201					
124	M	28342475	přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	4,000	2 193,97	8 775,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
125	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,691	2 996,92	38 033,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				1 548 177,99	
126	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	105,000	122,26	12 837,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohoží, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		105		105,000			
127	M	63152102	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	110,250	410,07	45 210,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm					
	VV		105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		110,250			
128	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	26,649	38,45	1 024,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140821					
129	K	713140823	Odstanění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	968,000	49,76	48 167,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140823					
130	K	713141121	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 996,000	97,26	291 390,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka bodově, jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141121					
	VV		968*3		2 904,000			
	VV		19*2		38,000			
	VV		27*2		54,000			
	VV		Součet		2 996,000			
131	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	1 016,400	70,57	71 727,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 40mm					
	VV		968		968,000			
	VV		968*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 016,400			
132	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	49,298	88,21	4 348,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm					
	VV		19,95		19,950			
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		46,950			
	VV		46,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,298			
133	M	63140400	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	987,360	278,20	274 683,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm					
	VV		968*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		987,360			
134	M	28376141	klín izolační EPS 100 spád do 5%	m3	119,840	1 940,65	232 567,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační EPS 100 spád do 5%					
	VV		968*0,12		116,160			
	VV		19*0,08		1,520			
	VV		27*0,08		2,160			
	VV		Součet		119,840			
135	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 073,001	137,97	148 041,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141135					
	P		Poznámka k položce: s přebroušením spojů					
	VV		357,667*3		1 073,001			
136	M	28372313	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 130mm	m2	786,867	229,35	180 467,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 130mm					
	VV		357,667*2		715,334			
	VV		715,334*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		786,867			
137	M	63140400	deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	393,434	278,20	109 453,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm					
	VV		357,667		357,667			
	VV		357,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		393,434			
138	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,000	137,97	689,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141151					
	P		Poznámka k položce: B					
139	M	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	5,250	463,67	2 434,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm					
	VV		5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,250			
140	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	130,500	189,99	24 793,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141356					
	VV		130,5		130,500			
141	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	1,044	3 104,36	3 240,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační EPS 150 spád do 5%					
	VV		130,5*0,2*0,04		1,044			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	43,375	370,94	16 089,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396					
VV			(130,5+43)*0,25*atika					
143	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	45,544	325,70	14 833,68	CS ÚRS 2024 01
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
VV			43,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
144	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	22,081	2 996,92	66 174,99	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713102					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					53 265,22
145	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	10,000	814,26	8 142,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174063					
146	K	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus	6,000	3 664,16	21 984,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233113					
147	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	10,000	814,26	8 142,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153					
148	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	6,000	461,12	2 766,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721910912					
149	K	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	50,000	243,94	12 197,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pročištění ležatých svodů do DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721910922					
150	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,035	895,30	31,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					19 677,91
151	K	741110R1	úprava zvonku dle specifikace E	kus	1,000	339,27	339,27	
PP			úprava zvonku dle specifikace E					
P			Poznámka k položce: D.1.1.12					
152	K	741372013	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	2,000	452,37	904,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372013					
153	M	45678R2	osvětlení dle specifikace N	kus	2,000	1 300,55	2 601,10	
PP			osvětlení dle specifikace N					
P			Poznámka k položce: D.1.1.12					
154	K	741372052	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní reflektorové se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	4,000	452,37	1 809,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372052					
155	M	456789R	svítidla a kabeláž dle specifikace F	soubor	4,000	3 505,83	14 023,32	
PP			svítidla a kabeláž dle specifikace F					
P			Poznámka k položce: D.1.1.12					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					14 136,42
156	K	74211000R	úprava instalace dle specifikace I	soubor	1,000	3 958,20	3 958,20	
PP			úprava instalace dle specifikace I					
P			Poznámka k položce: D.1.1.12					
157	K	7421234R	Přemístění zvonků dle spec. O	soubor	1,000	6 785,48	6 785,48	
PP			Přemístění zvonků dle spec. O					
P			Poznámka k položce: D.1.1.12					
158	K	74212378R	úprava instalace P	soubor	1,000	3 392,74	3 392,74	
PP			úprava instalace P					
P			Poznámka k položce: D.1.1.12					
D 762			Konstrukce tesařské					89 128,15
159	K	762361322R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek překližkových 21 mm	m2	91,350	534,61	48 836,62	
PP			Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek překližkových 21 mm					
P			Poznámka k položce: březová foliovaná překližka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			130,5*0,7	91,350				
160	K	762812961	Montáž zabetonování části záklopu stropu deskami tvrdými pl jednotlivě do 0,25 m2	m2	5,000	1 056,72	5 283,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Zabetonování záklopu stropu deskami - montáž (materiál ve specifikaci) tvrdými (cementofiskovými, cementovými, dřevoštěpkovými apod), plochy jednotlivě do 0,25 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812961					
VV			5"úprava B	5,000				
161	M	56498R	ocelový rošt + cementofisková deska	kus	5,000	3 289,93	16 449,65	
PP			ocelový rošt + cementofisková deska					
162	K	762812963	Montáž zabetonování části záklopu stropu deskami tvrdými pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	4,000	347,97	1 391,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Zabetonování záklopu stropu deskami - montáž (materiál ve specifikaci) tvrdými (cementofiskovými, cementovými, dřevoštěpkovými apod), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762812963					
P			Poznámka k položce: úprava E					
163	M	5132564R	doplňující konstrukce dle bodu E	kus	4,000	2 570,26	10 281,04	
PP			doplňující konstrukce dle bodu E					
P			Poznámka k položce: D.1.1.12					
164	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,091	2 227,55	6 885,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102					
D 763			Konstrukce suché výstavby				157 017,44	
165	K	763331206	Cementovláknitý podhled desky 1xCV 12,5 a 1x SDV 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 30	m2	105,000	1 438,97	151 091,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskou cementovláknitou tl. 12,5 mm a sádrovláknitou tl. 12,5 mm bez izolace, EI 30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763331206					
P			Poznámka k položce: SN6a					
166	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,364	1 761,47	5 925,59	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763101					
D 764			Konstrukce klempířské				548 466,01	
167	K	764211R1	Oplechování koutu 2A	m	34,500	328,99	11 350,16	
PP			Oplechování koutu 2A					
168	K	764212634R	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou 6A	m	7,300	442,08	3 227,18	
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou 6A					
169	K	764212634R1	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou 3A	m	8,800	442,08	3 890,30	
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou 6A					
170	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 7A	m	8,800	341,58	3 005,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212663					
171	K	764212663R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 1A	m	83,000	341,58	28 351,14	
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm					
172	K	764214607R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 5A	m	130,500	287,87	37 567,04	
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 5A					
P			Poznámka k položce: všechny prvky atiky					
173	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm 8K	m	8,800	667,89	5 877,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764242434					
174	K	764242434R	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm 1K	m	83,000	667,89	55 434,87	
PP			Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
175	K	764311605R	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm 8A	m	7,300	388,49	2 835,98	
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm					
176	K	764311605R1	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm 4A	m	43,000	388,49	16 705,07	
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm					
177	K	764341417R	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 650 mm 5K	m	34,500	904,73	31 213,19	
PP			Lemování zdí z titaninkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 650 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	764341419R	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 800 mm 3K	m	74,800	1 037,36	77 594,53	
PP			Lemování zdí z titaninkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 900 mm					
179	K	764541415	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětrálního plechu tl 0,8 mm rš 400 mm 9K	m	9,000	1 516,37	13 647,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel hranatý rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764541415					
180	K	764541415R	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětrálního plechu tl 0,8 mm rš 700 mm 2K	m	74,800	1 881,43	140 730,96	
PP			Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel hranatý rš 700 mm					
181	K	764541415R2	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětrálního plechu tl 0,8 mm rš 400 mm 6K	m	9,000	1 881,43	16 932,87	
PP			Žlab podokapní z titaninkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel hranatý rš 700 mm					
182	K	764548403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu o straně 100 mm 10K	m	8,000	2 557,49	20 459,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Svod z titaninkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764548403					
183	K	764548403R	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu o straně 100 mm 7K	m	5,000	2 557,49	12 787,45	
PP			Svod z titaninkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm					
184	K	764548404R	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu 4K	m	24,000	2 526,05	60 625,20	
PP			Svod z titaninkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý,					
185	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,345	2 656,50	6 229,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				2 229 925,07	
186	K	76611R1	Dveře venkovní D1.01	kus	1,000	36 218,65	36 218,65	
PP			Dveře venkovní D1.01					
187	K	76611R10	Dveře venkovní D2.07	kus	1,000	22 731,37	22 731,37	
PP			Dveře venkovní D2.07					
188	K	76611R11	Dveře venkovní D2.10	kus	1,000	45 010,37	45 010,37	
PP			Dveře venkovní D2.10					
189	K	76611R2	Dveře venkovní D1.02	kus	1,000	61 634,80	61 634,80	
PP			Dveře venkovní D1.02					
190	K	76611R3	Dveře venkovní D1.03	kus	1,000	38 111,80	38 111,80	
PP			Dveře venkovní D1.03					
191	K	76611R4	Dveře venkovní D1.06	kus	1,000	64 235,99	64 235,99	
PP			Dveře venkovní D1.06					
192	K	76611R5	Dveře venkovní D1.07	kus	1,000	36 698,15	36 698,15	
PP			Dveře venkovní D1.07					
193	K	76611R6	Dveře venkovní D1.04	kus	1,000	35 469,57	35 469,57	
PP			Dveře venkovní D1.04					
194	K	76611R7	Dveře venkovní D1.05	kus	1,000	37 217,35	37 217,35	
PP			Dveře venkovní D1.05					
195	K	76611R8	Dveře venkovní D2.02	kus	1,000	111 518,38	111 518,38	
PP			Dveře venkovní D2.02					
196	K	76611R9	Dveře venkovní D2.01	kus	1,000	71 699,94	71 699,94	
PP			Dveře venkovní D2.01					
197	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	32,327	926,99	29 966,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131					
VV			0,9*1,2*9		9,720			
VV			1,2*0,6*2		1,440			
VV			0,8*0,6		0,480			
VV			2,4*0,6*6		8,640			
VV			1,373*0,8*7		7,689			
VV			1,362*0,8*4		4,358			
VV			Součet		32,327			
198	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	32,327	7 464,03	241 289,70	CS ÚRS 2024 01
PP			okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
P			Poznámka k položce: NO2,3,4,5,6					
199	M	611789R	Motorické otvírání s dálkovým ovládáním	kus	4,000	5 551,76	22 207,04	
PP			Motorické otvírání s dálkovým ovládáním					
200	M	61187R	větrací přepínač	kus	1,000	13 879,40	13 879,40	
PP			větrací přepínač					
201	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	171,876	939,31	161 444,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132					
VV			2,4*2,1		5,040			
VV			0,9*2,1*28		52,920			
VV			2,4*2,1*19		95,760			
VV			2*2,1		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8*2,1		3,780			
	VV		2,4*2,12*2		10,176			
	VV		Součet		171,876			
202	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	171,876	6 898,62	1 185 707,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
	P		Poznámka k položce: NO1 NO1,2,3,4,5,6,7					
203	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	9,900	180,99	1 791,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116					
	VV		2,7+7,2		9,900			
204	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	9,900	299,69	2 966,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá					
	VV		11*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
205	K	76699R1	doplnění madla S	kus	1,000	1 583,28	1 583,28	
	PP		doplnění madla S					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.6					
206	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	7,465	1 144,23	8 541,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 892 515,53	
207	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2	m2	23,174	249,78	5 788,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767113110					
	VV		2,66*1,91		5,081			
	VV		2,32*1,91		4,431			
	VV		4,6*2,97		13,662			
	VV		Součet		23,174			
208	M	61133R1	Dveře venkovní D2.03	kus	1,000	181 754,81	181 754,81	
	PP		Dveře venkovní D2.03					
209	M	61133R2	Dveře venkovní D2.04	kus	1,000	162 540,59	162 540,59	
	PP		Dveře venkovní D2.04					
210	M	61133R3	Dveře venkovní D2.05	kus	1,000	301 933,63	301 933,63	
	PP		Dveře venkovní D2.05					
211	K	767113140	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 12 do 16 m2	m2	15,789	362,76	5 727,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 12 do 16 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767113140					
212	M	98751R	Prosklená stěna PS1	m2	15,789	21 487,36	339 263,93	
	PP		Prosklená stěna PS1					
213	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	5,280	5 877,92	31 035,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/					
	P		Poznámka k položce: O - D.1.1.6					
	VV		4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,280			
214	M	69752006	rohož vstupní provedení hliník super 17 mm	m2	5,280	11 911,57	62 893,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		rohož vstupní provedení hliník super 17 mm					
	P		Poznámka k položce: P - D.1.1.6					
	VV		4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,280			
215	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	25,600	110,17	2 820,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121					
	VV		(2+1,2)*2*4		25,600			
216	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	28,160	384,52	10 828,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al					
	VV		25,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,160			
217	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	9,600	125,90	1 208,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531215					
	VV		2*1,2*2		4,800			
	VV		2*1,2*2		4,800			
	VV		Součet		9,600			
218	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	460,000	37,32	17 167,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných šroubovaním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590120					
	VV		23*20		460,000			
219	M	55347001	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm	kus	460,000	843,04	387 798,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm					
220	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	8 149,75	8 149,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640221					
221	M	61122R3	Dveře venkovní D2.07	kus	1,000	18 488,38	18 488,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dveře venkovní D2.07					
222	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	2,000	9 791,64	19 583,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640222					
223	M	61122R1	Dveře venkovní D2.02	kus	1,000	113 780,21	113 780,21	
	PP		Dveře venkovní D2.02					
224	M	61122R2	Dveře venkovní D2.08	kus	1,000	113 780,21	113 780,21	
	PP		Dveře venkovní D2.08					
225	K	767641112	Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š přes 1,0 do 1,8 m	kus	1,000	9 651,35	9 651,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641112					
226	M	61122R4	Dveře venkovní D2.06	kus	1,000	173 080,70	173 080,70	
	PP		Dveře venkovní D2.06					
227	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	11,160	417,82	4 662,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž mříží pevných, připevňených šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767662110					
	VV		0,9*1,2*M1		1,080			
	VV		2,4*0,6*6*M2		8,640			
	VV		1,2*0,6*2*M3		1,440			
	VV		Součet		11,160			
228	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	11,160	5 654,57	63 105,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		mříž pro stavební otvory pevná					
229	K	767788R	Treláž dle specifikace M	m2	156,000	1 048,67	163 592,52	
	PP		Treláž dle specifikace M					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.12					
230	K	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	459,03	459,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž poštovních schránek samostatných zavěšených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767821112					
	P		Poznámka k položce: demontáž a montáž dle specifikace D D.1.1.12					
231	K	767832101	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem	m	8,200	1 866,28	15 303,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva se suchovodem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832101					
	P		Poznámka k položce: Ž1					
232	M	44983001	žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn	m	8,200	3 392,74	27 820,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		žebřík venkovní se suchovodem v provedení žárový Zn					
	P		Poznámka k položce: včetně kotvení					
233	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	12,260	1 816,48	22 270,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832102					
	P		Poznámka k položce: Ž2, Ž3					
	VV		5,4		5,400			
	VV		6,86		6,860			
	VV		Součet		12,260			
234	M	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	12,260	3 392,74	41 594,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn					
	P		Poznámka k položce: včetně kotvení					
235	K	767881152	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení přes 50 do 200 m	soubor	1,000	24 427,74	24 427,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení středových, rohových, dělicích délky vedení přes 50 do 200 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881152					
	P		Poznámka k položce: TSL-500-K10 17ks TSL-500-H1016 11ks TSL-500-SR10 8ks					
236	M	TWT.TSL500K10	Kotvící bod TSL-500-K10	kus	17,000	4 467,11	75 940,87	
	PP		Kotvící bod TSL-500-K10					
237	M	TWT.TSL500H1016	Kotvící bod TSL-500-H1016	kus	11,000	3 958,20	43 540,20	
	PP		Kotvící bod TSL-500-H1016					
238	M	TWT.TSL500STSR10	Kotvící bod TSL-500-STSR10	kus	8,000	1 368,41	10 947,28	
	PP		Kotvící bod TSL-500-STSR10					
239	K	767881161	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení	kus	8,000	6 627,15	53 017,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycoení lana k nástavcům					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881161					
240	M	TWT.TSLL8	Nerezové lano TSL-L8	m	40,000	110,83	4 433,20	
	PP		Nerezové lano TSL-L8					
241	M	TWT.TSLL6	Nerezové lano TSL-ML23	m	23,000	334,75	7 699,25	
	PP		Nerezové lano TSL-ML23					
242	M	TWT.TSLNAP8	Napínací koncovka TSL-NAP8	kus	1,000	3 211,80	3 211,80	
	PP		Napínací koncovka TSL-NAP8					
243	M	TWT.TSLKP8	Pevná koncovka TSL-KP8	kus	1,000	843,66	843,66	
	PP		Pevná koncovka TSL-KP8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
244	M	TWT	TSL-štítek	kus	1,000	384,51	384,51	
	PP		TSL-štítek					
245	M	TWTR	set pro údržbu TS-SET5	soubor	1,000	5 233,87	5 233,87	
	PP		set pro údržbu TS-SET5					
246	M	TWTR1	TS-SAFECARE	soubor	1,000	6 287,88	6 287,88	
	PP		TS-SAFECARE					
247	K	767888R1	Oprava konstrukce přístřešku dle specifikace C	soubor	1,000	24 263,24	24 263,24	
	PP		Oprava konstrukce přístřešku dle specifikace C					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.12					
248	K	767897R	úprava zábradlí dle specifikace L	soubor	1,000	8 944,50	8 944,50	
	PP		úprava zábradlí dle specifikace L					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.12					
249	K	76789R1	Rampa dle specifikace M	kus	1,000	307 402,93	307 402,93	
	PP		Rampa dle specifikace M					
	P		Poznámka k položce: D.1.2					
250	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,807	1 697,08	9 854,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				48 218,62	
251	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,360	16,54	171,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
252	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,720	64,54	1 337,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
	VV		10,36*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,720			
253	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	10,360	1 207,12	12 505,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151026					
254	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	7,700	137,66	1 059,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112					
	VV		2*2+0,6*2+0,65+0,6+1,25		7,700			
255	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	8,470	238,11	2 016,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
	VV		7,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,470			
256	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,360	172,94	1 791,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810					
257	K	771574478	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	10,360	973,74	10 087,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 19 do 22 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574478					
	VV		10,36		10,360			
258	M	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	11,396	343,03	3 909,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
	VV		10,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,396			
259	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,360	441,19	4 570,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
260	K	771888R	oprava dlažeb a obkladů dle specifikace T	soubor	1,000	10 281,03	10 281,03	
	PP		oprava dlažeb a obkladů dle specifikace T					
	P		Poznámka k položce: D.1.1.6					
261	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,620	785,37	486,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101					
	D	777	Podlahy lité				33 565,61	
262	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	61,000	200,85	12 251,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131111					
263	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	61,000	259,80	15 847,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611121					
264	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	61,000	85,96	5 243,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611161					
265	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,262	848,84	222,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777102					
D 781			Dokončovací práce - obklady					18 656,79
266	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	69,500	143,96	10 005,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113					
P			Poznámka k položce:					
VV			D - D.1.1.6					
			2+2,4*18+1,8+0,9*25					
267	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	22,935	365,18	8 375,40	CS ÚRS 2024 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
VV			22,935					
268	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,351	786,81	276,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					47 338,02
269	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	20,160	154,76	3 119,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306811					
P			Poznámka k položce:					
VV			D.1.1.12					
			0,45*3,2*14"sloupky R					
270	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,160	137,68	2 775,63	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101					
271	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	20,160	132,44	2 669,99	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
272	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,160	136,14	2 744,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
273	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	34,900	22,26	776,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801201					
VV			(9,75+7,7)*2					
274	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	34,900	62,18	2 170,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783813131					
275	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	34,900	210,73	7 354,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783817421					
276	K	783822213	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	34,900	143,25	4 999,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822213					
277	K	78382710R	pigmentový a lazurovací nátěr dle SN6a	m2	105,000	197,40	20 727,00	
PP			pigmentový a lazurovací nátěr dle SN6a					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
02 - SO 02 Zateplení obálky budovy
Soupis:
02a - elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			197 077,56
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	197 077,56	21,00%	41 386,29
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	238 463,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

Objekt: 02 - SO 02 Zateplení obálky budovy

Soupis: 02a - elektroinstalace

Místo:		Datum:	5. 3. 2024
Zadavatel:	Město Č. Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45	Zpracovatel:	J. Nešněra
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	197 077,56
D1 - HROMOSVOD	176 721,11
E - OSTATNÍ	20 356,45

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

Objekt: 02 - SO 02 Zateplení obálky budovy

Soupis: 02a - elektroinstalace

Místo: Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Město Č. Lípa Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 197 077,56

D		D1	HROMOSVOD	176 721,11				
1	K	71	Pásek FeZn 30x4mm	m	160,000	55,41	8 865,60	
PP		Pásek FeZn 30x4mm						
2	K	72	Drát FeZn D10	m	36,000	59,94	2 157,84	
PP		Drát FeZn D10						
3	K	73	Jímací vedení AlMgSi D8	m	240,000	30,53	7 327,20	
PP		Jímací vedení AlMgSi D8						
4	K	74	Spojka vedení AlMgSi	ks	11,000	27,14	298,54	
PP		Spojka vedení AlMgSi						
5	K	75	Jímací tyč AlMgSi, 1,5m, betonový podstavec + podložka	ks	14,000	559,80	7 837,20	
PP		Jímací tyč AlMgSi, 1,5m, betonový podstavec + podložka						
6	K	76	Jímací tyč AlMgSi, 2,0m, betonový podstavec + podložka	ks	2,000	655,93	1 311,86	
PP		Jímací tyč AlMgSi, 2,0m, betonový podstavec + podložka						
7	K	77	Jímací tyč AlMgSi, 3,0m, betonový podstavec + podložka	ks	1,000	825,57	825,57	
PP		Jímací tyč AlMgSi, 3,0m, betonový podstavec + podložka						
8	K	78	PV podpěry vedení s fólií (přivařit ke střeše), rozmístit po 1m	ks	280,000	21,49	6 017,20	
PP		PV podpěry vedení s fólií (přivařit ke střeše), rozmístit po 1m						
9	K	79	PV na stěnu (do zdíva)	ks	66,000	26,01	1 716,66	
PP		PV na stěnu (do zdíva)						
10	K	80	Svorka univerzální SU (souběžné spojení, křížové, "T", ...)	ks	15,000	21,49	322,35	
PP		Svorka univerzální SU (souběžné spojení, křížové, "T", ...)						
11	K	81	Falcová svorka SUF (pro připojení vodiče s plochým materiálem)	ks	12,000	26,01	312,12	
PP		Falcová svorka SUF (pro připojení vodiče s plochým materiálem)						
12	K	82	Okapová svorka	ks	2,000	37,32	74,64	
PP		Okapová svorka						
13	K	83	Podpěra vedení do zdíva (obvodová konstrukce)	ks	66,000	26,01	1 716,66	
PP		Podpěra vedení do zdíva (obvodová konstrukce)						
14	K	84	Zkušební svorka	ks	11,000	54,28	597,08	
PP		Zkušební svorka						
15	K	85	Zaváděcí tyč nerez 16/1500	ks	11,000	1 595,72	17 552,92	
PP		Zaváděcí tyč nerez 16/1500						
16	K	86	Podpěra zaváděcí tyče	ks	22,000	32,80	721,60	
PP		Podpěra zaváděcí tyče						
17	K	87	Svorka páska - drát (pro spojení zemnicí pásky a kruhového vodiče)	ks	22,000	32,80	721,60	
PP		Svorka páska - drát (pro spojení zemnicí pásky a kruhového vodiče)						
18	K	88	Označovací štítek	ks	11,000	4,52	49,72	
PP		Označovací štítek						
19	K	89	Ostatní drobný montážní materiál hromosvodu	kpl	1,000	1 130,91	1 130,91	
PP		Ostatní drobný montážní materiál hromosvodu						
20	K	90	Automatika otevírání oken a dálkové ovládání viz. stavební část	kpl	1,000	13 570,97	13 570,97	
PP		Automatika otevírání oken a dálkové ovládání viz. stavební část						
21	K	91	Demontáž stávající elektroinstalace - demontáže komplet viz. stavební část	kpl	1,000	11 309,14	11 309,14	
PP		Demontáž stávající elektroinstalace - demontáže komplet viz. stavební část						
22	K	D2	MONTÁŽ HROMOSVODU vč. UZEMNĚNÍ	soubor	1,000	92 283,73	92 283,73	
PP		MONTÁŽ HROMOSVODU vč. UZEMNĚNÍ						
D		E	OSTATNÍ	20 356,45				
23	K	103	Provedení revize a vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	9 047,31	9 047,31	
PP		Provedení revize a vypracování revizní zprávy						
24	K	104	Přezkoušení a seřízení zařízení, uvedení do provozu	kpl	1,000	4 523,66	4 523,66	
PP		Přezkoušení a seřízení zařízení, uvedení do provozu						
25	K	105	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 785,48	6 785,48	
PP		Dokumentace skutečného provedení						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
03 - SO 03 Rekonstrukce VZT

KSO:
Místo: Česká Lípa

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 239 032,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 239 032,55	21,00%	260 196,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 499 229,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

Objekt: 03 - SO 03 Rekonstrukce VZT

Místo: Česká Lípa
Zadavatel: Město Č. Lípa
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 5. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 239 032,55
HSV - Práce a dodávky HSV		1 080 270,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		111 127,51
4 - Vodorovné konstrukce		342 812,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		460 089,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		98 578,18
997 - Přesun sutě		67 662,69
PSV - Práce a dodávky PSV		158 762,17
751 - Vzduchotechnika		60 663,26
777 - Podlahy lité		98 098,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2							
Objekt:							
03 - SO 03 Rekonstrukce VZT							
Místo:				Datum:			
Česká Lípa				5. 3. 2024			
Zadavatel:				Projektant:			
Město Č. Lípa				Zpracovatel:			
Uchazeč:				J. Nešněra			
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 239 032,55	
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 080 270,38	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					111 127,51	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	310239211	Zazdívkva otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,216	7 803,31	1 685,51	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP		Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211						
VV		1,2*0,6*0,3"G			0,216			

2	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	12,563	1 470,19	18 470,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272031						
VV		(2,05+0,85*2)*3,35"J			12,563			

3	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,042	58 190,66	2 444,01	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321						
VV		1,5*2*0,014"F			0,042			

4	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	38,318	979,78	37 543,21	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244111						
VV		(0,5+0,8+1,9+1,7+0,85+0,72*2+0,46+2,1+1,02*2)*3,25			38,318			

5	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	25,935	1 089,79	28 263,70	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244121						
VV		(7+0,98)*3,25			25,935			
VV		Součet			25,935			

6	K	34288R	přemístění instalací dle specifikace B	soubor	1,000	19 019,91	19 019,91	
---	---	--------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP		přemístění instalací dle specifikace B						
P		Poznámka k položce: D.1.1.5						

7	K	978R1	úpravy větrání E	kus	1,000	3 701,17	3 701,17	
---	---	-------	------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP		úpravy větrání E						
P		Poznámka k položce: D.1.1.5						

D	4	Vodorovné konstrukce					342 812,23	
---	---	----------------------	--	--	--	--	------------	--

8	K	41132161R	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m2	15,840	5 448,73	86 307,88	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------------------------	----	--------	----------	-----------	----------------

PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/41132161R						
VV		6,6*2,4			15,840			

9	K	411888R	OK podpěry prostupu P2	kg	715,000	125,43	89 682,45	
---	---	---------	------------------------	----	---------	--------	-----------	--

PP		OK podpěry prostupu P2						
P		Poznámka k položce: D.1.2.13 včetně požárního obkladu						

10	K	411889R	OK podpěry prostupu P1, P2, P5	kg	1 330,000	125,43	166 821,90	
----	---	---------	--------------------------------	----	-----------	--------	------------	--

PP		OK podpěry prostupu P1, P2, P5						
P		Poznámka k položce: D.1.2.12 včetně požárního obkladu						

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					460 089,77	
---	---	--	--	--	--	--	------------	--

11	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	60,200	499,66	30 079,53	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325417						
P		Poznámka k položce: H - D.1.1.6						

12	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	800,000	171,69	137 352,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325421						
P		Poznámka k položce: H - D.1.1.6						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	97,980	406,10	39 789,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuку 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325417					
VV			(8,85+6,85)*2*3,2-2,5"C - D.1.1.5	97,980				
14	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	1 500,000	136,74	205 110,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuку do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421					
15	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	60,200	345,44	20 795,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451101					
VV			60,200"C - D.1.1.5	60,200				
16	K	642943112	Osazování úhelníkových ráků s dveřními křídly přes 2,5 do 4 m2	kus	1,000	643,62	643,62	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazování ocelových úhelníkových ráků s dveřními křídly na cementovou maltu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642943112					
17	M	611R	dveře vč. zárubní a úprav dle specifikace N	kus	1,000	26 319,45	26 319,45	
PP			dveře vč. zárubní a úprav dle specifikace N					
P			Poznámka k položce: D.1.1.5					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	98 578,18				
18	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	66,62	6 662,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
19	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	17,400	126,46	2 200,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
VV			(2,6+3,2)*3,0	17,400				
20	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	9,945	953,05	9 478,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených plných nebo licových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231					
VV			(7+1)*0,18*3,25	4,680				
VV			(5,5+2,6)*0,2*3,25	5,265				
VV			Součet	9,945				
21	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	2,376	4 225,51	10 039,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963013530					
VV			6,6*2,4*0,15"střešní deska J	2,376				
22	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	4,130	3 927,36	16 220,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113					
VV			6,6*2,4*0,2"střešní deska J	3,168				
VV			2,1*0,9*0,2"P2-1PP	0,378				
VV			0,5*0,6*0,2"P1	0,060				
VV			0,5*0,6*0,2"P5	0,060				
VV			2,31*1,005*0,2"P2-1NP	0,464				
VV			Součet	4,130				
23	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,550	5 613,44	3 087,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124					
P			Poznámka k položce: A D.1.1.5					
24	K	979888R	Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu	Hr	150,000	339,27	50 890,50	
PP			Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu					
P			Poznámka k položce: čerpáno po odsouhlasení TDS					
D 997			Přesun sutě	67 662,69				
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	40,053	1 026,05	41 096,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,053	304,32	12 188,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	360,477	13,26	4 779,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			40,053*9 "Přepočtené koeficientem množství	360,477				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	25,100	257,03	6 451,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					
29	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	10,000	314,60	3 146,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	158 762,17				
D		751	Vzduchotechnika	60 663,26				
30	K	751511833	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm průřezu přes 0,13 m2	m	357,600	169,64	60 663,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průřezu přes 0,13 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511833					
VV			(17,5+10,5+3+7+8,5+5+2+5+5+3,5+11+4,5+6+7+7,5+6,5+8+7,5+6+7+7+5+3+1)*1,2"1PP		184,800			
VV			(10+8+11+11+18+17+6+1+24+11+19+8)*1,2"1NP		172,800			
VV			Součet		357,600			
D		777	Podlahy lité	98 098,91				
31	K	777111141	Otryskání podkladu před provedením lité podlahy	m2	60,200	185,06	11 140,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111141					
VV			60,2"C		60,200			
32	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	60,200	200,48	12 068,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131111					
33	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	60,200	1 244,01	74 889,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777511103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
03 - SO 03 Rekonstrukce VZT
Soupis:
03a - elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			308 716,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	308 716,85	21,00%	64 830,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	373 547,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 03 - SO 03 Rekonstrukce VZT
Soupis: 03a - elektroinstalace

Místo:		Datum:	5. 3. 2024
Zadavatel:	Město Č. Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45	Zpracovatel:	J. Nešněra
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	308 716,85
A1 - VÝPIS ZAŘÍZENÍ	38 439,74
B1 - KABELY A KABELOVÉ TRASY	141 123,30
B3 - PROVOZNÍ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (včetně zdrojů a el. vybavení)	79 339,19
C1 - INSTALAČNÍ MATERIÁL	26 065,43
E - OSTATNÍ	23 749,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

Objekt: 03 - SO 03 Rekonstrukce VZT

Soupis: 03a - elektroinstalace

Místo:

Zadavatel: Město Č. Lípa

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 5. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

308 716,85

D A1 VÝPIS ZAŘÍZENÍ

38 439,74

1	K	1	ROZVADĚČ R-VZT ocelolechový rozvaděč na povrch 300 x 650 x 160 (110) In = 25A, IP44/30 (	ks	1,000	22 052,82	22 052,82	
PP			ROZVADĚČ R-VZT ocelolechový rozvaděč na povrch 300 x 650 x 160 (110) In = 25A, IP44/30 (48 modulů + svorkovnice) vnitřní náplň viz. výkresová část PD					
2	K	2	dozbrojení stávajícího ROZVADĚČE R3	ks	1,000	2 261,83	2 261,83	
PP			dozbrojení stávajícího ROZVADĚČE R3					
3	K	2.1	jistič 25A/L3/B	ks	1,000	508,91	508,91	
PP			jistič 25A/L3/B					
4	K	2.2	jistič 10A/L1/C	ks	4,000	135,71	542,84	
PP			jistič 10A/L1/C					
5	K	2.3	jistič 10A/L1/B	ks	2,000	90,47	180,94	
PP			jistič 10A/L1/B					
6	K	2.4	práce spojené s úpravami R3 vnitřní náplň viz. výkresová část PD	hod	12,000	508,91	6 106,92	
PP			práce spojené s úpravami R3 vnitřní náplň viz. výkresová část PD					
7	K	A2	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	soubor	1,000	6 785,48	6 785,48	
PP			MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ					

D B1 KABELY A KABELOVÉ TRASY

141 123,30

8	K	11	Kabel CYKY 4x16	m	5,000	210,35	1 051,75	
PP			Kabel CYKY 4x16					
9	K	12	Kabel CYKY 5x4	m	72,000	64,46	4 641,12	
PP			Kabel CYKY 5x4					
10	K	13	Kabel CYKY 3x2,5	m	64,000	24,88	1 592,32	
PP			Kabel CYKY 3x2,5					
11	K	14	Kabel CYKY 3x1,5	m	930,000	15,83	14 721,90	
PP			Kabel CYKY 3x1,5					
12	K	15	Kabel CYKY 2x1,5	m	50,000	11,87	593,50	
PP			Kabel CYKY 2x1,5					
13	K	16	Vodič H07-VK, zž 16mm2 (pospojení)	m	85,000	55,41	4 709,85	
PP			Vodič H07-VK, zž 16mm2 (pospojení)					
14	K	17	Vodič H07-VK zž 6mm2 (pospojení)	m	180,000	21,49	3 868,20	
PP			Vodič H07-VK zž 6mm2 (pospojení)					
15	K	18	Ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a původu napájení	kpl	1,000	9 047,31	9 047,31	
PP			Ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a původu napájení					
16	K	19	Kabelový plný žlab s víkem vč. příslušenství, 62x50 (tvarové díly, víka, spojky, ...) , hlavní trasy	m	45,000	197,91	8 905,95	
PP			Kabelový plný žlab s víkem vč. příslušenství, 62x50 (tvarové díly, víka, spojky, ...) , hlavní trasy					
17	K	20	PVC vkladací lišta do 40x40 (vedlejší trasy)	m	120,000	45,24	5 428,80	
PP			PVC vkladací lišta do 40x40 (vedlejší trasy)					
18	K	21	Pevná PVC trubka ø 25 (vedlejší trasy)	m	210,000	15,83	3 324,30	
PP			Pevná PVC trubka ø 25 (vedlejší trasy)					
19	K	22	Ostatní drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 130,91	1 130,91	
PP			Ostatní drobný montážní materiál					
20	K	23	Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupací vedení, sádrování)	hod	20,000	508,91	10 178,20	
PP			Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupací vedení, sádrování)					
21	K	B2	MONTÁŽ KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS	soubor	1,000	71 929,19	71 929,19	
PP			MONTÁŽ KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS					

D B3 PROVOZNÍ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (včetně zdrojů a el. vybavení)

79 339,19

22	K	31	LED SVÍTLIDLO "B" (přisazené, závěsné) s nanooptikou, z PC s vysokou mechanickou odolností, 5170 lm, 37 W, IP66	ks	4,000	1 074,37	4 297,48	
----	---	----	--	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			LED SVÍTIDLO "B" (přisazené, závěsné) s nanooptikou, z PC s vysokou mechanickou odolností, 5170 lm, 37 W, IP66					
23	K	32	LED SVÍTIDLO "C" (přisazené, závěsné) s nanooptikou, z ABS s vysokou chemickou odolností, 6800 lm, 47 W, IP66	ks	25,000	1 588,93	39 723,25	
PP			LED SVÍTIDLO "C" (přisazené, závěsné) s nanooptikou, z ABS s vysokou chemickou odolností, 6800 lm, 47 W, IP66					
24	K	33	LED SVÍTIDLO "Cn" - typ "C" s modulem nouzového osvětlení - 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení	ks	6,000	2 804,67	16 828,02	
PP			LED SVÍTIDLO "Cn" - typ "C" s modulem nouzového osvětlení - 1 hodina (SA) pro trvalé i nouzové osvětlení					
25	K	34	PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO (N), 900 lm, 2W, 1 hod, IP40, + PIKTOGRAM S OZNAČENÍM ÚNIKU	ks	1,000	3 019,54	3 019,54	
PP			PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO (N), 900 lm, 2W, 1 hod, IP40, + PIKTOGRAM S OZNAČENÍM ÚNIKU					
26	K	B4	MONTÁŽ PROVOZNIHO A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ	soubor	1,000	15 470,90	15 470,90	
PP			MONTÁŽ PROVOZNIHO A NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ					
D C1			INSTALAČNÍ MATERIÁL				26 065,43	
27	K	31.1	Jednopolový spínač, řazení 1, IP44, na povrch	ks	7,000	101,78	712,46	
PP			Jednopolový spínač, řazení 1, IP44, na povrch					
28	K	32.1	Sériový přepínač, řazení 5, IP44, na povrch	ks	4,000	121,01	484,04	
PP			Sériový přepínač, řazení 5, IP44, na povrch					
29	K	33.1	Pohybový detektor - ovládání ventilátorů s časovým doběhem, nástěnná montáž, 230V/10A, IP44	ks	20,000	282,73	5 654,60	
PP			Pohybový detektor - ovládání ventilátorů s časovým doběhem, nástěnná montáž, 230V/10A, IP44					
30	K	34.1	Prostorový termostat, 16A/230V, IP44, rozsah teplot 5°+35°C	ks	1,000	1 583,28	1 583,28	
PP			Prostorový termostat, 16A/230V, IP44, rozsah teplot 5°+35°C					
31	K	35	Odbočná elektroinstalační krabice pod omítkou	ks	5,000	9,05	45,25	
PP			Odbočná elektroinstalační krabice pod omítkou					
32	K	36	Odbočná el.instalační krabice na povrch, IP44	ks	35,000	33,93	1 187,55	
PP			Odbočná el.instalační krabice na povrch, IP44					
33	K	37	Ostatní drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 130,91	1 130,91	
PP			Ostatní drobný montážní materiál					
34	K	C2	MONTÁŽ INSTALAČNÍHO MATERIÁLU	soubor	1,000	15 267,34	15 267,34	
PP			MONTÁŽ INSTALAČNÍHO MATERIÁLU					
P			Poznámka k položce: POZNÁMKA : všechny přístroje komplet tj. přístroj + kryt + rámečky					
D E			OSTATNÍ				23 749,19	
35	K	83	Provedení revize a vypracování revizní zprávy	kpl	1,000	6 785,48	6 785,48	
PP			Provedení revize a vypracování revizní zprávy					
36	K	84	Přezkoušení a seřízení zařízení, uvedení do provozu	kpl	1,000	4 523,66	4 523,66	
PP			Přezkoušení a seřízení zařízení, uvedení do provozu					
37	K	85	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	6 785,48	6 785,48	
PP			Dokumentace skutečného provedení					
38	K	87	Podružné práce - podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, příchytky pro vodiče a kabely, pomocná oce	kpl	1,000	5 654,57	5 654,57	
PP			Podružné práce - podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, dutinky, svazovací pásy, příchytky pro vodiče a kabely, pomocná ocelová konstrukce a další výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla - všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
03 - SO 03 Rekonstrukce VZT
Soupis:
03b - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 052 494,17		
DPH základní snížená	Základ daně	5 052 494,17	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 15,00%	1 061 023,78 0,00
Cena s DPH		v CZK		6 113 517,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 03 - SO 03 Rekonstrukce VZT
Soupis: 03b - VZT

Místo: Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Město Č. Lípa Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 052 494,17
ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívo - ZAŘÍZENÍ Č.1 -kuchyně	2 751 271,82
ZAŘÍZENÍ Č.2 - přívo - ZAŘÍZENÍ Č.2 - jídelna	1 121 579,66
ZAŘÍZENÍ Č.3 - Větrá - ZAŘÍZENÍ Č.3 -Wc	28 634,84
ZAŘÍZENÍ Č.4 - Větrá - ZAŘÍZENÍ Č.4 - WC	16 454,86
ZAŘÍZENÍ Č.5 - Větrá - ZAŘÍZENÍ Č.5 -TM	39 016,64
ZAŘÍZENÍ Č.6 - Větrá - ZAŘÍZENÍ Č.6 - WC	20 073,78
ZAŘÍZENÍ Č.7 - Větrá - ZAŘÍZENÍ Č.7	34 945,34
ZAŘÍZENÍ Č.7 - Větrá - ZAŘÍZENÍ Č.7	24 054,53
OSTATNÍ - OSTATNÍ	1 016 462,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 03 - SO 03 Rekonstrukce VZT
Soupis: 03b - VZT

Místo: Datum: 5. 3. 2024
Zadavatel: Město Č. Lípa Projektant:
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 052 494,17

D ZAŘÍZENÍ Č.1 ZAŘÍZENÍ Č.1 -kuchyně 2 751 271,82

1	K	1.01	Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s teplovodním ohřevem vzduchu a s přípravou pro chlazením vzduchu filtr vzduchu, včetně regulace, atdrozměry:2215x1790x3850mmhmotnost1366kgúčinn ost rekuperace67%akustický tlak v 3m53dB(A)přívodjmen. výkon14500m3/hdisp.	ks	1,000	632 180,82	632 180,82	
	PP		Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s teplovodním ohřevem vzduchu a s přípravou pro chlazením vzduchu filtr vzduchu, včetně regulace, atdrozměry:2215x1790x3850mmhmotnost1366kgúčinnost rekuperace67%akustický tlak v 3m53dB(A)přívodjmen. výkon14500m3/hdisp. tlak300pamax. topný výkon26.5kWpřikon5.4kWnapětí400Vodvodjmen. výkon14500m3/hdisp. tlak400papřikon5.5kWnapětí400V					
2	K	1.02	Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:1800x2300-450mmhmotnost186kgpřikon110Wnapětí230Vodvoddi menze280jmen. výkon1400m3/hdisp. tlak22papřívoddimenze2x200jmen. výkon1400m3/hdisp. tlak48pa	ks	1,000	161 720,67	161 720,67	
	PP		Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:1800x2300-450mmhmotnost186kgpřikon110Wnapětí230Vodvoddimenze280jmen. výkon1400m3/hdisp. tlak22papřívoddimenze2x200jmen. výkon1400m3/hdisp. tlak48pa					
3	K	1.03	Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:2200x2100-450mmhmotnost248kgpřikon110Wnapětí230Vodvoddi menze500jmen. výkon3500m3/hdisp. tlak135papřívoddimenze2x400jmen. výkon3500m3/hdisp. tlak146pa	ks	1,000	169 637,07	169 637,07	
	PP		Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:2200x2100-450mmhmotnost248kgpřikon110Wnapětí230Vodvoddimenze500jmen. výkon3500m3/hdisp. tlak135papřívoddimenze2x400jmen. výkon3500m3/hdisp. tlak146pa					
4	K	1.04	Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:2850x2350-450mmhmotnost248kgpřikon110Wnapětí230Vodvoddi menze500jmen. výkon4000m3/hdisp. tlak135papřívoddimenze2x400jmen. výkon4000m3/hdisp. tlak146pa	ks	1,000	206 957,23	206 957,23	
	PP		Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:2850x2350-450mmhmotnost248kgpřikon110Wnapětí230Vodvoddimenze500jmen. výkon4000m3/hdisp. tlak135papřívoddimenze2x400jmen. výkon4000m3/hdisp. tlak146pa					
5	K	1.05	Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:4050x2350-450mmhmotnost458kgpřikon440Wnapětí230Vodvoddi menze2x400jmen. výkon4500m3/hdisp. tlak136papřívoddimenze4x315jmen. výkon4500m3/hdisp. tlak123pa	ks	1,000	254 455,61	254 455,61	
	PP		Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:4050x2350-450mmhmotnost458kgpřikon440Wnapětí230Vodvoddimenze2x400jmen . výkon4500m3/hdisp. tlak136papřívoddimenze4x315jmen. výkon4500m3/hdisp. tlak123pa					
6	K	1.06	Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:4440x1800-450mmhmotnost356kgpřikon440Wnapětí230Vodvoddi menze2x400jmen. výkon2000m3/hdisp. tlak111papřívoddimenze4x180jmen. výkon2000m3/hdisp. tlak128pa	ks	1,000	231 837,33	231 837,33	
	PP		Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchus osvětlením a tukovým filtremrozměry:4440x1800-450mmhmotnost356kgpřikon440Wnapětí230Vodvoddimenze2x400jmen . výkon2000m3/hdisp. tlak111papřívoddimenze4x180jmen. výkon2000m3/hdisp. tlak128pa					
7	K	1.07	Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchubez osvětlením a bez tukového filtrurozměry:1200x1100-435mmmmhmotnost40kgodvoddimenze250jmen. výkon1000m3/hdisp. tlak25pa	ks	2,000	36 189,24	72 378,48	
	PP		Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchubez osvětlením a bez tukového filtrurozměry:1200x1100-435mmmmhmotnost40kgodvoddimenze250jmen. výkon1000m3/hdisp. tlak25pa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	1.08	Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchubez osvětlením a bez tukového filtru rozměry: 2400x1600-435mm hmotnost 80kg do výšky 500mm. výkon 2000m3/hd. tlak 50pa	ks	2,000	55 414,78	110 829,56	
PP			Kuchyňská digestoř s přívodem vzduchubez osvětlením a bez tukového filtru rozměry: 2400x1600-435mm hmotnost 80kg do výšky 500mm. výkon 2000m3/hd. tlak 50pa					
9	K	1.09a	tlumič hluku 800x500-2000	ks	1,000	23 409,92	23 409,92	
PP			tlumič hluku 800x500-2000					
10	K	1.09b	tlumič hluku 900x500-2000	ks	1,000	25 219,38	25 219,38	
PP			tlumič hluku 900x500-2000					
11	K	1.09c	tlumič hluku 800x2000 -2000	ks	1,000	44 105,77	44 105,77	
PP			tlumič hluku 800x2000 -2000					
12	K	1.09d	tlumič hluku 630x2000 -2000	ks	1,000	39 581,98	39 581,98	
PP			tlumič hluku 630x2000 -2000					
13	K	1.10b	Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 800.500.01	ks	4,000	6 186,10	24 744,40	
PP			Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 800.500.01					
14	K	1.10c	Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 2000X800	ks	1,000	13 638,82	13 638,82	
PP			Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 2000X800					
15	K	1.11a	Ruční regulační klapka d200	ks	3,000	1 583,28	4 749,84	
PP			Ruční regulační klapka d200					
16	K	1.11b	Ruční regulační klapka d250	ks	4,000	1 413,64	5 654,56	
PP			Ruční regulační klapka d250					
17	K	1.11c	Ruční regulační klapka d500	ks	8,000	2 714,19	21 713,52	
PP			Ruční regulační klapka d500					
18	K	1.11d	Ruční regulační klapka 500x400	ks	1,000	2 770,74	2 770,74	
PP			Ruční regulační klapka 500x400					
19	K	1.12a	Uzavírací klapka s el. Pohonem pohon 230V- dvoupohodový d200	ks	1,000	4 184,38	4 184,38	
PP			Uzavírací klapka s el. Pohonem pohon 230V- dvoupohodový d200					
20	K	1.12b	Uzavírací klapka s el. Pohonem pohon 230V- dvoupohodový d250	ks	3,000	4 297,47	12 892,41	
PP			Uzavírací klapka s el. Pohonem pohon 230V- dvoupohodový d250					
21	K	1.12c	Uzavírací klapka s el. Pohonem pohon 230V- dvoupohodový d500	ks	4,000	5 880,75	23 523,00	
PP			Uzavírací klapka s el. Pohonem pohon 230V- dvoupohodový d500					
22	K	1.12d	Uzavírací klapka s el. Pohonem pohon 230V- dvoupohodový 500x400	ks	1,000	8 142,58	8 142,58	
PP			Uzavírací klapka s el. Pohonem pohon 230V- dvoupohodový 500x400					
23	K	1.13a	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	4,000	678,55	2 714,20	
PP			Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 250x250					
24	K	1.13b	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	17,000	893,42	15 188,14	
PP			Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 400x250					
25	K	1.13c	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	1,000	825,57	825,57	
PP			Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 500x100					
26	K	1.13d	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	4,000	1 017,82	4 071,28	
PP			Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu. Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 500x250					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27		K	1.13e	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	12,000	1 232,70	14 792,40	
		PP		Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 500x400					
28		K	1.13f	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	12,000	1 639,83	19 677,96	
		PP		Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 800x400					
29		K	1.13g	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	11,000	1 899,94	20 899,34	
		PP		Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 900x500					
30		K	1.13h	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	8,000	2 205,28	17 642,24	
		PP		Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 900x710					
31		K	1.13ch	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	14,000	3 505,83	49 081,62	
		PP		Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 630x2000					
32		K	1.13i	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu D	m	12,000	3 822,49	45 869,88	
		PP		Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 800x2000					
33		K	1.14a	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500mm	m2	30,000	1 979,10	59 373,00	
		PP		Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500mm					
34		K	1.14b	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500mm	m2	15,000	2 770,74	41 561,10	
		PP		Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500mm					
35		K	1.14c	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 4500mm	m2	15,000	3 562,38	53 435,70	
		PP		Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 4500mm					
36		K	1.14d	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 5500mm	m2	25,000	4 354,02	108 850,50	
		PP		Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 5500mm					
37		K	1.15a	Kruhové potubí včetně tvarovek do 45% SPIRO 180	m	6,000	520,22	3 121,32	
		PP		Kruhové potubí včetně tvarovek do 45% SPIRO 180					
38		K	1.15b	Kruhové potubí včetně tvarovek do 45% SPIRO 200	m	9,000	576,77	5 190,93	
		PP		Kruhové potubí včetně tvarovek do 45% SPIRO 200					
39		K	1.15c	Kruhové potubí včetně tvarovek do 45%SPIRO 250	m	9,000	723,78	6 514,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kruhové potubí včetně tvarovek do 45%SPIRO 250					
40	K	1.15d	Kruhové potubí včetně tvarovek do 45% SPIRO 315	m	6,000	904,73	5 428,38	
PP			Kruhové potubí včetně tvarovek do 45% SPIRO 315					
41	K	1.15e	Kruhové potubí včetně tvarovek do 45%SPIRO 400	m	9,000	1 277,93	11 501,37	
PP			Kruhové potubí včetně tvarovek do 45%SPIRO 400					
42	K	1.15f	Kruhové potubí včetně tvarovek do 45% SPIRO 500	m	15,000	1 605,90	24 088,50	
PP			Kruhové potubí včetně tvarovek do 45% SPIRO 500					
43	K	1.16a	Stěnová odvodní výustka do hranatého potrubí 525x275 R1	ks	2,000	2 148,74	4 297,48	
PP			Stěnová odvodní výustka do hranatého potrubí 525x275 R1					
44	K	1.16b	Stěnová odvodní výustka do hranatého potrubí 725x125 R1	ks	2,000	1 696,37	3 392,74	
PP			Stěnová odvodní výustka do hranatého potrubí 725x125 R1					
45	K	1.17	Odvodní výustka do kruhového potrubí1025X75 R1	ks	1,000	2 250,52	2 250,52	
PP			Odvodní výustka do kruhového potrubí1025X75 R1					
46	K	1.18	Teplná izolace na přívodním potrubítl.40mm	m2	75,000	848,19	63 614,25	
PP			Teplná izolace na přívodním potrubítl.40mm					
47	K	1.19	Požární izolaceti.40mm EI 60	m2	40,000	1 074,37	42 974,80	
PP			Požární izolaceti.40mm EI 60					
48	K	1.20	Napojení na stávající rozvody ÚTÚprava stávajících rozvodů	ks	1,000	5 140,51	5 140,51	
PP			Napojení na stávající rozvody ÚTÚprava stávajících rozvodů					
49	K	1.21	Ostatníobjímkyspojovací materiálzávěsy	kg	150,000	169,64	25 446,00	
PP			Ostatníobjímkyspojovací materiálzávěsy					

D

ZAŘÍZENÍ Č.2 - ZAŘÍZENÍ Č.2 - jídelna

1 121 579,66

50	K	2.01	Vzt. jednotka s rekuperačí vzduchu a s teplovodním ohřevem vzduchu a s přípravou pro chlazením vzduchu filtr vzduchu, včetně regulace, atd rozměry:2012x2100-3370mm motnost1318kg účinnostrekuperace67% akustický tlak v 3m53dB(A) přívodjmen. výkon8000m3/hdisp. tlak400pamax. topný výkon5kW příkon5,2kW napětí400V odvodjmen. výkon8000m3/hdisp. tlak400papříkon5,2kW napětí400V	ks	1,000	618 609,85	618 609,85	
PP			Vzt. jednotka s rekuperačí vzduchu a s teplovodním ohřevem vzduchu a s přípravou pro chlazením vzduchu filtr vzduchu, včetně regulace, atd rozměry:2012x2100-3370mm motnost1318kg účinnostrekuperace67% akustický tlak v 3m53dB(A) přívodjmen. výkon8000m3/hdisp. tlak400pamax. topný výkon5kW příkon5,2kW napětí400V odvodjmen. výkon8000m3/hdisp. tlak400papříkon5,2kW napětí400V					
51	K	2.02a	Tlumič hluku 400x500-2000	ks	1,000	16 963,71	16 963,71	
PP			Tlumič hluku 400x500-2000					
52	K	2.02b	Tlumič hluku 500x400-2000	ks	1,000	16 963,71	16 963,71	
PP			Tlumič hluku 500x400-2000					
53	K	2.02c	Tlumič hluku 710x5000 -200	ks	1,000	21 487,36	21 487,36	
PP			Tlumič hluku 710x5000 -200					
54	K	2.03a	Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 400x500.01	ks	3,000	4 659,36	13 978,08	
PP			Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 400x500.01					
55	K	2.03b	Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 500x400.01	ks	5,000	4 659,36	23 296,80	
PP			Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 500x400.01					
56	K	2.03c	Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 710.400.01	ks	1,000	5 507,55	5 507,55	
PP			Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 710.400.01					
57	K	2.03d	Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 710.500.01	ks	2,000	5 959,92	11 919,84	
PP			Požární klapka ruční a teplotní PKTM III 710.500.01					
58	K	2.04a	Ruční regulační klapka 400x500	ks	1,000	2 657,65	2 657,65	
PP			Ruční regulační klapka 400x500					
59	K	2.04b	Ruční regulační klapka 500x400	ks	3,000	2 770,74	8 312,22	
PP			Ruční regulační klapka 500x400					
60	K	2.05a	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.D	m	40,000	1 232,70	49 308,00	
PP			Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 400x500					
61	K	2.05b	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.D	m	70,000	1 232,70	86 289,00	
PP			Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 500x400					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	2.05c	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.D	m	8,000	2 205,28	17 642,24	
	PP		Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti (spoje budou těsněny pryžovým profilem). Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu naprovedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm). 900x710					
63	K	2.06a	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500mm	m2	30,000	1 979,10	59 373,00	
	PP		Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500mm					
64	K	2.06b	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500mm	m2	15,000	2 770,74	41 561,10	
	PP		Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500mm					
65	K	2.07	Stěnová odvodní výustka do hranatého potrubí 525x275 R1	ks	14,000	1 718,99	24 065,86	
	PP		Stěnová odvodní výustka do hranatého potrubí 525x275 R1					
66	K	2.08	Stěnová přívodní výustka do hranatého potrubí 525x275 R1	ks	14,000	2 148,74	30 082,36	
	PP		Stěnová přívodní výustka do hranatého potrubí 525x275 R1					
67	K	2.09	Tepelná izolace na přívodním potrubí tl.40mm	m2	12,000	848,19	10 178,28	
	PP		Tepelná izolace na přívodním potrubí tl.40mm					
68	K	2.10	Požární izolace tl.40mm EI 60	m2	20,000	1 074,37	21 487,40	
	PP		Požární izolace tl.40mm EI 60					
69	K	2.11	Napojení na stávající rozvody ÚT úprava stávajících rozvodů	ks	1,000	5 140,51	5 140,51	
	PP		Napojení na stávající rozvody ÚT úprava stávajících rozvodů					
70	K	2.12	Ostatníobjímkyspojovací materiálzávěsy	kg	150,000	169,64	25 446,00	
	PP		Ostatníobjímkyspojovací materiálzávěsy					
71	K	2.13	Společné pro zař. 1 a zař. 2D+M kouřového čidla do přívodu potrubí(propojení je součástí systémové MaR)	ks	1,000	11 309,14	11 309,14	
	PP		Společné pro zař. 1 a zař. 2D+M kouřového čidla do přívodu potrubí(propojení je součástí systémové MaR)					

D

ZAŘÍZENÍ Č.3- ZAŘÍZENÍ Č.3 -Wc

28 634,84

72	K	3.01	Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 800/200jmen. výkon635m3/hdisp. tlak200papřikon134Wnapětí230Vakust .tlak v 3m58dB(A)	ks	1,000	8 866,36	8 866,36	
	PP		Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 800/200jmen. výkon635m3/hdisp. tlak200papřikon134Wnapětí230Vakust .tlak v 3m58dB(A)					
73	K	3.02	Zpětná klapka RSK 200	ks	1,000	531,53	531,53	
	PP		Zpětná klapka RSK 200					
74	K	3.03	Pružná manžeta KAA 200	ks	2,000	339,27	678,54	
	PP		Pružná manžeta KAA 200					
75	K	3.04	Protidešťová žaluzie PER 200	ks	1,000	1 402,33	1 402,33	
	PP		Protidešťová žaluzie PER 200					
76	K	3.05a	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 100	m	6,000	305,35	1 832,10	
	PP		Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 100					
77	K	3.05b	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 160	m	12,000	452,37	5 428,44	
	PP		Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 160					
78	K	3.05c	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 200	m	3,000	565,46	1 696,38	
	PP		Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 200					
79	K	3.06	Tálifový ventil KK 100	ks	9,000	327,97	2 951,73	
	PP		Tálifový ventil KK 100					
80	K	3.07	Rámečk pro talířový ventil KKT 100	ks	9,000	113,09	1 017,81	
	PP		Rámečk pro talířový ventil KKT 100					
81	K	3.06.1	Dveřní mřížka 445x82	ks	9,000	407,13	3 664,17	
	PP		Dveřní mřížka 445x82					
82	K	3.07.1	Ostatníobjímkyspojovací materiálzávěsy	kg	5,000	113,09	565,45	
	PP		Ostatníobjímkyspojovací materiálzávěsy					

D

ZAŘÍZENÍ Č.4- ZAŘÍZENÍ Č.4 - WC

16 454,86

83	K	4.01	Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 500/160jmen. výkon240m3/hdisp. tlak200papřikon54Wnapětí230Vakust .tlak v 3m53dB(A)	ks	1,000	6 514,06	6 514,06	
	PP		Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 500/160jmen. výkon240m3/hdisp. tlak200papřikon54Wnapětí230Vakust .tlak v 3m53dB(A)					
84	K	4.02	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,000	452,37	452,37	
	PP		Zpětná klapka RSK 160					
85	K	4.03	Pružná manžeta KAA 160	ks	2,000	327,97	655,94	
	PP		Pružná manžeta KAA 160					
86	K	4.04	Protidešťová žaluzie PER 160	ks	1,000	1 244,01	1 244,01	
	PP		Protidešťová žaluzie PER 160					
87	K	4.05a	Pevné potrubívčetně tvarovek do 30% SPIRO 100	m	3,000	305,35	916,05	
	PP		Pevné potrubívčetně tvarovek do 30% SPIRO 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	4.05b	Pevné potrubívčetně tvarovek do 30% SPIRO 160	m	6,000	452,37	2 714,22	
PP			Pevné potrubívčetně tvarovek do 30% SPIRO 160					
89	K	4.06	Tálířový ventil KK 100	ks	4,000	327,97	1 311,88	
PP			Tálířový ventil KK 100					
90	K	4.07	Rámeček pro talířový ventil KKT 100	ks	4,000	113,09	452,36	
PP			Rámeček pro talířový ventil KKT 100					
91	K	4.08	Dveřní mřížka 445x82	ks	4,000	407,13	1 628,52	
PP			Dveřní mřížka 445x82					
92	K	4.09	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	kg	5,000	113,09	565,45	
PP			Ostatní objímky spojovací materiál závěsy					

D

ZAŘÍZENÍ Č.4

ZAŘÍZENÍ Č.5 -TM

39 016,64

93	K	5.01	Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 800/200jmen. výkon625m3/hdisp. tlak200papřikon134Wnapětí230Vakust .tlak v 3m58dB(A)	ks	1,000	8 866,36	8 866,36	
PP			Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 800/200jmen. výkon625m3/hdisp. tlak200papřikon134Wnapětí230Vakust .tlak v 3m58dB(A)					
94	K	5.02	Zpětná klapka RSK 200	ks	1,000	531,53	531,53	
PP			Zpětná klapka RSK 200					
95	K	5.03	Pružná manžeta KAA 200	ks	2,000	339,27	678,54	
PP			Pružná manžeta KAA 200					
96	K	5.04	Protidešťová žaluzie PER 200	ks	1,000	1 402,33	1 402,33	
PP			Protidešťová žaluzie PER 200					
97	K	5.05a	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 160	m	18,000	452,37	8 142,66	
PP			Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 160					
98	K	5.05b	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 200	m	9,000	565,46	5 089,14	
PP			Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 200					
99	K	5.06	Odvodní výustka do kruhového potrubí 325x75 R1	ks	6,000	1 034,79	6 208,74	
PP			Odvodní výustka do kruhového potrubí 325x75 R1					
100	K	5.07	Dveřní mřížka 445x82	ks	6,000	407,13	2 442,78	
PP			Dveřní mřížka 445x82					
101	K	5.08	Požární mřížka 500x125	ks	1,000	5 089,11	5 089,11	
PP			Požární mřížka 500x125					
102	K	5.07.1	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	kg	5,000	113,09	565,45	
PP			Ostatní objímky spojovací materiál závěsy					

D

ZAŘÍZENÍ Č.5

ZAŘÍZENÍ Č.6 - WC

20 073,78

103	K	6.01	Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 500/160jmen. výkon300m3/hdisp. tlak200papřikon54Wnapětí230Vakust .tlak v 3m53dB(A)	ks	1,000	6 514,06	6 514,06	
PP			Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 500/160jmen. výkon300m3/hdisp. tlak200papřikon54Wnapětí230Vakust .tlak v 3m53dB(A)					
104	K	6.02	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,000	452,37	452,37	
PP			Zpětná klapka RSK 160					
105	K	6.03	Pružná manžeta KAA 160	ks	2,000	327,97	655,94	
PP			Pružná manžeta KAA 160					
106	K	6.04	Protidešťová žaluzie PER 160	ks	1,000	1 244,01	1 244,01	
PP			Protidešťová žaluzie PER 160					
107	K	6.05a	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 100	m	3,000	305,35	916,05	
PP			Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 100					
108	K	6.05b	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 160	m	6,000	452,37	2 714,22	
PP			Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 160					
109	K	6.06	Tálířový ventil KK 100	ks	2,000	327,97	655,94	
PP			Tálířový ventil KK 100					
110	K	6.07	Rámeček pro talířový ventil KKT 100	ks	2,000	113,09	226,18	
PP			Rámeček pro talířový ventil KKT 100					
111	K	6.08	Odvodní výustka do kruhového potrubí 1025X75 R1	ks	2,000	2 250,52	4 501,04	
PP			Odvodní výustka do kruhového potrubí 1025X75 R1					
112	K	6.09	Dveřní mřížka 445x82	ks	4,000	407,13	1 628,52	
PP			Dveřní mřížka 445x82					
113	K	6.10	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	kg	5,000	113,09	565,45	
PP			Ostatní objímky spojovací materiál závěsy					

D

ZAŘÍZENÍ Č.6

ZAŘÍZENÍ Č.7

34 945,34

114	K	7.01	Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 800/200jmen. výkon660m3/hdisp. tlak200papřikon134Wnapětí230Vakust .tlak v 3m58dB(A)	ks	1,000	8 866,36	8 866,36	
PP			Diagonální ventilátornapř. MIXVENT TD 800/200jmen. výkon660m3/hdisp. tlak200papřikon134Wnapětí230Vakust .tlak v 3m58dB(A)					
115	K	7.02	Zpětná klapka RSK 200	ks	1,000	531,53	531,53	
PP			Zpětná klapka RSK 200					
116	K	7.03	Pružná manžeta KAA 200	ks	2,000	339,27	678,54	
PP			Pružná manžeta KAA 200					
117	K	7.04	Protidešťová žaluzie PER 200	ks	1,000	1 402,33	1 402,33	
PP			Protidešťová žaluzie PER 200					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	7.05a	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 160	m	9,000	452,37	4 071,33	
PP			Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 160					
119	K	7.05b	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 200	m	18,000	565,46	10 178,28	
PP			Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% SPIRO 200					
120	K	7.06	Odvodní výustka do kruhového potrubí 325x75 R1	ks	6,000	1 034,79	6 208,74	
PP			Odvodní výustka do kruhového potrubí 325x75 R1					
121	K	7.07	Dveřní mřížka 445x82	ks	6,000	407,13	2 442,78	
PP			Dveřní mřížka 445x82					
122	K	7.08	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	kg	5,000	113,09	565,45	
PP			Ostatní objímky spojovací materiál závěsy					

D ZAŘÍZENÍ Č.7 ZAŘÍZENÍ Č.7

24 054,53

123	K	8.01	Axiální ventilátor např. d 450jmen. výkon6000m3/hdisp. tlak80papřikon450Wnapětí400Vakust. tlak v 3m64dB(A)	ks	1,000	20 808,81	20 808,81	
PP			Axiální ventilátor např. d 450jmen. výkon6000m3/hdisp. tlak80papřikon450Wnapětí400Vakust. tlak v 3m64dB(A)					
124	K	8.02	Protidešťová žaluzie PER450	ks	1,000	2 680,27	2 680,27	
PP			Protidešťová žaluzie PER450					
125	K	8.03	Ostatní objímky spojovací materiál závěsy	kg	5,000	113,09	565,45	
PP			Ostatní objímky spojovací materiál závěsy					

D OSTATNÍ OSTATNÍ

1 016 462,70

126	K	1.	Zprovoznění a zkoušky zařízení	hod	24,000	40 712,79	977 106,96	
PP			Zprovoznění a zkoušky zařízení					
127	K	2.	Vnitrostaveništní přemístění	t	2,000	16 963,71	33 927,42	
PP			Vnitrostaveništní přemístění					
128	K	3.	Drobné stavební úpravy	hod	16,000	339,27	5 428,32	
PP			Drobné stavební úpravy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 04 - SO 04 Optimalizace otopné soustavy
Soupis: 04a - vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			426 072,91
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	426 072,91	21,00%	89 475,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	515 548,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 04 - SO 04 Optimalizace otopné soustavy
Soupis: 04a - vytápění

Místo:
Zadavatel: Město Č. Lípa
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 5. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	426 072,91
D1 - Potrubí Pex-AL-PEX včetně tvarovek , fitinek, objímek	75 143,45
D2 - Tlakové zkoušky potrubí	1 809,00
D3 - Sestava termostatického ventilua radiátorového šroubení pro VK	1 311,86
D4 - Termostatické hlavice s odděleným čidlem	7 130,37
D5 - Uzavíratelné a regulační radiátorového šroubení pro VK	7 218,64
D6 - Desková otopná tělesa VENTIL KOMPAKT	177 193,02
D7 - Sestava termostatické hlavice a radiátorového šroubení	42 239,50
D8 - Uzavíratelné a regulační radiátorového šroubení	27 764,00
D9 - Demontáž rad. ventilu a rad. šroubení	4 919,50
D10 - Návleková izolace z Pe	30 453,07
HSV - Práce a dodávky HSV	50 890,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 890,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 04 - SO 04 Optimalizace otopné soustavy
Soupis: 04a - vytápění

Místo: Datum: 5. 3. 2024
Zadavatel: Město Č. Lípa Projektant:
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 426 072,91

D		D1	Potrubí Pex-AL-PEX včetně tvarovek , fitinek, objímek	75 143,45				
1	K	Pol2	16x2	m	35,000	334,75	11 716,25	
PP		16x2						
2	K	Pol3	20x2	m	15,000	385,64	5 784,60	
PP		20x2						
3	K	Pol4	26x3	m	20,000	488,55	9 771,00	
PP		26x3						
4	K	Pol5	32x3	m	30,000	701,17	21 035,10	
PP		32x3						
5	K	Pol6	40x3	m	30,000	894,55	26 836,50	
PP		40x3						
D		D2	Tlakové zkoušky potrubí	1 809,00				
6	K	Pol7	do DN 50	m	100,000	18,09	1 809,00	
PP		do DN 50						
D		D3	Sestava termostatického ventilua radiátorového šroubení pro VK	1 311,86				
7	K	Pol8	RAE -K 5034 a RLV - KBDN 15	ks	2,000	655,93	1 311,86	
PP		RAE -K 5034 a RLV - KBDN 15						
D		D4	Termostatické hlavice s odděleným čidlem	7 130,37				
8	K	Pol9	RAE 5056 - kapilára 2m	ks	13,000	548,49	7 130,37	
PP		RAE 5056 - kapilára 2m						
D		D5	Uzavíratelné a regulační radiátorového šroubení pro VK	7 218,64				
9	K	Pol10	RLV 15 - rohové	ks	13,000	555,28	7 218,64	
PP		RLV 15 - rohové						
D		D6	Desková otopná tělesa VENTIL KOMPAKT	177 193,02				
10	K	Pol11	11VK-900/400	ks	1,000	4 203,61	4 203,61	
PP		11VK-900/400						
11	K	Pol12	33VK-900/1200	ks	13,000	12 672,00	164 736,00	
PP		33VK-900/1200						
12	K	Pol13	20S HYGIENE VK 600/800	ks	1,000	8 253,41	8 253,41	
PP		20S HYGIENE VK 600/800						
D		D7	Sestava termostatické hlavice a radiátorového šroubení	42 239,50				
13	K	Pol14	RAE 5034 A RA-N DN 15	ks	50,000	844,79	42 239,50	
PP		RAE 5034 A RA-N DN 15						
D		D8	Uzavíratelné a regulační radiátorového šroubení	27 764,00				
14	K	Pol15	RLV 15	ks	50,000	555,28	27 764,00	
PP		RLV 15						
D		D9	Demontáž rad. ventilu a rad. šroubení	4 919,50				
15	K	Pol16	do DN 15	ks	50,000	98,39	4 919,50	
PP		do DN 15						
D		D10	Návrhová izolace z Pe	30 453,07				
16	K	Pol17	16/13	m	35,000	29,40	1 029,00	
PP		16/13						
17	K	Pol18	20/13	m	15,000	29,41	441,15	
PP		20/13						
18	K	Pol19	26/13	m	20,000	42,97	859,40	
PP		26/13						
19	K	Pol20	32/13	m	30,000	49,76	1 492,80	
PP		32/13						
20	K	Pol21	40/20	m	30,000	63,33	1 899,90	
PP		40/20						
21	K	Pol22	Prostupy a drážky pro potrubí	soub	1,000	9 612,77	9 612,77	
PP		Prostupy a drážky pro potrubí						
22	K	Pol23	Topná zkouška	hod	12,000	169,64	2 035,68	
PP		Topná zkouška						
23	K	Pol24	Zaregulování systému	hod	12,000	96,13	1 153,56	
PP		Zaregulování systému						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	pol26	pásky, spojky, lepidlo	soubor	1,000	678,48	678,48	
PP			pásky, spojky, lepidlo					
25	K	pol27	přesun hmot	t	1,000	11 250,33	11 250,33	
PP			přesun hmot					
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
							50 890,50	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							50 890,50	
26	K	979888R	Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu	Hr	150,000	339,27	50 890,50	
PP			Nespecifikované práce a přípomoce vč. drobného materiálu					
P			Poznámka k položce: čerpáno po odsouhlasení TDS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
04 - SO 04 Optimalizace otopné soustavy
Soupis:
04b - stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			86 960,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 960,04	21,00%	18 261,61
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	105 221,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 04 - SO 04 Optimalizace otopné soustavy

Soupis: 04b - stavební část

Místo:
Zadavatel: Město Č. Lípa
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 5. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	86 960,04
PSV - Práce a dodávky PSV	86 960,04
766 - Konstrukce truhlářské	86 960,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt: 04 - SO 04 Optimalizace otopné soustavy
Soupis: 04b - stavební část

Místo: Datum: 5. 3. 2024
Zadavatel: Město Č. Lípa Projektant:
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 86 960,04

D		PSV	Práce a dodávky PSV			86 960,04		
D		766	Konstrukce truhlářské			86 960,04		
1	K	766699611	Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	24,266	367,03	8 906,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766699611					
VV			1,53*1,22*13		24,266			
2	M	7853213R	Kryt tělesa TR1	kus	13,000	6 004,13	78 053,69	
PP			Kryt tělesa TR1					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2
Objekt:
05 - VRN

KSO:
Místo: Česká Lípa

Zadavatel:
Město Č. Lípa

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		629 199,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	629 199,32	21,00%	132 131,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	761 331,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

Objekt: 05 - VRN

Místo: Česká Lípa
Zadavatel: Město Č. Lípa
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 5. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	629 199,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	629 199,32
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	61 686,21
VRN3 - Zařízení staveniště	113 091,38
VRN4 - Inženýrská činnost	205 106,64
VRN5 - Finanční náklady	7 710,78
VRN6 - Územní vlivy	231 323,27
VRN7 - Provozní vlivy	8 738,88
VRN9 - Ostatní náklady	1 542,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Špičák R2

Objekt: 05 - VRN

Místo: Česká Lípa
Zadavatel: Město Č. Lípa
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 5. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 629 199,32

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 629 199,32

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 61 686,21

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000	8 224,83	8 224,83	CS ÚRS 2024 01
PP Inženýrsko-geologický průzkum								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011114000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.2.								
2	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	15 421,55	15 421,55	CS ÚRS 2024 01
PP Stavební průzkum bez rozlišení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011503000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.3								
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 140,52	5 140,52	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce před výstavbou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.15								
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	5 654,57	5 654,57	CS ÚRS 2024 01
PP Geodetické práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.16								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	17 477,76	17 477,76	CS ÚRS 2024 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.4								
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní	soubor	1,000	5 140,52	5 140,52	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní dokumentace								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.1								
7	K	013294000R	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	1 028,10	1 028,10	
PP fotodokumentace								
P Poznámka k položce: dle SoD čl. 2 odst. 2.5.14								
8	K	013294000R1	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	3 598,36	3 598,36	
PP Provozní dokumentace								
P Poznámka k položce: dle SoD čl. 2 odst. 2.5.20								

D VRN3 Zařízení staveniště 113 091,38

9	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	77 107,76	77 107,76	CS ÚRS 2024 01
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.5								
10	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	25 702,59	25 702,59	CS ÚRS 2024 01
PP Oplocení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.5								
11	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	10 281,03	10 281,03	CS ÚRS 2024 01
PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039203000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.. 11								

D VRN4 Inženýrská činnost 205 106,64

12	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,000	4 626,47	4 626,47	CS ÚRS 2024 01
PP Dozor jiné osoby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041903000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.2.5.17								
13	K	043203000	Měření,revize a zkoušky, monitoring, rozborý bez rozlišení	soubor	1,000	159 356,04	159 356,04	CS ÚRS 2024 01
PP Měření,revize a zkoušky, monitoring, rozborý bez rozlišení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043203000								
P Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.6								
14	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	15 421,55	15 421,55	CS ÚRS 2024 01
PP Kompletační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.8								
15	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	15 421,55	15 421,55	CS ÚRS 2024 01
PP Koordinační činnost Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000 Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.9								
16	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000	10 281,03	10 281,03	CS ÚRS 2024 01
PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - Zajištění kolaudačního souhlasu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000 Poznámka k položce: Dle SoD čl. 2 odst. 2.5.19								
D VRN5 Finanční náklady							7 710,78	
17	K	051303000R	Pojištění proti zpoždění	soubor	1,000	7 710,78	7 710,78	CS ÚRS 2024 01
PP Pojištění stavby a finanční záruky Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/051303000R Poznámka k položce: dle SoD čl. 2 odst. 2.5.10								
D VRN6 Územní vlivy							231 323,27	
18	K	064203000	Práce se škodlivými materiály	soubor	1,000	231 323,27	231 323,27	CS ÚRS 2024 01
PP Práce se škodlivými materiály- manipulace s nebezpečným odpadem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/064203000 Poznámka k položce: dle SoD čl. 2 odst. 2.5.7								
D VRN7 Provozní vlivy							8 738,88	
19	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	3 598,36	3 598,36	CS ÚRS 2024 01
PP Provoz investora Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000 Poznámka k položce: dle SoD čl. 2 odst. 2.5.12								
20	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	soubor	1,000	5 140,52	5 140,52	CS ÚRS 2024 01
PP Provoz dalšího subjektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071203000 Poznámka k položce: dle SoD čl. 2 odst. 2.5.13								
D VRN9 Ostatní náklady							1 542,16	
21	K	092103001R	Náklady na zkušební provoz	soubor	1,000	1 542,16	1 542,16	
PP Uvedení stavby do provozu Poznámka k položce: dle SoD čl. 2 odst. 2.5.18								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Rekonstrukce školní jídelny č.p. 2733 v ul. 28 října v České Lípě

* **harmonogram je nastaven formou kalendáře, do kterého zhotovitel před podpisem smlouvy vyplní konkrétní časovou osu průběhu prací v souladu se zadávacími podmínkami se započítáním prací v termínu odpovídajícímu průběhu zadávacího řízení.**

Časový harmonogram :

V harmonogramu bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle SoD

Dopravně inženýrská opatření zhotovitel zahájí neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Hlášení prací s azbestem a jiných prací zhotovitel zahájí neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy

Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byly stavební práce dokončeny nejpozději do 33 týdne roku 2025

Veškeré práce spojené s demontáží VZT systému budou provedeny mimo provoz SŠL v souladu se čl. 2 odst. 2.5.13 a čl. 4 odst. 4.5. smlouvy.

Demontáž střešního pláště, průrazy stropní a střešní konstrukcí a parozábrana střechy budou provedeny mimo provoz SŠL, tj. v souladu s čl. 13.

Výměna oken a MIV v místnostech 2.11, 2.12 a 2.13 bude provedena mimo provoz SŠI v souladu s čl. 2 odst. 2.5.13 a čl. 4 odst. 4.5 a 4.6 smlouvy.

Dodávka a montáž nové VZT v 1 NP - výťahovna bude realizovaná mimo provoz SŠI v souladu s čl. 2 odst. 2.5.13 a čl. 4 odst. 4.5 smlouvy.

Práce spojené s montáží kontaktního zateplovacího systému fasády a zateplení střešního pláště budou zahájeny za vhodných klimatických podmínek tj. v jarním období 2025.

V harmonogramu bude vyznačena doba nutná ke zprovoznění objektu v souladu s čl. 4 odst. 47 SaD.

V harmonogramu bude vyznačena doba putná k získání koludačního souhlasu v souladu s čl. 4 odst. 48 SoD.

Finanční harmonogram:

Do harmonogramu bude doplněno předpokládané měsíční plnění, plnění v roce 2024 a plnění v roce 2025.

Fakturace za stavební práce provedené v období 12/2024 budou uhrazeny dle splatnosti v SoD v lednu 2025.

Uvedená částka bude uvedena v měsíci, ve kterém proběhne úhrada faktury nikoli v měsíci, kdy budou provedeny fakturované práce.

Při zpracování harmonogramu bude zohledněn požadavek týkající se pozastávky ve výši 5% z ceny stavebních prací, která bude uhrazena po předání kolaudačního souhlasu

Vyznačení barevné časové osy:

barevné označení linie vyznačující převzetí staveniště

barevné označení linie vyznačující převzetí staveniště

barevné označení linie vyznačující dokončení stavebních prací dle bodu 4.6. smlouvy

barevné označení linie vyznačující uvedení stavby do provozu dle bodu 4.7 smlouvy
barevné označení linie vyznačující získání kolaudačního souhlasu dle bodu 4.8 smlouvy

Rekonstrukce školní jídelny č.p. 2733 v ulici 28. října v České Lípě

Specifikace servisních úkonů

Příloha č. 2 b. - Zadávací dokumentace

Příloha č. 3 - Smlouvy o dílo

Servis v záruční době stavby

- a) Zahrnuje provádění všech pravidelných preventivních servisních úkonů vybraných zařízení, jejichž provádění je nutné pro dodržení záručních podmínek stavby v délce 60 měsíců a je předepsáno provozními předpisy vybraných zařízení.
- b) Dodavatel je povinen o každém servisním zásahu provést záznam v provozní dokumentaci vybraného zařízení (v provozním deníku) a mimo to zpracovat servisní list, servisní zprávu, pracovní list apod.
- c) Součástí pravidelného servisu není provádění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení. Tyto revize si zajistí na své náklady objednatel.

	Popis servisní činnosti	Jednotková cena bez DPH		Předpoklad servisu po dobu 5 let		
				Počet za rok	Cena bez DPH za rok	Cena bez DPH za 5 let
1	Seřízení kování otvorových výplní *1)	0,00 Kč	Kč/1 servis	0	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Kontrola funkce, seřízení a čištění vzduchotechnických zařízení *2)	0,00 Kč	Kč/1 servis	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Ostatní nezbytné servisní úkony z důvodu dodržení záručních podmínek						
		0,00 Kč	Kč/1 servis		0,00 Kč	0,00 Kč
		0,00 Kč	Kč/1 servis		0,00 Kč	0,00 Kč
Celková nabídková cena bez DPH					0,00 Kč	0,00 Kč
DPH 21 %					0,00 Kč	0,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH					0,00 Kč	0,00 Kč

V případě, že jsou výrobcem dodávaných technologií předepsány servisní úkony, které nejsou uvedeny v námi požadovaných servisních úkonech, vyspecifikuje účastník tyto úkony do žlutě označených buněk.

Prohlášení účastníka:

Účastník prohlašuje, že veškeré servisní úkony vyžadované pro dodržení provozního řádu a záručních podmínek vyspecifikoval a ocenil v části "ostatní nezbytné úkony z důvodu dodržení záručních podmínek".

Poznámky:

Účastník vyplní modře označené buňky

- 1) V paušálních cenách jsou zahrnuty veškeré náklady na dopravu, práce, díly s omezenou životností (jako je drobný montážní, spotřební a těsnící materiál)
- 2) V paušálních cenách jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení pravidelného servisu jednotlivých technologických celků, jejichž provedení předepisuje provozní řád, právní a technické předpisy. Zahrnuty jsou především náklady na dopravu, práce, díly s omezenou životností (jako jsou např. pojistky, světelné zdroje - žárovky, výbojky...), spotřební materiál (jako jsou např. filtry, filtrační vložky...), výměny provozních náplní (např. maziv ...), drobný montážní materiál, těsnící materiál, čisticí prostředky a likvidace vzniklého odpadu.

Návrh změny během výstavby

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby :

název objektu/části stavby :

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

objednatel:

Město Česká Lípa

zhotovitel:

datum vystavení ZL:

Iniciátor změny: Investor / Zhotovitel

Popis změny:

Důvod změny:

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

ANO/NE změna termínu plnění stanovené smlouvou

ANO/NE změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy

ANO/NE vícepráce v hodnotě Kč bez DPH **0,00**

ANO/NE méněpráce v hodnotě Kč bez DPH **0,00**

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na

Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na

snížení ceny plnění

ANO/NE

zkrácení lhůty plnění

ANO/NE

zvýšení ceny plnění

ANO/NE

prodloužení lhůty plnění

ANO/NE

- Kč

změna závazku SoD:

odst. 4 § 222

odst. 5 § 222

odst.6 § 222

odst.7 § 222

odst. 1 § 100

ZL za zhotovitele předložil dne:

ZL za objednatele převzal dne:

.....

podpis oprávněné osoby

.....

podpis oprávněné osoby

Zápis o projednání změnového listu a změny plnění smlouvy

Název stavby :			
název objektu/části stavby :		Pořadové číslo změny:	
Název a číslo objektu:		Číslo Smlouvy o dílo:	
Cenový návrh úpravy			
vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00
navrhovaná změna celkem Kč bez DPH			0,00
cena díla po předchozí změně v Kč bez DPH			0,00
cena díla po navrhované změně v Kč bez DPH			0,00
přílohy:	sopsis méněprací		ANO/NE
	sopsis víceprací		ANO/NE
	výpočet a podklady ke stanovení ceny položek s ozn. "vlastní"		ANO/NE
	fotodokumentace		ANO/NE
	vyznačení změny ve výkresové dokumentaci		ANO/NE
Vyjádření k navrhované změně:			
generální projektant:			
..... datum podpis oprávněné osoby			
technický dozor investora:			
..... datum podpis oprávněné osoby			
objednatel:			
..... datum podpis oprávněné osoby			
zhotovitel:			
..... datum podpis oprávněné osoby			
ZL splňuje požadované náležitosti			ANO/NE
ZL vrácen k přepracování			ANO/NE
ZL bude předložen ke schválení RM			ANO/NE
nutné stanovisko poskytovatele dotace			ANO/NE