

SMLOUVA O DÍLO

č. PS-08/0SR/1/339/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:

Město Moravské Budějovice

sídlo:

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ:

00289931

DIČ:

CZ00289931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název:

PELÁN stav s.r.o.

sídlo:

Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

zapsaný v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82382

IČ:

02816342

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Chodník ul. Fibichova a místo pro přecházení ul. Husova, Moravské Budějovice

- 2.1. Předmětem stavebních prací je vybudování pěší trasy v ul. Fibichova a dále pěší trasy po obvodu stávající okružní křižovatky na ul. Husova podél silnice II/152 v Moravských Budějovicích. V rámci stavebních prací bude vybudován nový chodník v ul. Fibichova a dále budou vybudovány dva nové úseky chodníku, v místech křížení s komunikacemi budou vybudována místa pro přecházení doplněná o středové ostrůvky. Součástí stavby je rovněž nové veřejné osvětlení a trvalé dopravní značení.

- 2.2. Stavební práce budou provedeny v souladu s Rozhodnutím MěÚ Moravské Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. MUMB/ODSH/ 20013/2023 ze dne 10.08.2023, a dále v souladu s Rozhodnutím MěÚ Moravské Budějovice, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. MUMB/ODSH/ 27634/2023 ze dne 08.11.2023.
- 2.3. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v Obchodních podmínkách, v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu.
- 2.4. Objednatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce nezahájí či zkrátit.
- 2.5. Místem plnění díla je k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.7. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách, v projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.
- 2.8. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeď, dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně povolení; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli, geodetické zaměření třikrát v grafické podobě a vše jedenkrát v digitální podobě.
- 2.9. Bude provedeno vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.11. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání díla, a

k jeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů.

- 2.12. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost.
- 2.13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr vztahujícím se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	5.104.080,- Kč
DPH dle sazby 21 %	1.071.856,80 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6.175.936,80 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí 5.104.080,- Kč**. Daň z přidané hodnoty ve výši 1.071.856,80 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatel realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

- 3.8. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.
- 3.9. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle ustanovení této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.

Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště
- 4.2. Předpokládané zahájení prací je od: 01.07.2024
- 4.3. Termíny dokončení prací vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

Práce zasahující do silnice II/152 ve vlastnictví Kraje Vysočina:	31.10.2024
Ostatní práce:	29.11.2024
- 4.4. Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.5. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.
- 4.6. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli.
- 4.7. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.8. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.9. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám.
- 4.10. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.11. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době

nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění.

- 4.12. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.
- 4.13. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 – po ukončení zadávacího řízení; 2 – po podpisu smlouvy; 3 – po předání staveniště. Pokud nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla. Fakturace bude probíhat zvlášť za projekt „Chodník v ul. Fibichova“ a zvlášť za projekt „Místo pro přecházení ul. Husova“, přičemž faktury pro stavební objekt Veřejné osvětlení budou vyhotoveny samostatně.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.3., a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,015 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezačátek prací na díle dle čl. 4.2., a to **5000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **5000 Kč** pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to **2000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.8. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.16. Za každé jiné závažné porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000 Kč**.
- 6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

- 6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytne.
- 8.7. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele:
 - Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
 - Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
 - Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
 - Pasportizace objízdných tras před zahájením a po skončení objížďky.
 - Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
 - Zhotovitel také doloží písemný doklad příslušných zástupců správce inženýrských sítí o kontrole souběhu nebo křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktury.
 - Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a blátem.
 - Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, Objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
 - Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
 - Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
 - Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
 - Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
 - Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
 - Zhotovitel je povinen zachovat stávající geodetické body v terénu, při jejich poškození je zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným geodetem.
 - Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na komunikacích.

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).
 - Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
 - Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých objektů.
 - Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a podkladních vrstev vozovky.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
 - Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).
 - V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
 - Soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras.
 - Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
 - Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány zpět.
 - Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou Objednatel (technickým dozorem Objednatele dále jen TD).
 - Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.).
 - Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a uvedení stavby do provozu.
 - Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
 - Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.
- 8.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.9. Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).
- 8.13. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které

se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

- 8.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod.
- 8.15. Práce prováděné ve dnech pracovního volna a státních svátcích musí být předem odsouhlaseny Městem Moravské Budějovice na základě písemné žádosti zhotovitele.
- 8.16. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně přípisem.
- 8.17. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.19. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.20. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:
 - Dlažba (technické listy a vzorek každého specifického kusu)
 - Obruby (technické listy a vzorek každého specifického kusu)
 - Svítidlo VO (technické listy a vzorek každého specifického kusu)

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

- 12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.11. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce či ztrátu zisku a podobně.
- 13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.

- b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
- c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
- d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
- e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
- f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.
- g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
- h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
- i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.
- j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
- k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění

předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.

- 14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.11. Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky).
- 14.12. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.13. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 14.14.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU – GDPR.
- 14.15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 14.16.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 14.17.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 25.6.2024 pod č. usnesení RM-46/2024/22.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

V Moravských Budějovicích, dne: 28.6.2024 V Hrotovicích, dne: 28.6.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitel



Mgr. Martin Ferdan, st.

(ing. Pavel Pelán – jednatel společnosti)

REKAPITULACE ROZPOČTŮ

Chodník ul. Fibichova a místo pro přecházení ul. Husova, Moravské Budějovice

ROZPOČET	CELKOVÁ CENA BEZ DPH
Chodník ul. Fichova	3 731 250,00 Kč
Místo pro přecházení ul. Husova	1 372 830,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH	5 104 080,00 Kč
DPH 21%	1 071 856,80 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	6 175 936,80 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník a VO ul. Fibichova k ul. Husova	Objednatel:	Město Moravské Budějovice	IČ/DIČ:	00289931
Druh stavby:	SO 101 - vybudování chodníku SO 401 - veřejné osvětlení	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	87632993
Lokalita:	Moravské Budějovice	Zhotovitel:	PELÁN stav s.r.o.	IČ/DIČ:	02816342/CZ028
Datum:	12/2022	Zpracoval:	[REDACTED]	Položek:	136

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	1 849 073,00	Rezerva 3%	56 250,00	Zařízení staveniště	
PSV		Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"	262 391,00	Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál	1 357 471,00	Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	206 065,00	Hutní zkoušky			
ZRN celkem	3 675 000,00	DN celkem	56 250,00	NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 3 731 250,00
Základ 21%	3 731 250,00	DPH 21% 783 562,50	Celkem včetně DPH 4 514 812,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník a VO ul. Fibichova k ul. Husova	Objednatel:	Město Moravské Budějovice	IČ/DIČ:	00289931
Druh stavby:	SO 101 - vybudování chodníku	Projektant:		IČ/DIČ:	87632993
Lokalita:	Moravské Budějovice	Zhotovitel:	PELÁN stav s.r.o.	IČ/DIČ:	02816342/CZ028
Datum:	12/2022	Zpracoval:		Položek:	52

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	1 221 227,00	Rezerva 3%	56 250,00	Zařízení staveniště	
PSV		Vytýčení sítí		Mimostav. doprava	
"M"		Geodetické zaměření		Územní vlivy	
Ostatní materiál	542 058,00	Projekt skutečného provedení		Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	111 715,00	Hutnící zkoušky			
ZRN celkem	1 875 000,00	DN celkem	56 250,00	NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 10%		DPH 10%	Celkem bez DPH 1 931 250,00
Základ 21%	1 931 250,00	DPH 21% 405 562,50	Celkem včetně DPH 2 336 812,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Položkový rozpočet

Název stavby:	Chodník a VO ul. Fibichova k ul. Husova	Objednatel:	Město Moravské Budějovice
Druh stavby:	SO 101 - vybudování chodníku	Projektant:	
Lokalita:	Moravské Budějovice	Zhotovitel:	PELÁN stav s.r.o.
Zpracováno dne:	12/2022	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
1		Zemní práce				
1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	281,00	95,00	26 695,00
2	113106004RA0	Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2	m2	2,00	520,00	1 040,00
3	113106035RA0	Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2	m2	55,00	310,00	17 050,00
4	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	55,00	105,00	5 775,00
5	113108411R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.11 cm	m2	75,00	105,00	7 875,00
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	175,00	400,00	70 000,00
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	175,00	16,00	2 800,00
8	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	5,00	410,00	2 050,00
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	100,00	280,00	28 000,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	100,00	16,00	1 600,00
11	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	582,00	50,00	29 100,00
12	182301123R00	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	280,00	62,00	17 360,00
13	460620006RT1	Osetí povrchu trávou vč. osiva	m2	280,00	16,00	4 480,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	100,00	10,00	1 000,00
1	Zemní práce					214 825,00
5		Komunikace				
15	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 25 cm Šd	m2	490,00	300,00	147 000,00
16	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	35,00	39,00	1 365,00
17	573231126R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2	m2	44,00	26,00	1 144,00
18	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	35,00	1 000,00	35 000,00
19	564113507R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhuťn.tl.7 cm	m2	25,00	110,00	2 750,00
20	564801112R00	Podklad ze štěrkového lože fr. 4-8, tl. 4 cm	m2	392,00	70,00	27 440,00
21	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	392,00	305,00	119 560,00
22	592452630	Betonová dlažba 20x20x6 cm	m2	358,00	215,00	76 970,00

23	59245267	Betonová dlažba 20x10x6 cm pro nevidomé	m2	0,50	330,00	165,00
24	592452620	Betonová dlažba 20x20x8 cm	m2	26,50	250,00	6 625,00
25	592452650	Betonová dlažba 20x10x8 cm pro nevidomé	m2	7,00	330,00	2 310,00
26	596100051RA0	Dvojřádek z dlažby žulové, podklad šterkodrt' - včetně dodávky kostek 100/100 a podkladu	m2	50,00	1 700,00	85 000,00

5	Komunikace					505 329,00
----------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

9	Ostatní konstrukce a práce					
27	59515512	Ztracené bednění 30 250/500/300 mm - osazení	kus	224,00	42,00	9 408,00
28	273321211R00	Železobeton základových desek C 12/15	m3	6,72	3 100,00	20 832,00
29	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	8,96	3 600,00	32 256,00
30	311321312R00	Železobeton C 20/25 - nadbetonování římsy mostu	m3	1,75	4 100,00	7 175,00
31	273366001R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 216 €	t	0,39	56 000,00	21 840,00
32	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového	m	45,50	800,00	36 400,00
33	55395101.A	Zábradlí ocelové - žárově zinkováno, lakováno	kg	1 592,50	260,00	414 050,00
34	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	ks	3,00	260,00	780,00
35	914001121R00	Osazení dopravních značek včetně zákl.	ks	3,00	970,00	2 910,00
36	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu DN 150	m	30,00	60,00	1 800,00
37	286111121	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN 150/1000	kus	33,00	610,00	20 130,00
38	891319111R00	Navrtávka DN 160	kus	4,00	2 100,00	8 400,00
39	894411020RBj	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 200, hl.1,6 m	kus	4,00	13 000,00	52 000,00
40	55243094	Mříž vtoková litinová D400	kus	4,00	3 100,00	12 400,00
41	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/15	m	16,00	530,00	8 480,00
42	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	273,00	580,00	158 340,00
43	917812111RT5	Osazení stojat. obrub. bet., lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/20/10	m	250,00	510,00	127 500,00
44	59217480	Osazení přechodového obrubníku, včetně dodávky obrubníku 1000/150/150-250	kus	7,00	650,00	4 550,00
45	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	32,80	2 600,00	85 280,00
46	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	10,00	820,00	8 200,00
47	899331111R00	Vyrovnání armatur a šachet s terénem	kus	5,00	2 600,00	13 000,00
48	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	18,00	10,00	180,00

49	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,00	425,00	425,00
50	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení	t	107,00	10,00	1 070,00
51	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	316,00	230,00	72 680,00
52	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 160,00	11,00	34 760,00
9	Ostatní konstrukce a práce				1 154 846,00	

Celkem: 1 875 000,00

Rekapitulace

Název stavby:	Chodník a VO ul. Fibichova k ul. Husova	Objednatel:	Město Moravské Budějovice
Druh stavby:	SO 101 - vybudování chodníku	Projektant:	
Lokalita:	Moravské Budějovice	Zhotovitel:	PELÁN stav s.r.o.
Zpracováno dne:	12/2022	Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Cena bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	214 825,00	45 113,25	259 938,25
5	Komunikace	505 329,00	106 119,09	611 448,09
9	Ostatní konstrukce a práce	1 154 846,00	242 517,66	1 397 363,66
Celkem:		1 875 000,00		2 268 750,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník a VO ul. Fibichova k ul. Husova	Objednatel:	Město Moravské Budějovice	IČ/DIČ:	00289931
Druh stavby:	SO 401 - veřejné osvětlení	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Moravské Budějovice	Zhotovitel:	PELÁN stav s.r.o.	IČ/DIČ:	02816342/CZ028
Datum:	12/2022	Zpracoval:	[REDACTED]	Položek:	84

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	627 846,00	Vytýčení sítí		Zařízení staveniště	
PSV		Geodetické zaměření		Mimostav. doprava	
"M"	262 391,00	Projekt skutečného provedení		Územní vlivy	
Ostatní materiál	815 413,00			Provozní vlivy	
Přesun hmot a sutí	94 350,00				
ZRN celkem	1 800 000,00	DN celkem		NUS celkem	

Základ 0%			
Základ 10%	DPH 10%	Celkem bez DPH	1 800 000,00
Základ 21% 1 800 000,00	DPH 21% 378 000,00	Celkem včetně DPH	2 178 000,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	[REDACTED]	[REDACTED]
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

9999-1291	Připojení na stávající rozvody	hod	32,00		0,00	310,00	9 820,00	4*8=32
9999-1298	Zhušení provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení (dle požadavků správy a standardů města, příslušných norem a předpisů provedení oprávněnou osobou, předpokl o měření)	kp	1,00		0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00 1
9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
9999-1297	DLE ČSN 33 2000-6 ed 2	hod	14,00		0,00	330,00	4 620,00	4 620,00 14
9999-1298	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	km	0,80	25 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00 597*0,001=0,597
9999-1297	Zpracování dokumentace, lísk	km	0,60	4 200,00	2 520,00	0,00	4 200,00	2 520,00 597*0,001=0,597
9999-1298	geodetické zaměření skut.- provedení - intravilán							
9999-1298	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán							
1157-474	Demontáže							
1157-479	SVÍTIDLA PRO VĚREJNÉ OSVĚTLENÍ	ks	1,00		0,00	300,00	300,00	300,00 1
1261-8	demontáž svítidla ze stožáru VO včetně odborné likvidace	ks	1,00		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00 1
7004-8067	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR	m	7,00		0,00	18,00	126,00	126,00 7
7004-8068	Demontáž stožáru VO včetně patice, výžbluku, elektrovyžblroje - svorkovnice, včetně odborné likvidace	hod	2,00		0,00	530,00	1 060,00	1 060,00 1*2=2
9999-1294	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE	km	40,00		0,00	55,00	2 200,00	55,00 40
9999-1295	CYKY-J 3x1 5 mm2, volně - původní kabel, včetně odborné likvidace	hod	2,00		0,00	400,00	800,00	800,00 1*2=2
9999-1296	POUŽITÁ STAVEBNÍ TECHNIKA	km	40,00		0,00	55,00	2 200,00	55,00 40
9999-1295	jeřáb - 2 hod.stožár				0,00		8 686,00	8 686,00
9999-1295	přesun jeřábu				38 829,19		38 829,19	
9999-1295	vysokozvýšná plošina - 2 hod.svítidlo-výložník				815 413,00		262 391,00	1 077 804,00
9999-1295	přesun vysokozvýšné plošiny							
9999-1295	Demontáže - celkem							
9999-1295	Podružný materiál							
9999-1295	Elektromontáže - celkem							
9999-878	Zemní práce							
9999-880	VYTÝČENÍ TRATI	km	0,60	1 800,00	1 080,00	0,00	1 800,00	1 080,00 597*0,001=0,597
9999-896	Kábelové vedení v zastavěném prostoru	m2	129,85	47,00	6 102,95	0,00	47,00	6 102,95 (242+15+30+84)*0,36=129,85
9999-897	SEJMUTÍ DRNU							
9999-897	Nářez drnu, nářezání odvoz	m	72,00	195,00	14 040,00	0,00	195,00	14 040,00 36*2=72
9999-924	REZÁNÍ SPÁRY	m2	18,00	100,00	1 800,00	0,00	100,00	1 800,00 36*0,5=18
9999-925	V asfaltu nebo betonu	m2	41,00	45,00	1 845,00	0,00	45,00	1 845,00 (36+5)*1=41
9999-922	BOURÁNÍ ŽIVÝCHÝCH POVRCHŮ	m	4,00	45,00	180,00	0,00	45,00	180,00 4
9999-923	Síla vrstvy 3-5cm							
9999-904	VYTŘHÁNÍ DLAŽBY							
9999-906	zakápná dílba - spáry nezalit							
9999-926	VYTŘHÁNÍ OBRUBY							
9999-929	Stojaté kladené do písku							
9999-941	JAMA PRO STOŽÁRY VER OSVĚTLENÍ							
9999-942	O OBJEMU DO 2 m3	m3	29,00	900,00	26 100,00	0,00	900,00	26 100,00 5*2,5+11*1,5=28
9999-948	Zemina třídy 4, rubně							
9999-973	POUZDOROVÝ ZÁKL PRO STOŽ. VERK.	ks	16,00	3 850,00	61 600,00	0,00	3 850,00	61 600,00 16
9999-974	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU	m3	29,00	2 100,00	60 900,00	0,00	2 100,00	60 900,00 5*2,5+11*1,5=28
9999-976	D 300x1000 mm							
9999-981	ZÁKLAD Z PROSTĚHO BETONU							
9999-981	Do rostlé zeminy bez bednění							
9999-980	ZÁHOZ JAMY ÚPEČOVÁNÍ, ÚPRAVA							
9999-981	POVRCHU							
9999-983	V zemine třídy 3-4	m3	29,00	159,99	4 639,72	0,00	159,99	4 639,72 5*2,5+11*1,5=28
9999-991	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							
9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm hloubka 800mm	m	448,00	170,00	76 180,00	0,00	170,00	76 180,00 +44*26+5*7=448
9999-1005	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm	m	75,00	560,00	42 000,00	0,00	560,00	42 000,00 5+26+44=75
9999-1067	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	m	523,00	30,00	15 690,00	0,00	30,00	15 690,00 448+75=523
9999-1072	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm							
9999-1117	FOLE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	523,00	33,00	17 259,00	0,00	33,00	17 259,00 448+75=523
9999-1119	Šířka 33cm							
9999-1175	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	448,00	75,00	33 600,00	0,00	75,00	33 600,00 448
9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	75,00	190,00	14 250,00	0,00	190,00	14 250,00 75
9999-1184	Zemina třídy 5, šíře 500mm,hloubka 1300mm							
9999-931	VÝKOP JAMY PRO STOŽÁR BETONOVÝ	m3	32,00	560,00	18 560,00	0,00	560,00	18 560,00 8*(2*12)=32
9999-932	ZÁKLAD A JINÉ ZNŘÍZENÍ							
9999-935	Zemina třídy 5,ručně							
9999-1055	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE	m	8,00	330,00	2 640,00	0,00	330,00	2 640,00 4*1*2=8
9999-1059	Šíře do 200cm,hloubka do 2m							
9999-1061	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY	m	8,00	120,00	960,00	0,00	120,00	960,00 4*1*2=8
9999-1065	Šíře do 200cm,hloubka do 2m							
9999-980	ZÁHOZ JAMY ÚPEČOVÁNÍ, ÚPRAVA							

9999-981	POVRCHU	m3	32,00	190,00	6 080,00	0,00	190,00	6 080,00	8*(2+1)*2=32
9999-984	V zemina třídy 5-7								
9999-1137	KABELOVÝ PROTLAK POD KOMUNIKACÍ								
9999-1139	trubka PVC110, tuhá, určená k protlačování	m	48,00	1 320,00	60 720,00	0,00	1 320,00	60 720,00	12*11+18*7=48
9999-1144	VYGŘÍTÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL								
9999-1145	PROSTUPU	m	18,00	100,00	1 800,00	0,00	100,00	1 800,00	18
9999-1147	Baz kabelové komory								
9999-1188	ÚPRAVA POVRCHU	m2	194,30	34,00	6 006,20	0,00	34,00	6 006,20	6 608,20 448*0,35+75*0,5=194,3
9999-1196	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	129,85	19,00	2 467,15	0,00	19,00	2 467,15	2 467,15 (242+15+30+84)*0,35=129,85
9999-1189	Položení drnu	m2	129,85	16,00	2 077,60	0,00	16,00	2 077,60	2 077,60 (242+15+30+84)*0,35=129,85
9999-1190	Oseči povrchu travou	m3	6,15	39,00	221,40	0,00	39,00	221,40	221,40 41*0,15+6,15
9999-1200	PODKLADOVÁ VRSTVA								
9999-1202	Ze šterkotrid fr. 0-32	m2	41,00	260,00	10 660,00	0,00	260,00	10 660,00	30+5)*1=41
9999-1204	ÚPRAVA POVRCHU - POLOŽENÍ DLAŽBY								
9999-1206	dlážba zámková, kladení do dřív. 10% nové dlažby								
9999-926	KLADENÍ OBRUBY	m	4,00	227,00	908,00	0,00	227,00	908,00	4
9999-929	Stojaté kladené do betonu, včetně betonu								
9999-1200	PODKLADOVÁ VRSTVA	m3	4,50	720,00	3 240,00	0,00	720,00	3 240,00	36*0,5*0,25=4,5
9999-1201	Ze šterku fr.32/43 vřstka 10cm	m3	2,70	36,00	97,20	0,00	36,00	97,20	36*0,5*0,15=2,7
9999-1202	Ze šterkotrid fr. 0-32								
9999-1204	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z ASFALTOBETONU	m2	18,00	2 700,00	48 600,00	0,00	2 700,00	48 600,00	36*0,5=18
9999-1206	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy - 6cm	m2	18,00	2 500,00	45 000,00	0,00	2 500,00	45 000,00	36*0,5=18
9999-1207	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy - 4cm	m2	18,00	630,00	11 340,00	0,00	630,00	11 340,00	36*0,5=18
9999-1208	Asfaltový postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze	m2	18,00	600,00	10 800,00	0,00	600,00	10 800,00	36*0,5=18
9999-1209	Asfaltový postřik spojovací z kationaktivní asf. emulze								
9999-1165	ODVOZ ZEMINY	t	74,00	1 275,00	94 350,00	0,00	1 275,00	94 350,00	((448*0,35+75*0,5)*0,1 +29+18)*0,05*1,5=74
9999-1186	odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatků za uložení								
	Zemní práce - celkem				704 374,22	0,00	0,00	704 374,22	
	VEŠKERÉ PRÁCE A DODANÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDŮM MĚSTA. A POŽADAVKŮM SPRÁVCE VO								

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		815 413,00	
Montáž - práce		262 391,00	
Mezisoučet 1	0,00	1 077 804,00	
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		10 778,04	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		704 374,22	
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		7 043,74	
Mezisoučet 2	0,00	1 800 000,00	
Základní náklady celkem		1 800 000,00	
Vedlejší náklady			
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Náklady celkem		1 800 000,00	
Základ a hodnota DPH 21%	1 800 000,00	378 000,00	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		2 178 000,01	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Elektromontáže	815 413,00	262 391,00	
Demontáže	0,00	8 686,00	
Zemní práce	704 374,22	0,00	

[illegible]


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-000046 Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

KSO:	CC-CZ:	28.06.2024
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	00289931
Město Moravské Budějovice	DIČ:	CZ00289931
Uchazeč:	IČ:	02816342
PELÁN stav s.r.o.	DIČ:	CZ02816342
Projektant:	IČ:	18198228
Profi Jihlava spol. s r.o.	DIČ:	CZ18198228
	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 372 830,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snižovaná	21,00%	1 372 830,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK
		1 661 124,30



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-000046

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Místo: Datum: 28.06.2024

Zadavatel: Město Moravské Budějovice
Uchazeč: PELÁN stav s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:


PROf. Jihlava spol. s r.o.
[Redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 372 830,00	1 661 124,30	STA
SO 001	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	303 890,70	367 707,75	VON
SO 101	MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ	141 600,90	171 337,09	STA
		927 338,40	1 122 079,46	

28.6.2024



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO: Místo:
Zadavatel: Město Moravské Budějovice
Uchazeč: PELÁN stav s.r.o.

CC-CZ: 28.06.2024
Datum:
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
IČ: 02816342
DIČ: CZ02816342
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: VEŠKERÉ PRÁCE A DODANÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT STANDARDŮM MĚSTA A POŽADAVKŮM SPRÁVCE VO

Cena bez DPH		303 890,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	303 890,70 0,00	21,00% 15,00%	63 817,05 0,00
Cena s DPH		367 707,75	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Místo: Město Moravské Budějovice
Zadavatel: PELÁN stav s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 28.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		303 890,70
D1 - Elektromontáže		224 156,00
7004-8067 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE		18 600,00
7004-8067 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE		1 110,00
7004-10001 - UKONČENÍ Cu KABELŮ DO		2 240,00
1123-7100 - TRUBKA HDPE		2 160,00
1157-3305 - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		66 036,00
1016-126 - Stožár silniční bezpaticový, žárově zinkovaný		35 600,00
1016-843 - Výložník rovný, žárově zinkovaný		7 700,00
1201-83 - STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE		3 200,00
1059-2 - POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30 KOMPLETNÍ		232,00
1244-6 - Kabelové rozpojovací skříň 3D	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	2 310,00
1244-1 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ		1 200,00
1244-199 - SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ		2 200,00
9999-838 - MONTÁŽNÍ PRÁCE		504,00
1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC		128,00
9999-1294 - POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA		18 640,00
9999-1280 - MONTÁŽE		50 960,00
9999-1297 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 ed.2		3 960,00
D2 - Zpracování dokumentace, tisk		7 376,00
N01 - Nepojmenovaný díl		6 500,00
D4 - Zemní práce		76 754,70
9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI		54,00
9999-896 - SEJMUTÍ DRNU		197,40
9999-942 - JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3		7 560,00

9999-974 - POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU	8 000,00
9999-960 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	17 640,00
9999-981 - ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU	1 344,00
9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	5 940,00
9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	990,00
9999-1087 - ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM	990,00
9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	1 089,00
9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	2 640,00
9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU	525,30
9999-1185 - ODVOZ ZEMINY	29 785,00
OST - Ostatní	2 980,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Místo: Město Moravské Budějovice
Zadavatel: PELÁN stav s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 28.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1 Elektromontáže								303 890,70
D 7004-8067 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								224 156,00
1	K	7004-8077	CYKY-J 4x16 , volně	m	62,000	300,00	18 600,00	18 600,00
D 7004-8067 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								1 110,00
2	K	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	37,000	30,00	1 110,00	1 110,00
D 7004-10001 UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								2 240,00
3	K	7004-10003	4x25 mm2	ks	8,000	280,00	2 240,00	2 240,00
D 1123-7100 TRUBKA HDPE								2 160,00
4	K	1123-7102	HDPE 09063 TRUBKA DVOUPL.	m	54,000	40,00	2 160,00	2 160,00
D 1157-3305 SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ								66 036,00
5	K	1261-84	Svítlidlo VO LED asymetrické přechodové - LED Luma Micro Gen2 (BGP702), ConstaFlux, 20 LED, 5700 K, 4700 lm, regulace v 5-ti krocích	ks	4,000	16 500,00	66 000,00	66 000,00
6	K	1157-477	recyklační poplatek	ks	4,000	9,00	36,00	36,00
D 1016-126 Stožár silniční bezpaticový, žárové zinkovaný								35 600,00
7	K	1016-189	zesílený chodecký stožár kruhového průřezu, výšky 6m, 1,5m pod zemí, oboustranně žárové zinkovaný, s reflexními polepy, zemní část opatřena plastovým návlekiem nebo nástřikem	ks	4,000	8 900,00	35 600,00	35 600,00
D 1016-843 Výložník rovný, žárové zinkovaný								7 700,00
8	K	1016-848	kolmý, trubkový na zesílený chodecký stožár, l=3,5m, doměření na místě	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	3 900,00
9	K	1016-847	kolmý, trubkový na zesílený chodecký stožár, l=2,5m, doměření na místě	ks	2,000	1 900,00	3 800,00	3 800,00
D 1201-83 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								3 200,00
10	K	1042-546	SV 6.16.4 Stožárová výzbroj	ks	4,000	800,00	3 200,00	3 200,00
D 1059-2 POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30 KOMPLETNÍ								232,00
11	K	1059-3	trubičková 6A,char.normální	ks	4,000	58,00	232,00	232,00
D 1244-6 Kabelové rozpojovací skříňné 3D								2 310,00
12	K	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0.95 kg/m), volně	m	33,000	70,00	2 310,00	2 310,00
D 1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0.62kg/m), volně	m	12,000	100,00	1 200,00	
D 1244-199 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								2 200,00
14	K	1127-162	SP01 připojovací	ks	4,000	150,00	600,00	
15	K	1244-239	SR 3a svorka páska-drát	ks	8,000	110,00	880,00	
16	K	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	6,000	120,00	720,00	
D 9999-838 MONTÁŽNÍ PRÁCE								504,00
17	K	9999-839	Štítek pro označení svodu	ks	12,000	42,00	504,00	
D 1124-1 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								128,00
18	K	7004-8007	H07V-U 6 mm2 , volně	m	4,000	32,00	128,00	
D 9999-1294 POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA								18 640,00
19	K	9999-1295	jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks	ks	8,000	510,00	4 080,00	
20	K	9999-1295.1	přesun jeřábu	km	40,000	23,00	920,00	
21	K	9999-1295.2	vysokozdvíhná plošina - montáž výložníku a svítidla na výložník - 2h/ks	ks	8,000	1 600,00	12 800,00	
22	K	9999-1295.3	přesun vysokozdvížné plošiny	km	40,000	21,00	840,00	
D 9999-1280 MONTÁŽE								50 960,00
23	K	9999-1291	Připojení na stávající rozvody	hod	16,000	310,00	4 960,00	
24	K	9999-1288	Zkusební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měření osvětlení dle požadavků správce a standardů města, příslušných norem a předpisů provedený oprávněnou osobou, protokol o měření	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00	
D 9999-1297 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 ed.2								3 960,00
25	K	9999-1298	Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy	hod	12,000	330,00	3 960,00	
D D2 Zpracování dokumentace, tisk								7 376,00
26	K	9999-1298.1	geodetické zaměření skut.-provedení - intravilán	km	0,030	25 000,00	750,00	
27	K	9999-1298.2	mapování - doplnění digit. mapy - intravilán	km	0,030	4 200,00	126,00	
P Poznámka k položce: Podružný materiál								
D N01 Nepojmenovaný díl								6 500,00
28	K	R1	Podružný materiál	soub	1,000	6 500,00	6 500,00	
D D4 Zemní práce								76 754,70
D 9999-878 VYTÝČENÍ TRATI								54,00
29	K	9999-890	Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,030	1 800,00	54,00	
D 9999-896 SEJMUTÍ DRNU								197,40
30	K	9999-897	Nářez dřmu,naložení.odvoz	m2	4,200	47,00	197,40	
D 9999-942 JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3								7 560,00
31	K	9999-946	Zemina třídy 4.ručně	m3	8,400	900,00	7 560,00	
D 9999-974 POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU								8 000,00
32	K	9999-977	D 300x1500 mm	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU				17 640,00	
33	K	9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	8,400	2 100,00	17 640,00	
D	9999-981		ZÁHOZ JÁMY, UPÉCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU				1 344,00	
34	K	9999-983	V zemině třídy 3-4	m3	8,400	160,00	1 344,00	
D	9999-991		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				5 940,00	
35	K	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	33,000	180,00	5 940,00	
D	9999-1067		ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				990,00	
36	K	9999-1072	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	33,000	30,00	990,00	
D	9999-1087		ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM				990,00	
37	K	9999-1089	Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	33,000	30,00	990,00	
D	9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				1 089,00	
38	K	9999-1119	Šířka 33cm	m	33,000	33,00	1 089,00	
D	9999-1175		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				2 640,00	
39	K	9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	33,000	80,00	2 640,00	
D	9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU				525,30	
40	K	9999-1196	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 4	m2	11,250	34,00	382,50	
41	K	9999-1189	Položení dřnu	m2	4,200	18,00	75,60	
42	K	9999-1190	Osetí povrchu travou	m2	4,200	16,00	67,20	
D	9999-1185		ODVOZ ZEMINY				29 785,00	
43	K	9999-1186	odvoz zeminy a suti na skládku, včetně poplatku za uložení	t	16,100	1 850,00	29 785,00	
D	OST		Ostatní				2 980,00	
44	K	R2	PPV 1% z celkové ceny dílu elektromontáže	soub	0,010	220 000,00	2 200,00	
45	K	R3	PPV 1% z celkové ceny dílu zemní práce	soub	0,010	78 000,00	780,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Objekt: SO 001 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:	CC-CZ:	28.06.2024
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	00289931
	DIČ:	CZ00289931
Uchazeč:	IČ:	02816342
	DIČ:	CZ02816342
Projektant:	IČ:	18198228
	DIČ:	CZ18198228
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	141 600,90	
DPH základní snížená	Základ daně 141 600,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Výše daně 29 736,19 0,00	
	v CZK 171 337,09	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Objekt:

SO 001 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel:

Město Moravské Budějovice

Uchazeč:

PELÁN stav s.r.o.

Datum:

28.06.2024

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	141 600,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	141 600,90
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 600,90
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Objekt: SO 001 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: PELÁN stav s.r.o.

Datum: 28.06.2024

Projektant: PROFI Jihlava spol. s

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					141 600,90	
1	K 012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou		kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000
Poznáмка k položce:
Zajištění vyřízení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vyřízení), dočasné zajištění a odpovědnost za jejich neponošení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

2	K 012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby		kpl	1,000	7 600,90	7 600,90	CS ÚRS 2023 02
---	-------------	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000
Poznáмка k položce:
Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce při provádění stavby, vyřízení stavby

3	K 012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě		kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	-------------	---	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000
Poznáмка k položce:
Náklady na geodetické zaměření provedení díla v systému Micro Station

4	K 013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová)		kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	-------------	--	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
Poznáмка k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DPS“) bude vypracována v souladu s náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedení prací, případně další požadavky objednatel. DPS bude předána objednateli v tiskové podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

D	VRN3	Zařízení staveniště					15 000,00	
5	K 032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000
Poznáмка k položce:
Náklady spojené s přípravným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odměrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

6	K 034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	-------------	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000
Poznáмка k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na ruční údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

7	K 039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	-------------	---	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000
Poznáмка k položce:
Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Inženýrská činnost								
8	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000 Poznámka k položce: Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.								
9	K	043103000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000 Poznámka k položce: náklady na revize, měření a předepsané zkoušky vč. zpracování KZP								
Územní vlivy								
10	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/063503000 Poznámka k položce: příplatek za provádění prací drobnou mechanizací a ručné platí pro všechny objekty								
Provozní vlivy								
11	K	072002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/072002001 Poznámka k položce: zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení -Zabezpečení změny dopravního značení								
Ostatní náklady								
12	K	091002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091002000 Poznámka k položce: Odvodnění staveniště po dobu stavby. "Odvodnění staveniště po dobu stavby" 1								
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Objekt: SO 101 - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

KSO: Místo:
Zadavatel: Město Moravské Budějovice
Uchazeč: PELÁN stav s.r.o.
Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
Zpracovatel: XXXXXXXXXX
Poznámka:

CC-CZ: 28.06.2024
Datum:
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
IČ: 02816342
DIČ: CZ02816342
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	927 338,40	
DPH základní snížená	Základ daně 927 338,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	Výše daně 194 741,06 0,00	V 1 122 079,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Objekt: SO 101 - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
Místo: Město Moravské Budějovice
Zadavatel: PELÁN stav s.r.o.
Uchazeč: XXXXXXXXXX

Datum: 28.06.2024
Projektant: PROFI Jihlava spol. s
Zpracovatel: r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		927 338,40
HSV - Práce a dodávky HSV		927 338,40
1 - Zemní práce		143 802,00
4 - Vodorovné konstrukce		5 040,00
5 - Komunikace pozemní		439 552,00
8 - Trubní vedení		53 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		231 241,00
997 - Přesun sutě		21 669,70
998 - Přesun hmot		32 533,70

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA ULICI HUSOVA, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Objekt: SO 101 - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

Místo:

Zadavatel: Město Moravské Budějovice

Uchazeč: PELÁN stav s.r.o.

Datum: 28.06.2024

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	25,000	62,00	1 550,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123 "odměřeno v CAD" 25					25,000		927 338,40	
2	K	113106162.R	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z betonu	m2	32,000	105,00	3 360,00	
3	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	115,000	115,00	13 225,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342 "tl. 100mm" 115					115,000			
4	K	113107344	Odsranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živýchých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	35,000	210,00	7 350,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107344 "tl. 200mm" 35					35,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	114,000	62,00	7 068,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111								
6	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	109,900	400,00	43 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351104								
7	K	162751137.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na trvalou skládku zhotovitele	m3	109,900	280,00	30 772,00	
8	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	109,900	82,00	9 011,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102								
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	109,900	32,00	3 516,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	197,820	10,00	1 978,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221 109,9*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					197,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalinch se zhutněním	m2	328,700	50,00	16 435,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302							
12	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	32,00	2 944,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111							
13	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	92,000	26,00	2 392,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131							
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,840	130,00	239,20	CS ÚRS 2023 02
	VV 92*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,840							
	D 4 Vodorovné konstrukce 5 040,00							
15	K	451316112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	7,000	720,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451316112							
	D 5 Komunikace pozemní 439 552,00							
16	K	564861111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	248,700	250,00	62 175,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111							
17	K	564871011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	80,000	300,00	24 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011							
18	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	62,000	1 050,00	65 100,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111							
	P Poznámka k položce: použití původních kostek 32m2 + nákup nových kostek 30m2							
19	M	58381014	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	30,600	2 800,00	85 680,00	CS ÚRS 2023 02
	VV 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,600							
20	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	187,000	370,00	69 190,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211111							
21	M	59245021.R	dlažba betonová tl. 60mm přírodní	m2	142,140	220,00	31 270,80	
	P Poznámka k položce: tvar dle požadavku zadavatele							
	VV 138*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 142,140							
22	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	19,570	520,00	10 176,40	CS ÚRS 2023 02
	VV 19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 19,570							
23	M	59245020.R	dlažba betonová - vodíci linie tl. 60mm přírodní	m2	30,900	360,00	11 124,00	
	VV 30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,900							
24	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	80,000	400,00	32 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210							
25	M	59245030.R	dlažba betonová tl. 80mm přírodní	m2	75,190	240,00	18 045,60	
	P Poznámka k položce: tvar dle požadavku zadavatele							
	VV 73*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 75,190							
26	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,210	520,00	3 749,20	CS ÚRS 2023 02
	VV 7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,210							
27	K	594511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	7,000	1 220,00	8 540,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
28	M	58380651	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/594511113 kámen lomový netříděný žula odval	t	20,300 20,300	770,00	15 631,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
29	K	599632111	7*2,9 'Přepočtené koeficientem množství Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	7,000	410,00	2 870,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599632111								
D 8								
30	K	894205300.R	Trubní vedení Úprava odvodnění - komplet	soubor	1,000	32 000,00	32 000,00	53 500,00
Poznámka k položce: Položka zahrnuje montáž a dodávku potřebného materiálu na zhotovení následujícího: - monolitická betonová šachta - atyp včetně poklopu - 1ks - dopojení na stávající potrubí trubního propustku DN 500 - prodloužení trubního propustku DN 500 v délce 2,0m - úpravu potrubí v místě výtoku Cena včetně přesunu hmot na místo stavby.								
31	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	3 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111								
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111								
33	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111								
D 9								
34	K	914111111	Ostatní konstrukce a práce, bourání Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	260,00	520,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111								
35	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,000 1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
36	M	40445642	"C4a"1 informativní značky směrové Z4 250x1000mm	kus	1,000 1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
37	K	914511112	"Z4b" 1 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000 1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112								
38	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	914511120.R	Přemístění dopravní značky na sloupek, vč. nové zákl. kce, zemních prací	kus	2,000 2,000	560,00	1 120,00	
VV								
40	K	915221112	"demontáž + zp. montáž DZ P4+C1" 2 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221112								
Online PSC								
41	K	915221122	"V1a" 10 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	36,500	230,00	8 395,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122								
Online PSC								
42	K	915611111	"V7b" 4,0+4,2+4,0+4,0+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6+5,6 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	36,500 46,500	9,00	418,50	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111								
Online PSC								
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	134,000	460,00	61 640,00	CS ÚRS 2023 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213								
44	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	75,480 75,480	125,00	9 435,00	CS ÚRS 2023 02
VV								
45	M	59217029	74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	44,880 44,880	125,00	5 610,00	CS ÚRS 2023 02
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	16,000	360,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213	m	135,000	460,00	62 100,00	CS ÚRS 2023 02
48	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 135*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	137,700 137,700	125,00	17 212,50	CS ÚRS 2023 02
49	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211	m	132,000	155,00	20 460,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112	m	132,000	155,00	20 460,00	CS ÚRS 2023 02
51	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902113	m	27,000	210,00	5 670,00	CS ÚRS 2023 02
52	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122 Poznámka k položce: uložení na dočasné skládce ke zpětnému použití	m2	32,000	110,00	3 520,00	CS ÚRS 2023 02
D	997		Přesun sutě				21 669,70	
53	K	997221551.R	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku zhotovitele "zemina a nános z příkopu" 8,748	t	8,748	180,00	1 574,64	
54	K	997221561.R	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku zhotovitele "vybouraná živice" 15,75+25,3	t	41,050 49,798	180,00 82,00	7 389,00 4 083,44	CS ÚRS 2023 02
55	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611	t	29,870	180,00	5 376,60	
56	K	997221571.R	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku zhotovitele "zámková dlažba" 6,5 "betonové obruby" 23,37	t	6,500 23,370 29,870			
57	K	997221612	Soubět Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612	t	29,870	82,00	2 449,34	CS ÚRS 2023 02
58	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615	t	29,870	10,00	298,70	CS ÚRS 2023 02
59	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645	t	41,050	10,00	410,50	CS ÚRS 2023 02
60	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655	t	8,748	10,00	87,48	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				32 533,70	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011	t	325,337	100,00	32 533,70	CS ÚRS 2023 02