SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1) **Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o.**
se sídlem Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava-Předměstí
Odloučené pracoviště: Otická 23A, 746 01 Opava
IČ 47813083
oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Kyjovský, ředitel školy
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
[redacted]
/dále jen objednatel/

a

2) **STAMEX spol. s r.o.**
se sídlem: Březová 8, PSČ 747 44 Březová
IČ 64084256, DIČ CZ64084256
oprávněná osoba ve věcech smluvních: Lubomír Schustek, jednatel společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec nad Moravicí
[redacted]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8579,
/dále jen zhotovitel/

II.
Předmět a místo plnění

1/ Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo s názvem **„Oprava sociální zařízení 2.np."** v rozsahu cenové nabídky - položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2/ Místem plnění je: areál OA a SOŠL Opava, Hany Kvapilové 20, Opava.

III.
Doba plnění

1/ Smluvní strany se dohodly na době plnění díla:

Doba plnění zakázky:
Předpokládané zahájení díla: červenec 2024
Dokončení a předání díla: do 31.8.2024

Termín, do kdy má být dílo dokončeno, může být prodloužen:

a) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat
b) v případě klimatických podmínek bránících řádnému provedení stavby.

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm.a) a b) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

2/ O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat předávací protokol.

IV.
Cena díla

1/ Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

cena díla bez DPH	**481 703,00**	**Kč**
DPH 21 %	**101 157,63**	**Kč**
cena díla včetně DPH	**582 861,00**	**Kč**

Slovy cena v Kč bez DPH: čtyřistaosmdesátjedentisícsedmsettři korun českých.

2/ Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3/ Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

4/ V případě, že při provádění díla dojde k omezení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) či vznikne potřeba provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (vícepráce), je nutné tyto práce předem projednat a schválit oběma smluvními stranami. Následně je nutné tuto změnu podložit písemným dodatkem k této smlouvě.

V.
Platební a fakturační podmínky

1/ Po protokolárním předání kompletního díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny.
2/ Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného kompletního díla.
3/ Přílohu faktury bude tvořit soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem.
4/ Lhůta splatnosti faktury bude činit 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

5/ Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře.
6/ Při nedodržení termínu plnění ve smyslu čl. III. této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý kalendářní den prodlení.
7/ V případě prodlení objednatele s plněním platebních povinností vůči zhotoviteli, uvedených v této smlouvě o dílo, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

VI.
Podmínky provedení díla

1/ Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými předpisy, technickými normami, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen řídit se výchozími podklady a pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
2/ Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
3/ Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla.
4/ Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této smlouvy.
5/ Objednatel má právo provádět svůj dohled nad stavebními pracemi.
6/ Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících místem plnění.
7/ Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne řádného předání díla, staveniště vyklidit a uvést do stavu způsobilého jeho užívání.
8/ Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1/ Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2/ Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3/ Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
   a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
   b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
   (dále též „záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4/ Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.

5/ Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e-mail: info@stamex.cz, nebo
b) adresu: Březová čp.8, 747 44 Březová, nebo
c) do datové schránky: 5qu8f66

6/ Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

7/ Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8/ Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1/ Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou v této smlouvě upraveny, se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.

2/ Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3/ Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně, budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.

4/ Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

5/ Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6/ Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

7/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8/ Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

9/ Přílohu této smlouvy tvoří cenová nabídka – položkový rozpočet.

V Březové, dne 25.6.2024

[redacted]

Ing. Petr Kyjovský, ředitel školy
za objednatele

V Opavě 27.6. 2024

[redacted]

Lubomír Schustek, jednatel společnosti
za zhotovitele

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava**	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava sociálního zařízení 2. np.	Projektant:	STAMEX	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Opava	Zhotovitel:	STAMEX spol. s r.o. Březová 8, 747 44 Březové IČ: 64084256, DIČ: CZ64084256 www.stamex.cz | +420 556 307 164	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	97
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	23 920,11	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	64 611,02	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	222 374,55	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	90 402,27				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	49 000,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		31 395,20						
ZRN celkem		481 703,00	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**0,00**	**DPH 15%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**481 703,00**
Základ 21%	**481 703,00**	**DPH 21%**	**101 157,63**	**Celkem včetně DPH**	**582 861,00**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	STAMEX spol. s r.o. Březová 8, 747 44 Březová IČ: 64084256, DIČ: CZ64084256 www.stamex.cz | +420 556 307 164 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava**	Doba výstavby:	
Druh stavby:	Oprava sociálního zařízení 2. np.	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Opava	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)
	34	**Stěny a příčky**				**3 928**		**0,28**
1	346244313R00	Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 100 mm	m2	3,84	1 023	3 928	0,07	0,28
	41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				**3 798**		**0,30**
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	6,00	633	3 798	0,05	0,30
	60	**Omítky ze suchých směsí**				**21 695**		**1,50**
3	602011102R00	Postřik na stěnách cementový Cemix, ručně	m2	37,34	83	3 099	0,01	0,20
4	602011112RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně	m2	37,34	498	18 595	0,04	1,31
	61	**Úprava povrchů vnitřní**				**20 912**		**0,68**
5	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	38,10	142	5 391	0,01	0,33
6	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	6,65	224	1 490	0,02	0,12
7	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	41,18	289	11 901	0,00	0,15
8	611401211R00	Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2	kus	6,00	355	2 130	0,01	0,09
	63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**5 360**		**1,42**
9	632451065R00	Potěr piskocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	12,06	409	4 933	0,12	1,42
10	632401934R00	Příplatek k potěrům za sklon	m2	11,52	37	428	0,00	0,00
	711	**Izolace proti vodě**				**12 180**		**0,05**
11	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	12,06	75	902	0,00	0,00
12	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	12,06	720	8 683	0,00	0,04
13	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	12,40	204	2 530	0,00	0,00
14	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,05	1 308	65	0,00	0,00
	721	**Vnitřní kanalizace**				**27 269**		**0,06**
15	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00	98	491	0,00	0,00
16	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	4,00	146	584	0,00	0,00
17	721223425RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1	kus	1,00	2 120	2 120	0,00	0,00
18	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227	kus	4,00	1 738	6 952	0,00	0,00
19	721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00	1 352	1 352	0,01	0,01
20	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	4,00	492	1 966	0,01	0,03
21	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	6,65	330	2 191	0,00	0,00
22	721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	1,75	437	764	0,00	0,00
23	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	3,20	1 048	3 354	0,00	0,00
24	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm	m	5,25	653	3 428	0,00	0,00
25	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	3,74	948	3 546	0,00	0,01
26	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 mm	m	16,85	28	470	0,00	0,00
27	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,06	859	52	0,00	0,00
	722	**Vnitřní vodovod**				**17 686**		**0,02**
28	722172612R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	15,60	318	4 961	0,00	0,01
29	722172611R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	22,50	269	6 053	0,00	0,01

30	722202212R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 16 mm x R 1/2"	kus	9,00	247	2 223	0,00	0,00
31	722202423R00	Kohout kulový nerozebíratelný s výpustí PP-R INSTAPLAST, D 25 mm	kus	1,00	650	650	0,00	0,00
32	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	15,60	84	1 312	0,00	0,00
33	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	22,50	82	1 840	0,00	0,00
34	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm	m	38,10	17	632	0,00	0,00
35	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02	763	15	0,00	0,00
	725	**Zařizovací předměty**				**167 638**		**0,46**
36	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2"	kus	4,00	46	183	0,00	0,00
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soub	4,00	263	1 050	0,02	0,08
38	725111910R00	Odmontování splachovací trubky	kus	4,00	58	230	0,00	0,00
39	725111911R00	Odmontování nádrže	kus	4,00	22	86	0,00	0,00
40	725114926R00	Přeřezání šroubu	kus	8,00	61	487	0,00	0,00
41	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	5,00	2 785	13 925	0,00	0,02
42	725122231R00	Pisoár Golem s radarovým splachovačem, SLP 19RS 24 V DC	soub	5,00	13 570	67 850	0,02	0,08
43	55146001	Zdroj napájecí 24 Vss SLZ 01Z	kus	1,00	1 775	1 775	0,00	0,00
44	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00	209	209	0,00	0,00
45	2834905805	Dvířka revizní z ASA 200 x 250 mm	kus	1,00	118	118	0,00	0,00
46	726211123R00	Modul pro WC Kombifix, UP320, h. 1080 mm vč. přísl	soub	4,00	9 030	36 120	0,01	0,03
47	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soub	4,00	5 570	22 280	0,02	0,07
48	28696752	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	4,00	2 580	10 320	0,00	0,00
49	725163320RA9	M+D laminátová dělicí stěna mezi pisoáry SLZN 14VL	kus	4,00	3 150	12 600	0,04	0,17
50	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,45	902	406	0,00	0,00
	766	**Konstrukce truhlářské**				**12 927**		**0,06**
51	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00	750	3 000	0,00	0,00
52	61160128	Dveře vnitřní hladké plné 1 křid. 60x197 lak šedý	kus	4,00	1 645	6 580	0,01	0,06
53	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00	437	1 748	0,00	0,00
54	549146369	Štítové dveřní kování na WC	kus	4,00	380	1 520	0,00	0,00
55	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,06	1 317	79	0,00	0,00
	771	**Podlahy z dlaždic**				**16 180**		**0,33**
56	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,06	54	650	0,00	0,00
57	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	12,06	735	8 864	0,01	0,06
58	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,04	79	950	0,00	0,00
59	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300 x 300 x 9 mm - výběr dle investora	m2	13,27	383	5 082	0,02	0,25
60	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	12,06	17	204	0,00	0,00
61	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	12,06	16	192	0,00	0,01
62	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,33	722	238	0,00	0,00
	781	**Obklady (keramické)**				**53 775**		**0,76**
63	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	37,34	48	1 774	0,00	0,01
64	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25 x 30 cm	m2	37,34	732	27 333	0,01	0,20
65	5978137299	OBKLAD RAKO CONCEPT PLUS ŠEDÁ 25X33 CM - výběr investorem	m2	41,07	473	19 426	0,01	0,56
66	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	9,00	57	517	0,00	0,00
67	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	7,00	66	461	0,00	0,00
68	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	40,00	73	2 932	0,00	0,00
69	283424182	Profil obkladový kout vnitřní PVC, H = 8 mm	kus	16,00	49	784	0,00	0,00
70	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,76	722	549	0,00	0,00
	783	**Nátěry**				**1 949**		**0,00**
71	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	5,52	154	847	0,00	0,00
72	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	5,52	200	1 101	0,00	0,00
	784	**Malby**				**4 577**		**0,03**
73	784011222R00	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	12,96	7	96	0,00	0,00
74	784011221R00	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	10,00	16	159	0,00	0,00

75	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	41,76	27	1 111	0,00	0,01
76	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	41,76	77	3 211	0,00	0,02
	94	**Lešení a stavební výtahy**				**3 536**		**0,10**
77	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	16,96	209	3 536	0,01	0,10
	95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**1 801**		**0,00**
78	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	12,96	139	1 801	0,00	0,00
	96	**Bourání konstrukcí**				**4 504**		**1,56**
79	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	12,06	103	1 236	0,02	0,24
80	965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 5 pl. 4 m2	m3	0,60	5 310	3 186	2,20	1,32
81	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00	20	82	0,00	0,00
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**22 997**		**5,30**
82	972054241R00	Vybourání otv. stáv stropy pl. 0,09 m2 - WC	kus	4,00	373	1 490	0,03	0,13
83	972054141R00	Vybourání otv. stáv stropy pl. 0,0225 m2 - vpust a pisoáry	kus	2,00	228	456	0,01	0,02
84	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	38,10	130	4 953	0,01	0,25
85	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	6,65	141	938	0,01	0,09
86	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	37,34	133	4 985	0,07	2,54
87	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	37,34	273	10 175	0,06	2,26
	H99	**Ostatní přesuny hmot**				**3 724**		**0,00**
88	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,18	891	3 724	0,00	0,00
	M21	**Elektromontáže**				**49 000**		**0,00**
89	21001012024VD	Montáž a dodávka elektroinstalace	soub	1,00	49 000	49 000	0,00	0,00
	S	**Přesuny sutí**				**26 267**		**0,00**
90	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,86	419	2 874	0,00	0,00
91	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,86	266	1 825	0,00	0,00
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,86	384	2 631	0,00	0,00
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	34,30	43	1 464	0,00	0,00
94	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,86	272	1 862	0,00	0,00
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	96,04	25	2 401	0,00	0,00
96	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,86	201	1 375	0,00	0,00
97	979990101R00	Poplatek za uložení na skládku	t	6,86	1 725	11 834	0,00	0,00

481 703,00

STAMEX

STAMEX spol. s r.o.
Březová 8, 747 44 Březová
IČ: 64084256, DIČ: CZ64084256
www.stamex.cz | +420 556 307 184