

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Skládkoviště dřeva na LC Strážná**

KSO:

Místo: Sedlická obora

CC-CZ:

Datum: 20.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

IČ:

25171747

DIČ:

CZ25171747

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**172 111,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 111,23	21,00%	36 143,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**208 254,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**Skládkoviště dřeva na LC Strážná**

Místo:

Sedlická obora

Datum:

20.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**172 111,23**

HSV - Práce a dodávky HSV

**172 111,23**

1 - Zemní práce

43 202,10

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

82 350,00

5 - Komunikace pozemní

46 559,13

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Skládkoviště dřeva na LC Strážná

Místo:

Sedlická obora

Datum:

20.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZAKOM s.r.o., Za Nádražím 2654, 397 01 Písek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

172 111,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

172 111,23

D 1

Zemní práce

43 202,10

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	7,000	486,50	3 405,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	5,000	779,80	3 899,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

3	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	125,000	29,50	3 687,50	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

VV

25\*5

125,000

4	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000	423,20	8 464,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 do 20 m3

VV

"rýha pro konstrukci paty"25\*1\*0,8

20,000

5	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	7,000	312,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

6	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	5,000	620,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

7	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	20,000	118,00	2 360,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5

8	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	20,000	158,40	3 168,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

9	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	7,000	184,80	1 293,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

10	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	5,000	368,60	1 843,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zaspávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm

11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	125,000	44,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV

5\*25

125,000

12	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	75,000	57,30	4 297,50	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV

25\*3

75,000

D 2

Zakládání

0,00

D 4

Vodorovné konstrukce

82 350,00

13	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	50,000	1 647,00	82 350,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

VV

"spodní konstrukční vrstva"50

50,000

D 5

Komunikace pozemní

46 559,13

14	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	125,000	305,00	38 125,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

VV

"ŠD 0/125"5\*25

125,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	165,375	51,00	8 434,13	CS ÚRS 2024 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu