

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Lysá nad Labem, Výměna kolejnice v přejezdu P3603 1. TK, svařování kolejnic 1. a 2. SK žst. Kostomlaty n. L.

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>P3603 1. TK</i>					
2	K	7594105344	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 30,0 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lano</i>					
3	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lano; Pardubice - Kostomlaty nad Labem (P3603)</i>					
4	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lano; Pardubice - Kostomlaty n. L. (P3603) (celkem do 90 km)</i>					
5	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>4x řez pro vložení kolejnice, 4x zkrácení konců vkládané kolejnice pilou, 2x řez pilou k vyříznutí def. vady z vyzískané kolejnice pro získání 2 ks vložek</i>					
6	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>50+18,5+50 m</i>					
8	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
9	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5910020910	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev Příplatek za svařování kolejnic typu R350HT	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1x závěrný svar</i>					
12	K	7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lano</i>					
13	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lano; Kostomlaty nad Labem (P3603) - Pardubice</i>					
14	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchozí lano; Kostomlaty n. L. (P3603) - Pardubice (celkem do 90 km)</i>					
	vv							
15	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	xxx	xxx	xxx	xxx

## Soupis prací

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TO Lysá nad Labem, Výměna kolejnice v přejezdu P3603 1. TK, svařování kolejnic 1. a 2. SK žst. Kostomlaty n. L.**

Fakturované položky									
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	xxx	Kč
16	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1x dvoucestné rypadlo Pardubice - Kostomlaty nad Labem (P3603)</i>						
			<b>Termitové svařování kolejnic ve staničních kolejích žst. Kostomlaty n. L.</b>						
17	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>3x vložka v žst. Kostomlaty nad Labem</i>						
18	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dělení kolejnic pro výměnu, úprava délky vkládaných kolejnic</i>						
19	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>3x závěrný svar</i>						
			<b>Práce a materiál zajišťované ST</b>						
			Silniční uzavírka přejezdu P3603						
			Doprava materiálu na místo prací	kpl	xxx				
			<i>Kolejnice 60 E2 nová (R350HT)</i>	m	xxx				
			<i>Drabné kolejiwo na výměnu</i>	kpl	xxx				
<b>Celkem:</b>									<b>81 760,09</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 27.06.2024

Datum: 27.06.2024