

Soupis provedených prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Kutná Hora, Oprava přejezdu P3722 v km 283,747 trati Havlíčkův Brod - Kolín, 2. TK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
				jednot.		Kč	xxx	Kč
1		7594105344	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 30,0 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchází lano 2 kol. pásy; 2*20 m</i>					
2		9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>obchází lano - 20 m</i>					
3		9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>obchází lano - 20 m do 70 km</i>					
4		5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>2*6,0 m</i>					
5		5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>6,0*1,5+6*3,1 m</i>					
6		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>AB na skládku</i>					
7		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>AB na skládku</i>					
8		9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>AB</i>					
9		5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
10		5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
11		5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
12		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>20 cm pod ložnou plochu pražce - 10,0*3,5*0,3 m</i>					
13		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>odvoz KL na skládku</i>					
14		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>odvoz KL na skládku</i>					
15		9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šetrkového lože nekontaminovaného	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>KL</i>					
16		5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>pro kční vrstvu - 10,0*3,5*0,3 m</i>					
17		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>zemina na skládku</i>					
18		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>zemina na skládku</i>					
19		9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>zemina</i>					
20		5914075430	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 6	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>10,0*3,5 m</i>					
21		58935150	<i>směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)</i>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>ceník ÚRS 2024 skutečnost 10,0 m3</i>					
22		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>SC 8/10 na stavbu, ČMB Čáslav - 10,5 m3 * 2,529 t/m3</i>					
23		5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>37,4 t / 1,8 t/m3 / 2</i>					
24		5955101000	<i>kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
25		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>31,5/63 BI na stavbu</i>					
26		9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>31,5/63 BI na stavbu</i>					
27		5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis provedených prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Kutná Hora, Oprava přejezdu P3722 v km 283,747 trati Havlíčkův Brod - Kolín, 2. TK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
				jednot.		Kč	xxx	Kč
28		5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojitý pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
29		5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
30		5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji <i>37,4 t / 1,8 t/m3 / 2</i>	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
1001		5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého <i>zhutnění mezipražcových prostor v prostoru přejezdové konstrukce</i>	km	xxx	xxx	xxx	xxx
31		5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek <i>50+14+50 m koleje * 2 kol. pásy</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
32		5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
34		5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
35		5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
36		5914070010	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m <i>oprava vrstvy podkladu kom. - 6,0*1,5+6,0*3,1 m</i>	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
37		5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm <i>6,0*1,5+6,0*3,1 m</i>	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
38		5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
39		5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnny-lažní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
40		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km <i>AB na stavbu, Čáslav</i>	t	xxx	xxx	xxx	xxx
41		5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm <i>pro závlivku - 4*6,0 m</i>	m	xxx	xxx	xxx	xxx
42		5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
43		5963152000	Asfaltová závlivka trvale pružná pro trhliny a spáry <i>24,0 m * 0,55 kg/m</i>	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
44		9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km <i>závlivka na stavbu</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
45		9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km <i>závlivka na stavbu</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
46		7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
47		9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km <i>obchodní lano - 20 m do 70 km</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
48		9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km <i>obchodní lano - 20 m do 70 km</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
49		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km <i>1x silniční válec, 1x vibrační deska</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
50		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km <i>1 x dvoucestné rypadlo</i>	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			Práce zajišťované ST					
			Silniční uzavírka přejezdu	kpl	xxx			

Celkem: 226 209,84

za Zhotovitele: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.06.2024

Datum: 27.06.2024