

SMLOUVA O DÍLO

č. 2024092

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Tisox s.r.o.

se sídlem Plzeňská 619/60, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 06464068, DIČ: CZ06464068

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 26722

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

IČO: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět díla

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla: „**REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ PŘED ZÁKAZNICKÝM CENTREM**“

Místo realizace díla: areál vozovny na adrese Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice (dále též jen „areál vozovny“).

Specifikace díla (předmět díla): Předmětem díla je rekonstrukce komunikací před zákaznickým centrem, které spočívá ve zvýšení vozovky, úpravě kanálů a vpustí, přemístění stávajícího sloupu veřejného osvětlení, úpravy pěších komunikací, zřízení nového vedení optického kabelu kolem budovy vrátnice, přemístění závorového systému:

- podle projektové dokumentace s názvem „**Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská**“ zpracované Zenkl CB, spol. s r.o., IČO 28131339, se sídlem Jírovцова 2, 370 01 České Budějovice, datum duben/2024 (dále též jen „*projektová dokumentace*“), která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy,

- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (dále též jen „*položkový rozpočet*“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to minimálně ve třech provedeních v tištěné podobě, a dále v elektronické podobě (dokumentace ve formátu Microsoft Office - texty ve formátu .DOC, tabulky a grafy ve formátu .XLS, grafické přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu .PDF);
- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení do provozu a užívání, včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek.

Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy převzal projektovou dokumentaci s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská“ zpracovanou Zenkl CB, spol. s r.o., IČO 28131339, se sídlem Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, datum duben/2024, k provádění díla dle této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré podmínky v nich stanovené pro provádění díla dle této smlouvy.

2. Dodací a kvalitativní podmínky

- 2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.
- 2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci, položkovému rozpočtu a této smlouvě.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

3. Doba provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	Provedení, dokončení a předání díla:
do 5 dnů od podpisu smlouvy	do 31. 8. 2024

- 3.2. V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivého počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem ve stavebním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny prokazatelného trvání těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že nenastaly.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:

Celková cena za dílo 4 397 683, 56 Kč bez DPH (čtyři miliony tři sta devadesát sedm tisíc šest set osmdesát tři korun českých padesát šest haléřů).

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.
- 4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.
- 4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za měsíční období podle objednatelům písemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, které musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doloženy jako příloha a na faktuře musí být vždy uvedeno číslo smlouvy objednatele. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 % ceny díla bez DPH. Na zbývajících 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacím protokolem, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.

Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně 3 pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou 3 pracovní dny předem, a to do doby, než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupisy skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet, jež je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).
- 5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- 5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele: [REDACTED] ve formátu PDF a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.

- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správcem daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správcem daně včetně náhrady veškeré škody.

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména dokumentaci skutečného provedení díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.
- 6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN.
- 6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu v délce 36 měsíců, jenž počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**
- 7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamáce prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamáce považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.
- 7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních

dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.

- 7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

8. Odpovědnost za škody

- 8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. citovaného zákona.
- 8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), požární ochraně a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při převjímacím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

10. Staveniště

- 10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti k ochraně majetku, dohodou o podmínkách vstupu a pohybu pracovníků a vozidel zhotovitele po areálu vozovny během provádění prací dle této smlouvy. **Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.**

Za objednatele odpovídá za předání staveniště: [REDACTED]

Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště: [REDACTED]

- 10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště.
- 10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.
- 10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuálních vad a nedodělků.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
 - Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.
- 11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeni v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.
- 11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

12. Další ujednání

- 12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčeného areálu vozovny a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.
- 12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.
- 12.3. Před zakrytím prací na konstrukcích, které nebudou dostupné, vyzve zhotovitel písemně objednatele k jejich kontrole a převzetí alespoň 3 pracovní dny před zakrytím. Pokud se tento v dohodnutém termínu nedostaví, může zhotovitel konstrukce zakrýt bez předchozího převzetí objednatelem. Má se pak za to, že jsou provedeny dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem ČSN. Pokud však objednatel nebyl takto vyzván, je zhotovitel povinen odkrýt na požádání objednatele zakryté práce na svůj náklad.
- 12.4. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.
- 13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.
- 13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinností týkajících se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:


- projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská“ zpracovaná Zenkl CB, spol. s r.o., IČO 28131339, se sídlem Jírovцова 2, 370 01 České Budějovice, datum duben/2024, která tvoří přílohu č. 1,
- zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2.

V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě a v položkovém rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této smlouvě a v příloze č. 1 před přílohou č. 2.

V Českých Budějovicích dne dle elektronického podpisu


V Českých Budějovicích dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:



ředitel a předseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Za zhotovitele:



jednatel
Tisox s.r.o.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská“ zpracovaná Zenkl CB, spol. s r.o., IČO 28131339, se sídlem Jírovčova 2, 370 01 České Budějovice, datum duben/2024, byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy.

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	E-2024-25	CC-CZ:	
Stavba:	Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská	Datum:	22. 5. 2024
KSO:		IČ:	
Místo:	České Budějovice	DIČ:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	064 64 068
Tisox s.r.o.		DIČ:	CZ 064 64 068
Projektant:		IČ:	28131339
PK Zenkl CB s.r.o		DIČ:	CZ28131339
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.			

Cena bez DPH			4 397 683,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 397 683,56	923 513,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 321 197,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

E-2024-25

Stavba:

Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská

Místo:

České Budějovice

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

PK Zenkl CB s.r.o

Uchazeč:

Tisox s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 397 683,56	5 321 197,11	
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	4 319 550,56	5 226 656,18	STA
SO 02	Rozšíření optické páteřní sítě DpmCB a.s.v ulici Novohradská	78 133,00	94 540,93	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská
Objekt:
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč:
Tisox s.r.o.

Projektant:
PK Zenkl CB s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 064 64 068
DIČ: CZ 064 64 068

IČ: 28131339
DIČ: CZ28131339

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 319 550,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 319 550,56	21,00%	907 105,62
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 226 656,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská
Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: České Budějovice
Zadavatel:
Uchazeč: Tisox s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024
Projektant: PK Zenkl CB s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 319 550,56
HSV - Práce a dodávky HSV	4 024 126,31
1 - Zemní práce	782 827,55
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	475 082,05
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	221 520,48
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	34 884,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	6 783,24
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	32 161,70
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	12 396,08
2 - Zakládání	16 416,48
27 - Zakládání - základy	16 416,48
4 - Vodorovné konstrukce	10 712,96
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	10 712,96
5 - Komunikace pozemní	2 670 524,05
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 191 164,92
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	1 319 906,70
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	159 452,43
8 - Trubní vedení	150 465,00
89 - Ostatní konstrukce	150 465,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168 236,16
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	162 015,66
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 220,50
997 - Přesun sutě	217 893,04
998 - Přesun hmot	7 051,07
M - Práce a dodávky M	174 574,25
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	161 818,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12 756,25
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	120 850,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	83 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	29 850,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská

Objekt: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Tisox s.r.o.

Uchazeč: Tisox s.r.o.

Datum: 22. 5. 2024

Projektant: PK Zenkl CB s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 319 550,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 024 126,31
D	1	Zemní práce	782 827,55
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	475 082,05

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	145,000	27,00	3 915,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106142					
VV			"přeskládání a podsypání stávající bet dlažby" 145,00		145,000			
VV			Součet		145,000			
2	K	113106190	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem	m2	46,200	228,00	10 533,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106190					
VV			"rozebrání stávající panelové plochy - panely tl. 200 mm" 42,0*1,1		46,200			
VV			Součet		46,200			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,000	75,40	301,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322					
VV			"odstranění stávajícího bet. ostrůvku - podklady" 4,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
4	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	65,220	155,00	10 109,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107163					
VV			"odstranění šterkových vrstev v místě překopu v tl 300 mm" (32,22+33,0)		65,220			
VV			Součet		65,220			
5	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	923,975	149,00	137 672,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107224					
VV			"konstrukční vrstvy vozovky v tl 400 mm" 899,8+9,67/0,4		923,975			
VV			"z části obsahující dehet - kontaminace PAU odhad 8%"					
VV			Součet		923,975			
6	K	113107311	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	46,200	29,10	1 344,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107311					
VV			"rozebrání stávající panelové plochy - podklad v tl 100 mm" 42,0*1,1		46,200			
VV			Součet		46,200			
7	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,000	252,30	1 009,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107331					
VV			"odstranění stávajícího bet. ostrůvku - beton tl 150 mm" 4,0		4,000			
VV			Součet		4,000			
8	K	113154222	Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	893,200	284,00	253 668,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154222					
VV			"frézování stáv asf. ploch v tl. 40 mm" 812*1,1		893,200			
VV			"obsahující dehet - kontaminace PAU"					
VV			Součet		893,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	93,140	580,00	54 021,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111					
VV			"vytrhání stávajících bet. obrub " 77,4*1,1		85,140			
VV			"odstranění stávajícího bet. ostrůvku - obruby" 8,00		8,000			
VV			Součet		93,140			
10	K	113202119.1	Odsunutí stávajících mobilních plast obrubníků na meziskládku investora do vzdálenost1 1 km	m	17,010	74,50	1 267,25	
VV			"mobilní plast obrubníky " 16,2*1,05		17,010			
VV			Součet		17,010			
11	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	1,600	318,00	508,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405					
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"plynovod" 0,8		0,800			
VV			"přípojka DH" 0,8		0,800			
VV			Mezisoučet		1,600			
VV			Součet		1,600			
12	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,400	304,50	730,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
VV			"kabely"					
VV			"kabel NN" 0,8*2		1,600			
VV			"kabel SLP" 0,8*1		0,800			
VV			Mezisoučet		2,400			
VV			Součet		2,400			
D		13	Zemní práce - hloubené vykopávky					221 520,48
13	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	30,912	3 520,00	108 810,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
VV			"nadbetonování patky závor u úpravy nivelety ostrůvku odhad"		0,000			
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"patky pro novou závoru odhad" 0,8*0,8*0,8*2*0,5		0,512			
VV			Mezisoučet		0,512			
VV			"nadbetonování sloupku stávajícího s cenami nafty" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"výkop rýhy pro nový kabel " 0,8*1,0*76* 0,5		30,400			
VV			Mezisoučet		30,400			
VV			Součet		30,912			
14	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	30,912	3 520,00	108 810,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351101					
VV			"nadbetonování patky závor u úpravy nivelety ostrůvku odhad"		0,000			
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"patky pro novou závoru odhad" 0,8*0,8*0,8*2*0,5		0,512			
VV			Mezisoučet		0,512			
VV			"nadbetonování sloupku stávajícího s cenami nafty" 0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			"výkop rýhy pro nový kabel " 0,8*1,0*76,0*0,5		30,400			
VV			Mezisoučet		30,400			
VV			Součet		30,912			
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,200	750,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
VV			"potrubí plast do DN 200"					
VV			"plynovod" 0,8*1,0*1,5		1,200			
VV			"přípojka DH" 0,8*1,0*0,5		0,400			
VV			Mezisoučet		1,600			
VV			"kabely"					
VV			"kabel NN" 0,8*2*1,0*1,5		2,400			
VV			"kabel SLP" 0,8*1*1,0*1,5		1,200			
VV			Mezisoučet		3,600			
VV			Součet		5,200			
D		15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu					34 884,00
16	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	152,000	137,00	20 824,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
VV			"rýha pro kabel" 76,0*1,0*2		152,000			
VV			Součet		152,000			
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	152,000	92,50	14 060,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
VV			"viz pol zřízení " 152,0		152,000			
VV			Součet		152,000			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku					6 783,24
18	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	12,152	261,00	3 171,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751114					
VV			"skládku předpoklad 7 km"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"výkop rýh v hor. tř. I.,sk.3" 30,912		30,912			
		VV	Mezisoučet		30,912			
		VV	"zásyp" -37,520*0,5		-18,760			
		VV	Mezisoučet		-18,760			
		VV	Součet		12,152			
19	K	162751134	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	12,152	297,20	3 611,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751134					
		VV	"skládku předpoklad 7 km"					
		VV	"výkop rýh v hor. tř. II.,sk.4" 30,912		30,912			
		VV	Mezisoučet		30,912			
		VV	"zásyp" -37,52*0,5		-18,760			
		VV	Mezisoučet		-18,760			
		VV	Součet		12,152			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				32 161,70	
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	40,709	315,00	12 823,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
		VV	"odvoz zeminy" 2*12,152*1,675		40,709			
		VV	Součet		40,709			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,250	22,10	535,93	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
		VV	"odvoz zeminy" 2*12,125		24,250			
		VV	Součet		24,250			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,520	159,00	6 283,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
		VV	"výkop"2*30,400		60,800			
		VV	Mezisoučet		60,800			
		VV	"šp lože" -6,080		-6,080			
		VV	"obsyp" -15,20		-15,200			
		VV	Mezisoučet		-21,280			
		VV	Součet		39,520			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	15,200	227,50	3 458,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	"obsyp pro nový kabel " 0,8*0,25*76,0		15,200			
		VV	Součet		15,200			
24	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	28,810	314,50	9 060,75	CS ÚRS 2024 01
		VV	"obsyp" 13,40*2,15		28,810			
		VV	Součet		28,810			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				12 396,08	
25	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	285,162	32,70	9 324,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305					
		VV	" ostrůvek zd6 " 4,2		4,200			
		VV	Mezisoučet		4,200			
		VV	"1 komunikace asfalt v místě překopu" 9,06*1,1		9,966			
		VV	Mezisoučet		9,966			
		VV	"2 dlážděné pochozí plochy" (121+96)*1,1		238,700			
		VV	Mezisoučet		238,700			
		VV	"rozšíření pod obrubami"					
		VV	"silniční obrubník 250x150x1000" 73,4*1,1*0,4		32,296			
		VV	Mezisoučet		32,296			
		VV	Součet		285,162			
26	K	R181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	53,600	57,30	3 071,28	
		VV	"trasa nový kabel" 67,0*0,8		53,600			
		VV	Součet		53,600			
D	2		Zakládání				16 416,48	
D	27		Zakládání - základy				16 416,48	
27	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,080	4 775,00	9 932,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313811					
		VV	"nadbetonování patky závor u úpravy nivelety ostrůvku odhad" 0,8*0,8*0,6*2		0,768			
		VV	Mezisoučet		0,768			
		VV	"patky pro novou závoru odhad" 0,8*0,8*0,8*2		1,024			
		VV	Mezisoučet		1,024			
		VV	"nadbetonování sloupku stávajícího s cenami nafty" 0,6*0,6*0,8		0,288			
		VV	Mezisoučet		0,288			
		VV	Součet		2,080			
28	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	10,880	502,50	5 467,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351121					
		VV	"nadbetonování patky závor u úpravy nivelety ostrůvku odhad" 0,8*4*0,6*2		3,840			
		VV	Mezisoučet		3,840			
		VV	"patky pro novou závoru odhad" 0,8*4*0,8*2		5,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		5,120			
	VV		"nadbetonování sloupku stávajícího s cenami nafty" 0,6*4*0,8		1,920			
	VV		Mezisoučet		1,920			
	VV		Součet		10,880			
29	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	10,880	93,50	1 017,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275351122					
	VV		"viz pol zřízení" 10,88		10,880			
	VV		Součet		10,880			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 712,96	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				10 712,96	
30	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	6,080	1 762,00	10 712,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
	VV		"lože pro nový kabel " 0,8*0,1*76,0		6,080			
	VV		Součet		6,080			
	D	5	Komunikace pozemní				2 670 524,05	
	D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 191 164,92	
31	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	145,000	192,50	27 912,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564251011					
	VV		"přeskládání a podsypání stávající bet dlažby" 145,00		145,000			
	VV		Součet		145,000			
32	K	564801111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	105,600	52,70	5 565,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801111					
	VV		"2-dlážděné pochozí plochy - HK4/8 v tl. 30 mm ložní vrstva " 96*1,1		105,600			
	VV		Mezisoučet		105,600			
	VV		Součet		105,600			
33	K	564851111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	242,000	255,00	61 710,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"2-dlážděné pochozí plochy - ŠDb 0/32 v tl 150 mm + dosypání pod stávající dlažbou " (121+99)*1,1		242,000			
	VV		Mezisoučet		242,000			
	VV		Součet		242,000			
34	K	564861011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	19,932	375,00	7 474,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011					
	VV		"1 komunikace asfalt v místě překopu - ŠDa 0/32 v tl 200 mm" 9,06*1,1		9,966			
	VV		Mezisoučet		9,966			
	VV		"1 komunikace asfalt v místě překopu - ŠDb 0/63 v tl 200 mm" 9,06*1,1		9,966			
	VV		Mezisoučet		9,966			
	VV		Součet		19,932			
35	K	565156101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	908,600	1 198,00	1 088 502,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565156101					
	VV		"1 komunikace asfalt - ACP 16+ tl 70 mm" 826*1,1		908,600			
	VV		Součet		908,600			
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné				1 319 906,70	
36	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	2 601,900	19,50	50 737,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111111					
	VV		"1 komunikace asfalt - postřik infiltrační SP EP 0,40 kg/m2" 826,0*3*1,05		2 601,900			
	VV		Součet		2 601,900			
37	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 601,900	19,50	50 737,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
	VV		"1 komunikace asfalt - postřik spojovací infiltrační SP EP 40 kg/m2" 826,0*3*1,05		2 601,900			
	VV		Součet		2 601,900			
38	K	577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	908,600	890,00	808 654,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577135112					
	VV		"1 komunikace asfalt - ACL16+ tl 40 mm" 826*1,1		908,600			
	VV		Součet		908,600			
39	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 35 mm	m2	908,600	451,00	409 778,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577124111					
	VV		"1 komunikace asfalt - ACO 11+ tl 30 mm" 826*1,1		908,600			
	VV		Součet		908,600			
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				159 452,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	105,600	333,00	35 164,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112					
VV			"2-dlážděné pochozí plochy - zd6 přírodní zémek "96*1,1		105,600			
VV			Mezisoučet		105,600			
VV			Součet		105,600			
41	M	BET.B06S01	BEST-BEATON SKLADBA/6CM PŘÍRODNÍ	m2	110,943	359,10	39 839,63	
VV			"2-dlážděné pochozí plochy - zd6 přírodní zémek "96*1,1*1,03		108,768			
VV			Mezisoučet		108,768			
VV			Součet		108,768			
VV			108,768*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		110,943			
42	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	145,000	582,40	84 448,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811311					
VV			"přeskládání a podsypání stávající bet dlažby" 145,00		145,000			
VV			"bude znovu položena stávající očištěná dlažba"					
VV			Součet		145,000			
D 8			Trubní vedení				150 465,00	
D 89			Ostatní konstrukce				150 465,00	
43	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	4,000	9 780,00	39 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132121					
VV			"úprava výšky kanalizačního poklopu" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
44	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	6 540,00	6 540,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132212					
VV			"úprava výšky poklopu šoupátkového" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
45	K	899132211	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného ventilového	kus	6,000	7 580,00	45 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132211					
VV			"úprava výšky poklopu ventilového" 6		6,000			
VV			Součet		6,000			
46	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	12 589,00	37 767,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211					
VV			"úprava výšky mříže uliční vpusti" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
47	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	3,000	5 870,00	17 610,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"úprava výšky mříže uliční vpusti" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
48	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	3,000	362,00	1 086,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"odhad" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
49	M	KSI.UA4	Betonová uliční vpust', koš kalový, A4 vysoký v.600 pro 500x500	kus	3,000	954,00	2 862,00	
VV			"úprava výšky mříže uliční vpusti" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				168 236,16	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				162 015,66	
50	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	22,280	250,00	5 570,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112					
VV			"V10b" 22,28		22,280			
VV			Součet		22,280			
51	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	22,280	15,60	347,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915611111					
VV			"V10b" 22,28		22,280			
VV			Součet		22,280			
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	88,740	452,00	40 110,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
VV			"úprava nivelety stávajícího bet. ostrůvku - obruby silniční "		8,000			
VV			8,0		8,000			
VV			Mezisoučet		8,000			
VV			"silniční obrubník 250x150x1000" 73,4*1,1		80,740			
VV			Mezisoučet		80,740			
VV			Součet		88,740			
53	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	89,627	255,60	22 908,66	CS ÚRS 2024 01
VV			"úprava nivelety stávajícího bet. ostrůvku - obruby silniční 250x150x1000" 8,0*1,01		8,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Mezisoučet		8,080			
		VV	"silniční obrubník 250x150x1000" 73,4*1,1*1,01		81,547			
		VV	Mezisoučet		81,547			
		VV	Součet		89,627			
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,550	4 589,00	16 290,95	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
		VV	"úprava nivelety stávajícího bet. ostrůvku - obruby silniční " 8,0*0,4*0,1		0,320			
		VV	Mezisoučet		0,320			
		VV	"silniční obrubník 250x150x1000" 73,4*1,1*0,4*0,1		3,230			
		VV	Mezisoučet		3,230			
		VV	Součet		3,550			
55	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	120,000	61,40	7 368,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
		VV	"řezání spar " 120,00		120,000			
		VV	Součet		120,000			
56	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	120,000	157,00	18 840,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121213					
		VV	"řezání spar " 120,00		120,000			
		VV	Součet		120,000			
57	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	120,000	159,00	19 080,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735113					
		VV	"řezání spar " 120,00		120,000			
		VV	Součet		120,000			
58	K	R0109101.1	Úprava nivelety stávajícího sloupu s cenami nafty vč základů d+m	kus	1,000	31 500,00	31 500,00	
		VV	"Úprava nivelety stávajícího sloupu s cenami nafty(totem)vč. nového základu " 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				6 220,50	
59	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	145,000	42,90	6 220,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054441					
		VV	"přeskládání a podsypání stávající bet dlažby" 145,00		145,000			
		VV	Součet		145,000			
D	997		Přesun sutě				217 893,04	
60	K	997013645.01	Kompletní výluhová zkouška podkladních vrstev dle Vyhlášky 283/2023 Sb o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadním materiálem.	kpl	2,000	5 400,00	10 800,00	
		P	Poznámka k položce: Vývrt 1x do 5000 m2					
		VV	"výluhová zkouška" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
61	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	44,014	55,50	2 442,78	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
		VV	"suť betony kom a úpravy UV" 1,300+3,640+0,100+0,500+0,900		6,440			
		VV	"suť obrubníky" 19,094		19,094			
		VV	"suť žb panely" 18,480		18,480			
		VV	Součet		44,014			
62	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	531,207	120,00	63 744,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873					
		VV	"suť podklady kom" 1,16+28,697+8,316		38,173			
		VV	Mezisoučet		38,173			
		VV	"podklady komunikace z části kontaminované PAU 92%" 535,906*0,92		493,034			
		VV	Mezisoučet		493,034			
		VV	Součet		531,207			
63	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	124,996	510,00	63 747,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013847					
		VV	"suť asfalt fréza kontaminované PAU" 82,124		82,124			
		VV	"podklady komunikace z části kontaminované PAU 8%" 535,906*0,08		42,872			
		VV	Mezisoučet		124,996			
		VV	Součet		124,996			
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	662,643	44,60	29 553,88	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
		VV	"suť podklady kom" 1,16+28,697+8,316		38,173			
		VV	"suť betony kom a úpravy UV" 1,300+3,640+0,100+0,500+0,900		6,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "podklady komunikace z části kontaminované PAU 92%"		493,034			
			VV 535,906*0,92					
			VV Mezisoučet		537,647			
			VV "suť asfalt fréza kontaminované PAU" 82,124		82,124			
			VV "podklady komunikace kontaminované PAU 8%" 535,906*0,08		42,872			
			VV Mezisoučet		124,996			
			VV Součet		662,643			
65	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 093,790	5,20	42 087,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
		VV	"skládku předpoklad 7 km"					
		VV	"suť podklady kom" (1,16+28,697+8,316)*6		229,038			
		VV	"suť betony kom a úpravy UV"					
		VV	(1,300+3,640+0,100+0,500+0,900)*6		38,640			
		VV	"podklady komunikace z části kontaminované PAU"					
		VV	535,906*7*0,92		3 451,235			
		VV	Mezisoučet		3 718,913			
		VV	"specializovaná skládka - předpoklad 36 km (Vodňany) "					
		VV	"suť asfalt fréza kontaminované PAU" 82,124*35		2 874,340			
		VV	"podklady komunikace z části kontaminované PAU"					
		VV	535,906*35*0,08		1 500,537			
		VV	Mezisoučet		4 374,877			
		VV	Součet		8 093,790			
66	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	37,574	58,60	2 201,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
		VV	"suť obrubníky" 19,094		19,094			
		VV	"suť žb panely" 18,480		18,480			
		VV	Součet		37,574			
67	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	225,444	14,70	3 314,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
		VV	"skládku předpoklad 7 km"					
		VV	"suť obrubníky" 19,094*6		114,564			
		VV	"suť žb panely" 18,480*6		110,880			
		VV	Součet		225,444			
	D	998	Přesun hmot				7 051,07	
68	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	89,254	79,00	7 051,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
	D	M	Práce a dodávky M				174 574,25	
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				161 818,00	
69	K	220860205	Montáž parkovištní závozy se zapojením, upevněním a přezkoušením	kus	4,000	13 890,00	55 560,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220860205					
		VV	"zpětná mtž závor u betonového ostrůvku" 2		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	"nová závora dl. 4,25 m" 2		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		4,000			
70	K	220860206	Uvedení do trvalého provozu parkovištní závozy	kus	4,000	9 850,00	39 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220860206					
		VV	"zpětná mtž závor u betonového ostrůvku" 2		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	"nová závora dl. 4,25 m" 2		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		4,000			
71	K	228860205	Demontáž parkovištní závozy s odpojením	kus	2,000	4 850,00	9 700,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/228860205					
		VV	"dmtž mtž závor u betonového ostrůvku" 2		2,000			
		VV	Mezisoučet		2,000			
		VV	Součet		2,000			
72	M	M0102201.1	Automatická rychlá závora dl. 4,25 m s čtečkou karet např. WIL4KIT M3 dod bez sloupku s pohonem	kus	2,000	28 579,00	57 158,00	
		VV	"nová automatická závora dl. 4,25" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				12 756,25	
73	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	76,000	17,90	1 360,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671113					
		VV	"folie pro nový kabel " 76,0		76,000			
		VV	Součet		76,000			
74	K	460791113	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	76,000	57,20	4 347,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791113					
		VV	"chránička pro nový kabel " 76,0		76,000			
		VV	Součet		76,000			
75	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	77,140	91,20	7 035,17	CS ÚRS 2024 01
		VV	"chránička pro nový kabel " 76,0*1,015		77,140			
		VV	Součet		77,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,049	275,00	13,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				120 850,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				83 500,00	
77	K	011603002	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	8 750,00	8 750,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	kpl	1,000	31 400,00	31 400,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	38 200,00	38 200,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 150,00	5 150,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště				29 850,00	
81	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	29 850,00	29 850,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost				2 500,00	
82	K	041103000	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D VRN7			Provozní vlivy				5 000,00	
83	K	072103011.19	Zajištění DIO, dočasné značení 10 ks značek, bez řízení SS/pracovníky, trvá 183 dnů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská
Objekt:

SO 02 - Rozšíření optické páteřní sítě DpmCB a.s.v ulici Novohradaská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

České Budějovice

Tisox s.r.o.

PK Zenkl CB s.r.o

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

22. 5. 2024

064 64 068

CZ 064 64 068

28131339

CZ28131339

Cena bez DPH		78 133,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 133,00	21,00%	16 407,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	94 540,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská
Objekt:

SO 02 - Rozšíření optické páteřní sítě DpmCB a.s.v ulici Novohradaská

Místo:	České Budějovice	Datum:	22. 5. 2024
Zadavatel:		Projektant:	PK Zenkl CB s.r.o
Uchazeč:	Tisox s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	78 133,00
M - M	78 133,00
M22 - Elektromontáže - slaboproud	78 133,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu DpmČB, ul. Novohradská
Objekt:

SO 02 - Rozšíření optické páteřní sítě DpmCB a.s.v ulici Novohradská

Místo:	České Budějovice	Datum:	22. 5. 2024
Zadavatel:		Projektant:	PK Zenkl CB s.r.o
Uchazeč:	Tisox s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							78 133,00	
	D	M	M				78 133,00	
	D	M22	Elektromontáže - slaboproud				78 133,00	
1	K	M22-001	Optický kabel 4 vláknový	M	60,000	21,80	1 308,00	
	P		Poznámka k položce: Optický kabel 4vláknový FRLSOH					
2	K	M22-002	Optický kabel 8 vláknový	M	150,000	24,90	3 735,00	
	P		Poznámka k položce: Optický kabel 8vláknový FRLSOH. S ochranou proti hlodavcům					
3	K	M22-003	Trubka ochranná	M	60,000	29,70	1 782,00	
	P		Poznámka k položce: Trubka kopoflex 50					
4	K	M22-004	opticka vana 24x E2000	kus	3,000	1 758,00	5 274,00	
	P		Poznámka k položce: KELine, optická vana výsuvná s čelem pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19" 1U černá					
5	K	M22-005	opticka kazeta s drzaky ochrany svaru	kus	3,000	324,00	972,00	
	P		Poznámka k položce: KELine, optická kazeta pro max. 24 svarů s víkem a držáky svarů					
6	K	M22-006	pigtail E2000	kus	24,000	211,00	5 064,00	
	P		Poznámka k položce: KELine, pigtail LSH/APC (typ E2000) 9/125 OS2 2m					
7	K	M22-007	spojka E2000	kus	24,000	291,00	6 984,00	
	P		Poznámka k položce: KELine, adaptér LSH APC (typ E2000) singlemode OS2					
8	K	M22-008	ochrana svaru	kus	24,000	24,00	576,00	
	P		Poznámka k položce: KELine, ochrana svaru 60 mm					
9	K	M22-009	propojovací patch kabel duplex E2000/E2000	kus	4,000	896,00	3 584,00	
	P		Poznámka k položce: KELine, patch kabel LSH APC - LSH APC Duplex 9/125 OS2 1m					
10	K	M22-010	Zakončení optických kabelů	kus	24,000	91,00	2 184,00	
11	K	M22-011	Svařování optických kabelů	kus	24,000	387,00	9 288,00	
12	K	M22-012	Koordinace s DPMCB, PCV a stavbou	hod	4,000	553,00	2 212,00	
13	K	M22-013	Měření optiky včetně protokolu	Kptl	1,000	5 600,00	5 600,00	
14	K	M22-014	Montážní práce	kptl	1,000	21 760,00	21 760,00	
15	K	M22-015	Oživení, nastavení	kptl	1,000	3 410,00	3 410,00	
16	K	M22-016	Doprava, čas na cestě	Kptl	1,000	1 500,00	1 500,00	
17	K	M22-017	Instalační a spojovací materiál	Kptl	1,000	2 900,00	2 900,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST