

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: H097/2024 OK
Zakázka: Zřízení provizorního vjezdu na parkoviště před Domem kultury
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: Ostravské komunikace, a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Jana Holcová

ROZPOČET

| | | |
|---------------------------|-------------------|-----------|
| Celkem (bez DPH): | 99 903,63 | Kč |
| DPH: | 20 979,76 | Kč |
| Celkem včetně DPH: | 120 883,40 | Kč |

Zřízení provizorního vjezdu na parkoviště před Domem kultury - Nabídka

H097/2024 OK

26.06.2024

| Popis | Cena |
|-------------------------------------------|-------------------|
| S: Stavba | 99 903,63 |
| SO 01: Provizorní vjezd - montáž | 57 769,74 |
| 001: Zemní práce | 14 724,34 |
| 005: Komunikace pozemní | 37 969,40 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 076,00 |
| SO 02: Provizorní vjezd - demontáž | 42 133,89 |
| 001: Zemní práce | 28 277,50 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 13 856,39 |
| Celkem (bez DPH) | 99 903,63 |
| DPH | 20 979,76 |
| DPH 21 % ze základny: 99 904 | 20 979,76 |
| Celkem (včetně DPH) | 120 883,40 |

Zřízení provizorního vjezdu na parkoviště před Domem kultury - Nabídka

H097/2024 OK

26.06.2024

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|---------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|------------------|
| Stavba | | | S: Stavba | | | | 99 903,63 |
| Objekt | | | SO 01: Provizorní vjezd - montáž | | | | 57 769,74 |
| Oddíl | | | 001: Zemní práce | | | | 14 724,34 |
| 1 | SP | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 72,000 | 85,30 | 6 141,60 |
| 2 | SP | 162702111 | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 5000 do 6000 m | m2 | 72,000 | 66,30 | 4 773,60 |
| 3 | SP | 162702119 | Příplatek k vodorovnému přemístění drnu do 6000 m ZKD 1000 m | m2 | 1 008,000 | 1,65 | 1 667,14 |
| 4 | SP | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 12,600 | 170,00 | 2 142,00 |
| Oddíl | | | 005: Komunikace pozemní | | | | 37 969,40 |
| 5 | SP | 564930412 | Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm | m2 | 72,000 | 439,20 | 31 622,40 |
| 6 | SP | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu- Ruční pokládka | m2 | 5,500 | 1 154,00 | 6 347,00 |
| Oddíl | | | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 076,00 |
| 7 | SP | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 72,000 | 70,50 | 5 076,00 |
| Objekt | | | SO 02: Provizorní vjezd - demontáž | | | | 42 133,89 |
| Oddíl | | | 001: Zemní práce | | | | 28 277,50 |
| 8 | SP | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 72,000 | 154,70 | 11 138,40 |
| 9 | H | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 12,600 | 520,00 | 6 552,00 |
| 10 | SP | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 72,000 | 25,00 | 1 800,00 |
| 11 | H | 00572420 | osivo směs travní parková okrasná | kg | 0,300 | 180,00 | 54,00 |
| 12 | SP | 113311121 | Odstranění geotextilií v komunikacích | m2 | 72,000 | 23,75 | 1 710,00 |
| 13 | SP | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 72,000 | 77,30 | 5 565,60 |
| 14 | SP | 113107141 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně | m2 | 5,500 | 265,00 | 1 457,50 |
| Oddíl | | | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 13 856,39 |
| 15 | SP | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 16,437 | 110,00 | 1 808,07 |
| 16 | SP | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 312,303 | 10,00 | 3 123,03 |
| 17 | SP | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 16,437 | 193,00 | 3 172,34 |
| 18 | SP | 997221861 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu - asfalty | t | 16,437 | 350,00 | 5 752,95 |