

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČ: **63472902**

DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			85 500,00
Ostatní náklady			17 000,00
Celkem			102 500,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 525,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **124 025,00 CZK**

v Luhačovicích dne 22.05.2024

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			17 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			85 500,00
Cena celkem					102 500,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				17 000,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000	1 500,00	13 500,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	10,00000	100,00	1 000,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				85 500,00
4	005111010R	Vytýčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	500,00	500,00
6	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00
Celkem						102 500,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín**

Objekt: **SO 03 Asfaltová rovinka**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČ: **63472902**

DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			569 339,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			569 339,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	569 339,13 CZK
Základní DPH	21 %	119 561,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

688 900,35 CZK

v

Luhačovicích

dne

22.05.2024

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			18 230,18
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			39 947,25
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			45 738,70
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			432,00
5	Komunikace	HSV			312 936,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			45 059,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			19 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			53 518,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33 977,50
Cena celkem					569 339,13

Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 230,18
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zemina s travním drnem:26*0,15 zemina s travním drnem:266*0,05	m3	17,20000 3,90000 13,30000	150,00	2 580,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 tvorba pláně:232/2*0,1	m3	11,60000 11,60000	150,00	1 740,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m tvorba pláně:232/2*0,1	m3	11,60000 11,60000	54,00	626,40
4	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS tvorba pláně:232/2*0,1	m3	11,60000 11,60000	63,00	730,80
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 lavička:0,2*0,5*0,3*2*3	m3	0,18000 0,18000	4 761,00	856,98
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 17,2+0,18	m3	17,38000 17,38000	150,00	2 607,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 17,2+0,18	m3	17,38000 17,38000	50,00	869,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 548	m2	548,00000 548,00000	15,00	8 220,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				39 947,25
9	113204111R00	Výtrhání obrubníků zahradních, š=50 mm V betonovém loži s opěrou. 141	m	141,00000 141,00000	70,00	9 870,00
10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 129	m2	129,00000 129,00000	65,00	8 385,00
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 46,65	t	46,65000 46,65000	280,00	13 062,00
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 46,65*9	t	419,85000 419,85000	15,00	6 297,75
13	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) obrubník:141*0,125 dlažba:129*0,225	t	46,65000 17,62500 29,02500	50,00	2 332,50
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				45 738,70
14	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 0,1*266	m3	26,60000 26,60000	100,00	2 660,00
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,1*266	m3	26,60000 26,60000	250,00	6 650,00
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 0,1*266	m3	26,60000 26,60000	120,00	3 192,00
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 266	m2	266,00000 266,00000	75,00	19 950,00
18	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 266	m2	266,00000 266,00000	45,00	11 970,00
19	00572420R	Směs travní parková 0,03*266	kg	7,98000 7,98000	165,00	1 316,70
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				432,00
20	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného lavička:0,2*0,5*0,1*2*3	m3	0,06000 0,06000	800,00	48,00
21	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 lavička:0,2*0,5*0,2*2*3	m3	0,12000 0,12000	3 200,00	384,00

Díl:	5	Komunikace				312 936,00
22	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 asf. rovinka:177	m2	177,00000	420,00	74 340,00
23	577151113RT3	Beton asfalt. ACO 16+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2 asf. rovinka:177	m2	177,00000	590,00	104 430,00
24	R567 12-2111	Podklad z kameniva zpev. cementem, tl. 12 cm, OK - KZC I. asf. rovinka:177	m2	177,00000	300,00	53 100,00
25	564811112RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 6 cm, štěrku frakce 0-32 mm asf. rovinka:177	m2	177,00000	90,00	15 930,00
26	564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 12 cm asf. rovinka:177	m2	177,00000	180,00	31 860,00
27	564831111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrku frakce 0-63 mm asf. rovinka:177	m2	177,00000	150,00	26 550,00
28	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5, š. do 3 m asf. rovinka:177	m2	177,00000	15,00	2 655,00
29	69366057R	Geotextilie 100% PP 400 g/m2 asf. rovinka:177*1,15	m2	203,55000	20,00	4 071,00
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				45 059,00
30	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm dlažda:41	m2	41,00000	350,00	14 350,00
31	592451210R	Dlažba zámková 30x30x6 cm přírodní dlažda:41*1,05	m2	43,05000	380,00	16 359,00
32	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm dlažda:41	m	41,00000	100,00	4 100,00
33	R564 85-1111.1	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm, tř. A dlažda:41	m2	41,00000	250,00	10 250,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				19 500,00
34	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				53 518,50
35	271571111R00	Polštář základu ze štěrku třídného 0,1*0,3*(11+76)	m3	2,61000	850,00	2 218,50
36	916561111RT4	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm 11	m	11,00000	380,00	4 180,00
37	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 76	m	76,00000	620,00	47 120,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				33 977,50
38	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	271,82000	125,00	33 977,50

Celkem

569 339,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka:

Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín

Objekt:

SO 04 Oplocení areálu

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČ: 63472902

DIČ: CZ63472902

Rozpis ceny			Celkem
HSV			344 777,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			344 777,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	344 777,04 CZK
Základní DPH	21 %	72 403,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	417 180,22 CZK
--------------------------	-----------------------

v Luhačovicích dne 22.05.2024

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			17 627,22
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			33 704,82
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			284 245,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 200,00
Cena celkem					344 777,04

Položkový rozpočet


S:	Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠ Zlín
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				17 627,22
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,3*0,3*0,9*(106-14)	m3	7,45200 7,45200	1 850,00	13 786,20
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 oplocení:0,3*0,3*0,9*14	m3	1,13400 1,13400	2 100,00	2 381,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 7,452+1,134	m3	8,58600 8,58600	120,00	1 030,32
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 7,452+1,134	m3	8,58600 8,58600	50,00	429,30
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				33 704,82
5	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení:0,3*0,3*0,1*106	m3	0,95400 0,95400	850,00	810,90
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 oplocení:0,3*0,3*0,8*106*1,1	m3	8,39520 8,39520	3 600,00	30 222,72
7	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení:0,3*4*0,3*106	m2	38,16000 38,16000	50,00	1 908,00
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení:0,3*4*0,3*106	m2	38,16000 38,16000	20,00	763,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				284 245,00
9	338171121R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zalitím MC 99	kus	99,00000 99,00000	280,00	27 720,00
10	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím MC 7	kus	7,00000 7,00000	380,00	2 660,00
11	553423865R	Sloupek oplocení I h=2600 mm, Zn + komaxit 99	kus	99,00000 99,00000	340,00	33 660,00
12	R553-423865	Sloupek oplocení I h=3100 mm, atyp., Zn + komaxit 7	kus	7,00000 7,00000	410,00	2 870,00
13	348941112R00	Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 250 cm 9,9+30+26,25+15+60,9+11,85+75+4,1+10,5	m	243,50000 243,50000	410,00	99 835,00
14	553424554R	Panel oplocení h=2030 mm, l=2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) 84	kus	84,00000 84,00000	950,00	79 800,00
15	R553-424554	Panel oplocení h=2030 mm, l=2510 mm, Zn + komaxit RAL 6005 (tmavě zelená) Atyp - různé délky dle PD. 20	kus	20,00000 20,00000	920,00	18 400,00
16	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 1	kus	1,00000 1,00000	2 800,00	2 800,00
17	R0321	Brána plotová 2x2 m Výplň stejná jako oplocení, klika, štítky, zámek s vložkou. 1	kus	1,00000 1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 200,00
18	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj.	t	36,80000	250,00	9 200,00

Celkem

344 777,04

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín**

Objekt: **SO 05 Veřejné osvětlení**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavlacký s.r.o.

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

IČ: **63472902**

DIČ: **CZ63472902**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 115,03
PSV			0,00
MON			76 263,75
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			80 378,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 378,78 CZK
Základní DPH	21 %	16 879,54 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **97 258,32** CZK

v Luhačovicích dne 22.05.2024

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			4 115,03
M21	Elektromontáže	MON			44 000,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			32 263,75
Cena celkem					80 378,78

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				4 115,03
1	R0051	Dočasné odpojení stáv. pozemních rozvodů	kus	1,00000	450,00	450,00
2	R0052	Demontáž stáv. svítidla VO	kus	1,00000	600,00	600,00
		Svítidlo ponecháno pro zpětnou montáž.				
3	R0053	Demontáž ocelového sloupu, v=5 m, odvoz do 10-ti km pro potřeby investora - TS	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
4	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,75*0,75*1	m3	0,56250	1 500,00	843,75
				0,56250		
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 1,24	t	1,24000	800,00	992,00
				1,24000		
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,24*9	t	11,16000	15,00	167,40
				11,16000		
7	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) bet. patka:0,5625*2,2	t	1,23750	50,00	61,88
				1,23750		
Díl:	M21	Elektromontáže				44 000,00
8	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm2 36+4	m	40,00000	450,00	18 000,00
				40,00000		
9	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu 12	m	12,00000	55,00	660,00
				12,00000		
10	R2100 0001	Naspojkování kabelů, dodávka a montáž 2	kus	2,00000	170,00	340,00
				2,00000		
11	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
				1,00000		
12	31672166.AR	Stožár stupňovitý St 2460/76 h=6,0 m horní D76 mm Včetně výzbroje. 1	kus	1,00000	12 400,00	12 400,00
				1,00000		
13	210202110R00	Svítidlo veřejného osvětlení Zpětná montáž svítidla na nový stožár osvětlení. 1	kus	1,00000	600,00	600,00
				1,00000		
14	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek 40	m	40,00000	55,00	2 200,00
				40,00000		
15	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm 40	kg	40,00000	45,00	1 800,00
				40,00000		
16	005231010R	Revize 1	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
				1,00000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				32 263,75
17	460050713RT1	Jáma do 2m3 pro stožár veř.osvětlení,hor.3,strojně, strojní výkop jámy 1,1*1,1*1	m3	1,21000	1 700,00	2 057,00
				1,21000		
18	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m 1,1*1,1*1	m3	1,21000	1 000,00	1 210,00
				1,21000		
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 1,1*1,1*1	m3	1,21000	50,00	60,50
				1,21000		
20	460080002R00	Betonový základ do bednění 0,75*0,75*1	m3	0,56250	6 500,00	3 656,25
				0,56250		
21	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	1,00000	500,00	500,00

		Např. PVC DN 200 mm.				
		1			1,00000	
22	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	40,00000	350,00	14 000,00
		36+4		40,00000		
23	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	40,00000	85,00	3 400,00
		36+4		40,00000		
24	R222 26-0546	Trubka chránička HDPE 63mm, dodávka a montáž	m	40,00000	70,00	2 800,00
		36+4		40,00000		
25	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	40,00000	12,00	480,00
		36+4		40,00000		
26	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	40,00000	85,00	3 400,00
		36+4		40,00000		
27	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	14,00000	50,00	700,00
		40*0,35		14,00000		

Celkem						80 378,78
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Rekonstrukce sportoviště u SZŠ a VOŠZ Zlín

Cenová úroveň RTS 2023/II.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

vitel : Pavlacký s.r.o.

IČO : 63472902

DIČ : CZ63472902

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 955 928,58
DPH	21 %	1 880 745,00
Cena celkem za stavbu		10 836 673,58

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	124 025,00	102 500,00	21 525,00	
SO 01	Víceúčelové hřiště	6 921 552,32	5 720 291,17	1 201 261,15	
SO 02	Atletická rovinka a sektory	2 587 757,38	2 138 642,46	449 114,92	
SO 03	Asfaltová rovinka	688 900,35	569 339,13	119 561,22	
SO 04	Oplocení areálu	417 180,22	344 777,04	72 403,18	
SO 05	Veřejné osvětlení	97 258,32	80 378,78	16 879,54	
Celkem za stavbu		10 836 673,58	8 955 928,58	1 880 745,00	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	124 025,00	102 500,00	21 525,00	
SO 01	Víceúčelové hřiště	6 921 552,32	5 720 291,17	1 201 261,15	
SO 02	Atletická rovinka a sektory	2 587 757,38	2 138 642,46	449 114,92	
SO 03	Asfaltová rovinka	688 900,35	569 339,13	119 561,22	
SO 04	Oplocení areálu	417 180,22	344 777,04	72 403,18	
SO 05	Veřejné osvětlení	97 258,32	80 378,78	16 879,54	
Celkem za stavbu		10 836 673,58	8 955 928,58	1 880 745,00	

