

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-19-54/005  
Stavba: Oprava střechy

KSO:  
Místo: Nový Ples

CC-CZ:  
Datum: 10.05.2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Apex Bohemia s.r.o.

IČ: 647 88 440  
DIČ: CZ64788440

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>539 410,54</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>539 410,54</b>		<b>113 276,21</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>652 686,75</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-19-54/005

**Stavba:** Oprava střechy

Místo: **Nový Ples**

Datum: 10.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Apex Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**539 410,54**

**652 686,75**

**05-19-  
54/005**

**Oprava střechy**

539 410,54

652 686,75

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

**05-19-54/005 - Oprava střechy**

KSO:

Místo: Nový Ples

CC-CZ:

Datum: 10.05.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Apex Bohemia s.r.o.

IČ:

647 88 440

DIČ:

CZ64788440

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**539 410,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	539 410,54	21,00%	113 276,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**652 686,75**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy

Objekt:

05-19-54/005 - Oprava střechy

Místo:

Nový Ples

Datum:

10.05.2024

Zadavatel:

Uchazeč:

Apex Bohemia s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		PRÁCE A DODÁVKY HSV				
D	6		OPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ				
1	K	978015391	Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%				
	PP		Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%				
	VV		3,50 "DÍLNA CHTS - OPRAVA ODMRZLÉ ŘÍMSY				
	VV		Součet				
2	K	621335203.1	Oprava cementové omítky vnějších říms a podhledů (břizolit stříkaný) v rozsahu do 4m2				
	PP		Oprava cementové omítky vnějších říms a podhledů (břizolit stříkaný) v rozsahu do 4m2				
	VV		3,5 " DÍLNA CHTS				
	VV		Součet				
3	K	965045100	Bourání nesoudržných potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2				
	PP		Bourání nesoudržných potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2				
	VV		0,30*(8,35*7,25) " DÍLNA CHTS - STŘECHA - NESOUDRŽNÝ POTĚR POD LEP KRYTINOU				
	VV		Součet				
4	K	632451431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm				
	PP		Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm				
	VV		0,30*(8,35*7,25) " DÍLNA CHTS - STŘECHA - OPRAVA POTĚRU POD LEP KRYTINU				
	VV		Součet				
D	9		LEŠENÍ				
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2				
	VV		1,20*((2*(1,20+7,30+1,20)+8,50)) "DÍLNA CHTS - KLEMPÍŘSKÉ KCE + NÁTĚR PŘÍSTŘEŠKU VSTUP				
	VV		1,20*((2*(1,20+18,60)+12,90)) " GARÁŽE - KLEMPÍŘSKÉ KCE + NÁTĚRY				
	VV		Součet				
D	997		Přesun sutě				
6	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace				
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace				
	VV		3,075-0,351 " ODPOČET PLECHY KLEMPÍŘSKÉ A HROMOSVOD				
	VV		Součet				
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	VV		3,075-0,351 " ODPOČET PLECHY KLEMPÍŘSKÉ A HROMOSVOD				
	VV		Součet				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		19*(3,075-0,351) " SUŤ NA SKLÁDKU. ODPOČET PLECHY KLEMPÍŘSKÉ A HROMOSVOD				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
	VV		1,841 " BETON SMĚS				
	VV		Součet				
10	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604				
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604				
	VV		0,884 " IZOLACE PÁSY + ASFALT				
	VV		Součet				
11	K	997013899	Naložení a vodorovné přemístění kovového odpadu na dvůr PS 0507 bez poplatku za skládku				
	PP		Naložení a vodorovné přemístění kovového odpadu na dvůr PS 0507 bez poplatku za skládku				
	VV		0,351 " PLECHY KLEMPÍŘSKÉ A HROMOSVOD				
	VV		Součet				
	D	998	Přesun hmot				
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
	D	PSV	PRÁCE A DODÁVKY PSV				
	D	712	Povlakové krytiny				
13	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé				
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé				
	VV		8,35*7,25 " DÍLNA CHTS - STŘECHA				
	VV		Součet				
14	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním				
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním				
	VV		0,30*8,35*7,25 " DÍLNA CHTS - 30% PLOCHY STŘECHY				
	VV		Součet				
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				
	VV		8,35*7,25 " DÍLNA CHTS - STŘECHA				
	VV		Součet				
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový				
	PP		lak penetrační asfaltový				
17	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				
	VV		8,35*7,25 " DÍLNA CHTS - STŘECHA				
	VV		Součet				
18	M	KVK.8349KP5	modifikovaný asfaltový pás - kvalitativní standard např. ELASTODEK 50 SPECIAL ŠEDÝ				
	PP		modifikovaný asfaltový pás - kvalitativní standard např. ELASTODEK 50 SPECIAL ŠEDÝ				
19	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově				
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově				
	VV		8,35*7,25 " DÍLNA CHTS - STŘECHA				
	VV		Součet				
20	M	KVK.8112PT75	parozábrana oxidovaný asfaltový pás - kvalitativní standard např. Parabit G S40				
	PP		parozábrana oxidovaný asfaltový pás - kvalitativní standard např. Parabit G S40				
21	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m				
	PP		Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
22	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
	PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou				
	VV		2*8,35 "DÍLNA CHTS - HŘEBEN MEZI ATIKAMI				
	VV		2*6,60+2*2,0 "DÍLNA CHTS - ATIKY + DOPOJENÍ OKAPU				
	VV		1*2,0 "DÍLNA CHTS - DOPOJENÍ NA SVOD				
	VV		Součet				
23	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		drát pro hromosvod FeZn D 8mm				
	VV		35,90*0,4 "HMOTNOST				
	VV		Součet				
24	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby				
	PP		Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby				
	VV		3+17 "DÍLNA CHTS - SPOJOVACÍ + PŘIPOJOVACÍ				
	VV		Součet				
25	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm				
	PP		svorka spojovací pro lano D 8-10 mm				
	VV		2+1 " DÍLNA CHTS - PROPOJENÍ ATIKA+NA SVOD				
	VV		Součet				
26	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí				
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí				
	VV		8+4 "DÍLNA CHTS -PŘIPOJENÍ ATIKY				
	VV		2*2 + 1 "DÍLNA CHTS - PŘIPOJENÍ OKAPU A JÍMACÍ TYČE				
	VV		Součet				
27	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm				
	PP		podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm				
28	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha				
	PP		Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha				
	VV		2*8,35 "DÍLNA CHTS - HŘEBEN MEZI ATIKAMI				
	VV		2*6,60+2*2,0 "DÍLNA CHTS - ATIKY + DOPOJENÍ OKAPU				
	VV		1*2,0 "DÍLNA CHTS - DOPOJENÍ NA SVOD				
	VV		Součet				
29	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby				
	PP		Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby				
	VV		3+17 "DÍLNA CHTS - SPOJOVACÍ + PŘIPOJOVACÍ				
	VV		Součet				
30	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu				
	PP		Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu				
	VV		8 " STŘECHA CHTS CHTS - PŘIPOJOVACÍ A SPOJOVACÍ				
	VV		Součet				
31	K	741820001.1	REVIZE HROMOSVODU				
	PP		REVIZE HROMOSVODU				
32	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m				
	PP		Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				
33	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové				
	PP		Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové				
	VV		2*8,35 " DÍLNA CHTS - OKAPOVÉ PLECHY				
	VV		Součet				
34	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
	PP		Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
	VV		2*6,60 " DÍLNA CHTS - ATIKY OPLECHOVÁNÍ				
	VV		Součet				
35	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti				
	PP		Demontáž lemování zdí do suti				
	VV		2*6,60 " DÍLNA CHTS - ATIKY LEMOVÁNÍ				
	VV		Součet				
36	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti				
	PP		Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti				
	VV		1 " DÍLNA CHTS - LEM TROUBY ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE				
	VV		Součet				
37	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti, vč žlabových háků				
	PP		Demontáž podokapního žlabu do suti, vč žlabových háků				
	VV		2*8,40 " DÍLNA CHTS				
	VV		1*5,60 " PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU DO CHTS				
	VV		2*18,60 "GARÁŽE				
	VV		Součet DÍLNA + PŘÍSPŘEŠEK + GARÁŽE				
38	K	764004861	Demontáž svodu do suti				
	PP		Demontáž svodu do suti				
	VV		2*3,80 "DÍLNA CHTS				
	VV		1*1,85 " GARÁŽ -NA PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU CHTS				
	VV		3*4,80 " GARÁŽ CHTS				
	VV		Součet				
39	K	764011623	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm				
	VV		1*6,60+2*0,53 " DÍLNA CHTS - ATIKA KE GARÁŽI				
	VV		Součet				
40	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm				
	PP		Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm				
	VV		2*8,35 " DÍLNA CHTS - OKAPOVÉ PLECHY				
	VV		5,55 "PULTOVÁ STŘECHA VSTUPU DO DÍLNY CHTS				
	VV		Součet				
41	K	764212663.1	Oplechování okraje římsy se stojatou drážkou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm				
	PP		Oplechování okraje římsy se stojatou drážkou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm				
	VV		4*0,36 " DÍLNA CHTS - okraj římsy v prodloužení atiky				
	VV		Součet				
42	K	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm				
	PP		Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm				
	VV		1*6,60 " DÍLNA CHTS - ATIKA ČELNÍ				
	VV		Součet				
43	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm				
	PP		Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm				
	VV		1*6,60 " DÍLNA CHTS - ATIKA KE GARÁŽI				
	VV		Součet				
44	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				
	PP		Lemování rovných zdí střech s krytinou vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				
	VV		5,55 "PULTOVÁ STŘECHA VSTUPU DO DÍLNY CHTS				
	VV		Součet				
45	K	764311606.1	Boční lemování atiky, z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm				
	PP		Boční lemování atiky, z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm				
	VV		1*6,60 +2*0,20 " DÍLNA CHTS - ATIKA ČELNÍ				
	VV		Součet				
46	K	764312605.1	Boční lemování rovných nadezdívek s formováním do tvaru krytiny, z Pz s povrchovou úpravou, rš 400 mm				
	PP		Boční lemování rovných nadezdívek s formováním do tvaru krytiny, z Pz s povrchovou úpravou, rš 400 mm				
	VV		1*6,60+2*0,53 " DÍLNA CHTS - ATIKA KE GARÁŽI				
	VV		Součet				
47	K	764011620.1	Tmelení tvarovaného lemování nadezdívky				
	PP		Tmelení tvarovaného lemování nadezdívky				
	VV		1*6,60+2*0,53 " DÍLNA CHTS - ATIKA KE GARÁŽI				
	VV		Součet				
48	K	764315623.1	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou D do 150 mm				
	PP		Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrchovou úpravou D do 150 mm				
	VV		1 " ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE				
	VV		Součet				
49	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				
	VV		2*8,40 " DÍLNA CHTS				
	VV		1*5,60 " PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU DO CHTS				
	VV		2*18,60 "GARÁŽE				
	VV		Součet = DÍLNA + PŘÍSPĚŠEK + GARÁŽE				
50	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm				
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm				
	VV		2 " DÍLNA CHTS				
	VV		1 " PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU DO CHTS				
	VV		2*2 "GARÁŽE				
	VV		Součet = DÍLNA + PŘÍSPĚŠEK + GARÁŽE				
51	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm				
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm				
	VV		2*3,80 " DÍLNA CHTS				
	VV		1*2,90 " PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU DO CHTS				
	VV		3*4,65 +1*1,85"GARÁŽE				
	VV		Součet = DÍLNA + PŘÍSPĚŠEK + GARÁŽE				
52	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				
	PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		783	NÁTĚRY				
53	K	783000123.1	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů krycí plachtou				
	PP		Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů krycí plachtou				
	VV		2*(18,60+2,80)*4,70 " GARÁŽE PODÉLNÁ FASÁDA				
	VV		9,05*3,90 " DÍLNA CHTS VSTUP PŘÍSTŘEŠEK				
	VV		Součet				
54	K	783414200	NÁTĚR PLECHOVÝCH STŘECH ZÁKLADNÍ A KRYCÍ NÁTĚROVOU HMOTOU VHODNOU NA ČÁSTEČNĚ ZVĚTRALÉ PZ A AL PLECHY (NAPŘ. ROSTSTOP FERABRIN PE100, AQUABARR A POD.)				
	PP		NÁTĚR PLECHOVÝCH STŘECH ZÁKLADNÍ A KRYCÍ NÁTĚROVOU HMOTOU VHODNOU NA ČÁSTEČNĚ ZVĚTRALÉ PZ A AL PLECHY (NAPŘ. ROSTSTOP FERABRIN PE100, AQUABARR A POD.)				
	VV		18,60*13,10*1,70 "GARÁŽE - PLOCHA STŘEŠNÍ ROVINY+KOEFIČIENT PRO KRYTINU - VLNA VÝŠKY 50MM				
	VV		5,55*3,65*1,70 " DÍLNA CHTS - PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU + DTTO				
	VV		Součet				
55	K	783501311	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°				
	PP		Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°				
	VV		0,30*(18,60*13,10*1,70) " 30% PLOCHY GARÁŽE - PLOCHA STŘEŠNÍ ROVINY+KOEFIČIENT PRO KRYTINU - VLNA VÝŠKY 50MM				
	VV		0,30*(5,55*3,65*1,70) " DÍLNA CHTS - PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU + DTTO				
	VV		Součet				
56	K	783501313	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°				
	PP		Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°				
	VV		18,60*13,10*1,70 "GARÁŽE - PLOCHA STŘEŠNÍ ROVINY+KOEFIČIENT PRO KRYTINU - VLNA VÝŠKY 50MM				
	VV		5,55*3,65*1,70 " DÍLNA CHTS - PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU + DTTO				
	VV		Součet				
57	K	783501513	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 30° tlakovou vodou				
	PP		Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 30° tlakovou vodou				
	VV		18,60*13,10*1,70 "GARÁŽE - PLOCHA STŘEŠNÍ ROVINY+KOEFIČIENT PRO KRYTINU - VLNA VÝŠKY 50MM				
	VV		5,55*3,65*1,70 " DÍLNA CHTS - PŘÍSTŘEŠEK VSTUPU + DTTO				
	VV		Součet				
58	K	783600111.1	Závěrečný úklid staveniště po provedení prací				
	PP		Závěrečný úklid staveniště po provedení prací				