

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:

**Stavba: Oprava fasády obj.001 ,002**

KSO:

CC-CZ

Místo: **Krajské vojenské velitelství Liberec**

Datum 10.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>262 233,51</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>262 233,51</b>	<b>55 069,04</b>
snížená	12,00%		
zákl. přenesená	21,00%	<b>#ODKAZ!</b>	<b>0,00</b>
sníž. přenesená	12,00%	<b>#ODKAZ!</b>	<b>0,00</b>
nulová	0,00%	<b>#ODKAZ!</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>CZK</b>	<b>317 302,55</b>
-------------------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0  
Stavba: Oprava fasády obj.001 ,002


Místo: **Krajské vojenské velitelství Liberec** Datum: 10.04.2024

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

1	objekt 001		
2	objekt 002		



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KVV Liberec - oprava fasády

Objekt: 001

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
1	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 % <i>odstranění staré omítky,penetrace,rabic.pletivo,natažení nové vč. dodávky</i>				
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
2	952902711	Čištění fasády budov <i>plocha fasády vč. ostění 495,83 m2 odpočet otvorů okna,dveře 82,67 m2 demonťáž a zpětní montáž 5ks reklamních cedulí a vytrýny 1 ks</i>				
3	58562258	<i>prostředek čistící fasádní</i> <i>Spotřeba: 0,2 kg/m2</i>				
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
6	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				
<b>764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
7	764004861	Demontáž svodu do sutí vč.objímek <i>odvoz do dvora provozního střediska 4 km</i>				
8	764508131	Montáž kruhového svodu vč.objímek				
9	55344209	svod kruhový Pz 120mm vč.objímek				
<b>783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				
10	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
11	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 v odstínu				
12	784171113	Zakrytí ploch oken a dveří				
13	58124842	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>				
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
<b>VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				
14	034303000	Zábor chodníku a dopravní značení na staveništi				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KVV Liberec - oprava fasády

Objekt: 001

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

35,76\*1,5= 53,64 m2

15	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m
----	-----------	--

**Celkem**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KVV Liberec - oprava fasády

Objekt: 002

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 % <i>odstranění staré omítky,penetrace,rabic,pletivo,natažení nové vč. dodávky</i>
---	-----------	--

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	952902711	Čištění fasády budov <i>plocha fasády vč. ostění 225,61 m2 odpočet otvorů okna,dveře 58,26 m2</i>
---	-----------	--

3	58562258	prostředek čistící fasádní <i>Spotřeba: 0,2 kg/m2</i>
---	----------	--

### 997 Přesun sutě

4	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
---	-----------	---

5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
---	-----------	--

6	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
---	-----------	---

## PSV Práce a dodávky PSV

### 783 Dokončovací práce - nátěry

7	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
---	-----------	--

8	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 v odstínu
---	-----------	---

9	784171113	Zakrytí ploch oken a dveří
---	-----------	----------------------------

10	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>
----	----------	--

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

### VRN3 Zařízení staveniště

11	034303000	Zábor chodníku a dopravní značení na staveništi <i>16,00*1,5= 24 m2</i>
----	-----------	--

12	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m
----	-----------	--

**Celkem**