

## Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025 - OBLAST č. 1

| Číslo položky | Popis položky  | MJ  | Množství | Cena za jednotku Kč/MJ | Cena celkem Kč |
|---------------|--|-----|----------|------------------------|----------------|
|               | <b>Výměna KL ve SK 304, 306, 308, 310, 312 v žst. Hněvice</b>  |     |          |                        |                |
|               | <b>Materiál</b>  |     |          |                        |                |
| 5955101000    | <i>Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1</i>   | t   | 162,000  |                        |                |
|               | <b>Výkony</b>  |     |          |                        |                |
| 5905010010    | Odstranění nánosů nad horní plochou pražce   | m2  | 85,000   |                        |                |
| 5906015120    | Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.   | kus | 3,000    |                        |                |
| 5905030020    | Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, zřízení KL, úprava KL do profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | m3  | 90,000   |                        |                |
| 9902900100    | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.  | t   | 162,000  |                        |                |
| 997221551     | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km  | t   | 162,000  |                        |                |
|               | <b>přeprava šterku z mezideponie</b>   |     |          |                        |                |
| 5905105030    | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.  | m3  | 90,000   |                        |                |

|               |   |     |         |  |  |
|---------------|---|-----|---------|--|--|
| 5909010030    | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapaščeném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   | kus | 180,000 |  |  |
| 9902900100    | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.   | t   | 162,000 |  |  |
| 9902100100    | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t   | 162,000 |  |  |
|               | <b>uložení výzisku na deponii Roudnice n. L. - měnirna</b>  |     |         |  |  |
|               | <b>VRN</b>  |     |         |  |  |
| 9903200100    | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.  | kus | 1,000   |  |  |
|               | <b>DR</b>   |     |         |  |  |
| 031101001     | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč  | %   | 0,000   |  |  |
| <b>CELKEM</b> |   |     |         |  |  |