

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ-FM - Rekonstrukce podlah

Objekt:

05 - Kancelář C 104

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 455,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	40 455,05	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 455,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ-FM - Rekonstrukce podlah

Objekt:

05 - Kancelář C 104

Místo:

Datum: 31. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 455,05

HSV - Práce a dodávky HSV

40 455,05

776 - Podlahy povlakové

40 455,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ-FM - Rekonstrukce podlah

Objekt:

05 - Kancelář C 104

Místo:

Datum: 31. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 455,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 455,05
D	776		Podlahy povlakové				40 455,05
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	20,770	16,10	334,40
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311				
11	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	20,770	650,00	13 500,50
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm				
2	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	20,770	162,00	3 364,74
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201812				
3	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	20,770	31,90	662,56
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201814				
4	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	20,770	233,00	4 839,41
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211111				
	VV		6,2*3,35		20,770		
5	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	22,847	535,00	12 223,15
	PP		koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1				
	VV		20,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,847		
6	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,100	16,00	305,60
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811				
	VV		6,2*2+3,35*2		19,100		
7	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	19,100	121,00	2 311,10
	PP		Montáž lišt obvodových lepených				
8	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	19,100	52,60	1 004,66
	PP		lišta kobercová 55x9mm				
10	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	403,461	0,27	108,93
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776202				
9	K	R01	Úprava prahu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
	PP		Úprava prahu				