

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

2002500

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

**Sociální byty Bulovka**

**ZL-011**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.10.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, IČO:00064581, Zastoupená Ing. Janem Rakem, ředitelem hospodaření s majetkem

Zhotovitel: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO:45309612

vliv na cenu díla	ano	ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovaného ZL-011
vliv na lhůtu dokončení díla	ano	ne	navýšení o 0 dní z důvodu většího rozsahu prací

Popis a zdůvodnění změny:

**Optimalizace konstrukcí mezipater na základě změn v souvrství stropů a podlah.**

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
<b>-228 651,05</b>	<b>76 826,00</b>	<b>-151 825,05</b>

Přílohy ZL:

1. Rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 11/2023)

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:**

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

Ing.  
Ka

Ing. Petr

024.06.27  
02:00'

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		762	Konstrukce tesařské				-5 009,37
20	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-0,053	2 283,70	-121,04
			PP Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>				
21	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-0,053	1 381,93	-73,24
			PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>				
24	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	-3,356	48,88	-164,04
			PP Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>				
25	K	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených na dřevo	m2	-2,420	162,79	-393,95
			PP Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762512225</a>				
			VV "Koupelna 3.3.03" 3,06*2		6,120		
			VV Součet		6,120		
28	M	60726282	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	-3,520	474,31	-1 669,57
			PP deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm VV "Mezipatro" 2,12*2,05+1,735*0,64+1,0*1,6			7,056	
			VV Součet			7,056	
			VV 7,056*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			7,620	
30	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-3,176	55,04	-174,81
			PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>				
			VV 6,12+7,056			13,176	
			VV Součet			13,176	
31	K	762713221	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	-1,795	356,02	-639,06
			PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>				
			VV "Trámky 120/120"				
			VV 2,12+0,64+1,735+2,1			6,595	
			VV Součet			6,595	
32	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-0,055	10 505,03	-577,78
			PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m VV 6,595*0,12*0,12			0,095	
			VV Součet			0,095	
			VV 0,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,105	
33	K	762713231	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	-2,245	504,76	-1 133,19
			PP Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>				
			VV "Trámky 200/120"				
			VV 3,535			3,535	
			VV "Trámová výměna"				
			VV 1,31			1,310	
			VV Součet			4,845	
35	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	-0,053	1 182,84	-62,69
			PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>				
			VV 0,105+0,128			0,233	
			VV Součet			0,233	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		762	Konstrukce tesařské				-5 397,41
15	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-0,102	2 283,70	-232,94
	PP		Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>				
16	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	-0,102	1 381,93	-140,96
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>				
19	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	-3,220	48,88	-157,39
	PP		Spojovací prostředky olišťování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>				
22	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	-3,220	77,28	-248,84
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>				
	VV		"Mezipatro" (3,71*2,0)			7,420	
	VV		Součet			7,420	
23	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	-3,314	374,76	-1 241,95
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm				
	VV		"Mezipatro" (3,71*2,0)			7,420	
	VV		Součet			7,420	
	VV		7,42*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			8,014	
25	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-3,740	55,04	-205,85
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>				
	VV		6,12+7,42			13,540	
	VV		Součet			13,540	
26	K	762713221	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	-2,910	356,02	-1 036,02
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>				
	VV		"Trámky 120/120"				
	VV		3,71+2,1			5,810	
	VV		Součet			5,810	
28	K	762713231	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	-2,510	504,76	-1 266,95
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>				
	VV		"Trámky 200/120"				
	VV		3,71			3,710	
	VV		"Trámový výměna"				
	VV		1,2			1,200	
	VV		Součet			4,910	
29	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	-0,071	10 505,03	-745,86
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m				
	VV		4,91*0,2*0,12			0,118	
	VV		Součet			0,118	
	VV		0,118*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,130	
30	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	-0,102	1 182,84	-120,65
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna				
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>				
	VV		0,092+0,13			0,222	
	VV		Součet			0,222	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		762	Konstrukce tesařské				-4 234,07
20	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	-0,056	2 283,70	-127,89
	PP		Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081150</a>				
21	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,236	1 381,93	326,14
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111</a>				
24	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	-3,356	48,88	-164,04
	PP		Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762495000</a>				
27	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	-3,356	77,28	-259,35
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevostěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný šroubováním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762512245</a>				
	VV		"Mezipatro" 2,12*2,05+1,735*0,64+1,0*1,6			7,056	
	VV		Součet			7,056	
28	M	60726282	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	-3,520	374,76	-1 319,16
	PP		deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm				
	VV		"Mezipatro" 2,12*2,05+1,735*0,64+1,0*1,6			7,056	
	VV		Součet			7,056	
	VV		7,056*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			7,620	
30	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	-3,176	55,04	-174,81
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001</a>				
	VV		6,12+7,056			13,176	
	VV		Součet			13,176	
31	K	762713221	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	-1,895	356,02	-674,66
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713221</a>				
	VV		"Trámky 120/120"				
	VV		2,12+0,64+1,735+2,1			6,595	
	VV		Součet			6,595	
32	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	-0,055	10 505,03	-577,78
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
	VV		6,595*0,12*0,12			0,095	
	VV		Součet			0,095	
	VV		0,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,105	
33	K	762713231	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	-2,370	504,76	-1 196,28
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762713231</a>				
	VV		"Trámky 200/120"				
	VV		3,66			3,660	
	VV		"Trámová výměna"				
	VV		1,31			1,310	
	VV		Součet			4,970	
35	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kčí	m3	-0,056	1 182,84	-66,24
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762795000</a>				
	VV		0,105+0,131			0,236	
	VV		Součet			0,236	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	766	Konstrukce truhlářské				-137 184,20	
1	K	T1	D+M Žebřík na patro	kpl	10,000	7 682,60	76 826,00	
	PP		D+M Žebřík na patro					
	P		Poznámka k položce: viz výkres D1.1 3.6.1 ref. atyp. int. prvků rev1 05-2023					
2	K	T2	D+M Zábradlí na patrech	kpl	-20,000	7 116,88	-142 337,60	
	PP		D+M Zábradlí na patrech					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: síť					
3	K	T3	D+M Nábytkové schody na patro	kpl	-10,000	7 167,26	-71 672,60	
	PP		D+M Nábytkové schody na patro					
	P		Poznámka k položce: viz výkres D1.1 3.6.1_ref. atyp. int. prvků_rev1 05-2023					