

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

 Pro období: **do 30.7.2024**

 Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 1**

 SoD: **E635-S-2219/2024**

 Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**

 Zhotovitel: **Tomi-Remont a.s.**

Dílčí obj. č.:24_635320084

Celková cena: 1 392 572,44 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
20	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha	1,000		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000		
460	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	6,000		
513	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	12,000		
514	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	12,000		
515	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	200,000		
516	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	200,000		
520	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	280,000		
521	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	280,000		
522	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	280,000		
528	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	50,000		
533	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	100,000		
601	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	110,000		
605	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	110,000		
610	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	600,000		
612	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	40,000		
630	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	5,000		
632	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	5,000		
635	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	50,000		
636	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt frakce 0/32	t	140,000		
702	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	m	12,000		
703	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	4,000		
743	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	62,000		
744	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	125,000		
745	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	20,000		
749	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	litr	20,000		
771	5964159005	Obrubník chodníkový	kus	50,000		
776	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	10,000		
785	5964133005	Geotextilie separační	m2	300,000		

838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	300,000
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	380,000
840	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	30,000
842	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	200,000
844	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	200,000
845	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	25,000
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
853	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	112,000
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	100,000
VON 8	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	100,000
VON 11	R033111001.3	Provozní vlivy Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubor	1,000