

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

 Pro období: **do 31. 10. 2024**

 Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 - ST Olomouc - Obvod 1**
 SoD: **E635-S-2219/2024**
 Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**
 Zhotovitel: **TOMI - REMONT a.s.,**

Ilič obj. č.: 24_635320083

Celková cena: 11 998 095,77 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000		
20	5904005120	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha	10,000		
22	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000		
24	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000		
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	5,000		
30	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	100,000		
31	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	30,000		
32	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	10,000		
34	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	100,000		
35	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	30,000		
36	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	10,000		
39	5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	300,000		
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	1 300,000		
45	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně	m3	5,000		
46	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvisle	m3	70,000		
47	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavíčku lože otevřeně	m3	20,000		
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	2 300,000		
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	1 600,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	7 200,000		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 200,000		
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	100,000		
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	30,000		
92	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	40,000		
93	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	30,000		
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	100,000		
111	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	80,000		
112	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	40,000		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	2,300		
139	5906130355	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	2,300		
147	5906140145	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar R65	km	0,100		
152	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	30,000		
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	50,000		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	820,000		
251	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	300,000		
254	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000		
255	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000		
258	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000		
259	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000		
260	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	20,000		
284	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,000		
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	10,000		
287	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	300,000		
289	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	2,000		
290	5909045020	Hutnění kolejového lože koleje stávajícího	km	1,000		
296	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svařičkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	80,000		
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	30,000		
309	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	20,000		
316	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovatel s osazením kluzných podložek	m	4 200,000		
317	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovatel s odstraněním kluzných podložek	m	4 200,000		
319	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovatel výhybka I. generace	m	120,000		
401	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49	t	6,000		
423	5911525030	Výměna celistvého závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	2,000		
425	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	70,000		
429	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	70,000		
434	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m	70,000		
440	5912050120	Staničení demontáž hektometroníku	kus	10,000		
441	5912050220	Staničení montáž hektometroníku	kus	10,000		
447	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	10,000		
448	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	10,000		
449	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	4,000		
451	5913030010	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus	10,000		
452	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	10,000		
453	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	4,000		
458	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	20,000		
464	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	20,000		
514	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	32,000		
516	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	160,000		
517	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	64,000		
522	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	160,000		
533	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	100,000		
556	5914020020	Čistění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezapevněný	m3	200,000		
571	5914090010	Zřízení zemního valu z přebytečného výzisku KL a zeminy	m3	200,000		
574	5914110010	Oprava nástupišť sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá	m2	300,000		
578	5914110150	Oprava nástupišť z prefabrikátů podložky Tischer	kus	30,000		
601	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	20,000		
605	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	20,000		
610	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	2 000,000		
630	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	1 180,000		
633	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	1 800,000		
634	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	3 200,000		
635	5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	1 100,000		
636	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/32	t	50,000		
638	5955101030	Kamenivo drcené dr frakce 8/16	t	100,000		
665	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	200,000		
706	5963101035	Pryžvová přejezdová konstrukce STRAIL panel vnitřní 600mm	kus	16,000		
743	5963146000	Živěné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	40,000		
744	5963146010	Živěné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnny-ložní vrstva	t	40,000		

745	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	20,000
749	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	litr	20,000
785	5964133005	Geotextilie separační	m2	5 000,000
803	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	10,000
804	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	10,000
826	7594107415	Demontáž lanového ukolejení / propojení ze stojiny kolejnice	kus	20,000
827	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejení / propojení na stojinu kolejnice	kus	20,000
828	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	10,000
829	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	10,000
830	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000
831	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,000
836	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	10,000
837	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	20,000
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4 450,000
839	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	7 200,000
840	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	400,000
841	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	75,000
843	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	450,000
848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	12,000
849	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	5,000
850	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	80,000
853	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	70,000
VON 1	21211001	Průzkumné práce pro opravy Doplnující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	2,000
VON 2	22111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	2,000
VON 3	22111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	20,000
VON 4	022121001 R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	50,000
VON 10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	200,000
VON 11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	100,000
VON 13	033111001.2 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000
VON 14	033111001.3 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000
VON 17	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	5 000,000
VON 19	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	500,000
VON 20	34111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	100,000