

DODATEK č. 2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2016/262

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičířem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

PB SCOM s.r.o.

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

Sídlo: Radniční 28, Hranice 753 01

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 18505

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán

závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Ovčí hora**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/262** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. **Změny smlouvy**

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**3.785.923,98 Kč bez DPH**, slovy třímilionysedmsetosmdesátipěttisícdevětsetdvacetřetí korun českých devadesátosm haléřů“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**4.228.646,58 Kč bez DPH**, slovy čtyřmiliónydvěstědvacetosmtisícšestsetčtyřicetšest korun českých padesátosm haléřů“.

Vícepráce nastaly z důvodů:

- V dodatku č. 1 k SoD byla chybně započítána hloubka úpravy podkladu a množství vápna.
- V rozpočtu stavby zcela chybí položka „svodnice“.
- Při realizaci nebudou provedeny navržené žulové obruby.

Zdůvodnění změn:

- Hloubka zřízení podkladu v dodatku č. 1 nerespektovala vyjádření dodavatele technologie a posouzení geologa. S úpravou hloubky zřízení podkladu souvisí i navýšení množství použitého vápna.
- Chybou rozpočtáře nebyly do výkazu výměr započteny ocelové svodnice vody.
- Po dohodě investora a města Chrastava je upuštěno od provedení žulových obrub oddělujících vlastnickou hranici mezi Lesy ČR a městem Chrastava.

Cena dle SoD	3.785.923,98 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	4.081.090,22 Kč bez DPH
Méněpráce	337.843,34,-Kč bez DPH
Vícepráce	485.399,70,-Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2	4.228.646,58,-Kč bez DPH

III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.


V HRANICÍCH, dne: 29.6.2017

V Liberci, dne: 30.6.2017



Ing. Lukáš Soviar
PS SCOM s.r.o

Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec



ROZPOČET

Stavba: LC Ovčí hora ZL 2 - 9.6.2017

Objekt: Změnový list č.2 - 9.6.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Anulování dodatku č. 1

-295 166,24

47	561061131a	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy přes 5000 m2	m2	7 434,400	22,40	166 530,56
48	585301700a	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	105,200	2 380,00	250 376,00
49	561071131a	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 450 mm plochy přes 5000 m2	m2	7 434,400	-24,50	-182 142,80
50	585301710a	vápno nehašené bezprašné Proviacal RD	t	197,000	-2 690,00	-529 930,00

PSV Vápnění

+ 405 140,45

52	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 400 mm plochy přes 5000 m2	m2	7 434,400	-22,40	-166 530,56
53	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	105,200	-2 380,00	-250 376,00
51	561081131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy přes 5000 m2	m2	7 434,400	45,48	338 116,51
54	585301710	vápno nehašené bezprašné Proviacal RD	t	197,000	2 456,50	483 930,50

Výpočet koeficientu: nabídková cena za oddíl/cena projektanta za oddíl = $2\ 520\ 164,2 / 2\ 961\ 548,52 = 0,85$

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem tl 500 mm, cena ÚRS x koeficient = $53,5 * 0,85 = 45,48$

Vápno nehašené bezprašné Proviacal RD, cena ÚRS x koeficient = $2890 * 0,85 = 2\ 456,5$

M Svodnice

+ 80 259,25

1 Zemní práce

1 507,30

9	132201201	m3	m3	4,700	128,00	601,60
Hloubení zapažených / nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,350	8,50	19,98
Hloubení zapažených / nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
11	132301201	m3	m3	4,700	128,00	601,60
Hloubení zapažených / nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
12	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,350	8,50	19,98
Hloubení zapažených / nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4						
18	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,400	21,30	200,22
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,400	6,80	63,92
Uložení sypaniny na skládky						

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	--

4 Vodorovné konstrukce

42	464531112	Pohoz z hrubého drceného kameniva zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	0,618	672,00	415,30
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

Pohoz dna nebo svaňů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

5 Komunikace pozemní

65 450,00

46	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	55,000	1 190,00	65 450,00
----	-----------	--	---	--------	----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 064,00

41	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	5,800	2 080,00	12 064,00
----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15

998 Přesun hmot

822,65

44	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,445	44,60	822,65
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

OST Obrubníky

-42 677,10

55	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	-158,00	-4 898,00
56	563803030	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula OP1 32x24	m	31,300	-1 207,00	-37 779,10

1 km = 200 kg

Celkem

147 556,36