

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2016/299

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

korespondenční adresa: Oblast Sever, Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12

zastoupený: Janem Hauserem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 5. 2016

Ing. Jiřím Janouškem, v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 5. 2016

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Janovická + LC Pod Bukovou horou**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/299** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „30. 6. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „21. 7. 2017“. Důvod změny: pozdější předání podkladů ze strany objednatele.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „6.461.097,- Kč bez DPH, slovy šestmilionůčtyřistašedesátjednatisícdevadesátšedm korun českých“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „6.760.551,85 Kč bez DPH, slovy šestmilionůsedmsetšedesátšestsetpadesátjedna korun českých osmdesát pět haléřů bez DPH“.

Důvod změny: Vícepráce nastaly z důvodu zlepšení provozních vlastností, kdy dva penetrované úseky, s vynechaným štěrkovým úsekem, jsou propojeny do souvislého penetrovaného úseku. Dále doplnění chybějících hospodářských sjezdů neřešených v projektu, doplnění odstavné plochy pro návštěvníky lesa a nutná hloubková sanace podloží na dvou místech.

Cena díla dle smlouvy o dílo	6.461.097,-Kč bez DPH
Vícepráce	320.969,85 Kč bez DPH
Méněpráce	21.515,-Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	6.760.551,85 bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 29.6.2017

30-06-2017
V Liberci, dne:

Ing. Ludvík Řiřáň
Ředitel KŘ Liberec

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 206 LC-Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel

Část:
 JKSO:

Objednatel: 206 LC-Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel:
 Datum: 29.06.2017

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednošková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								21 515,11	
								15 139,51	
								0,00	
142			111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s	m2		19,97	0,00	21,0
143			162301312	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 1000 m	m2		1,00	0,00	21,0
144			112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus		425,56	0,00	21,0
145			162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus		1,00	0,00	21,0
146			112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus		1 702,20	0,00	21,0
147			162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus		1,00	0,00	21,0
148			113108443	Rozrytí vozovky	m2		9,03	0,00	21,0
149			122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené tř. 3 (odvoz do 1km a rozhrnutí do 200m)	m3		108,23	0,00	21,0
150			122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené tř. 4 (odvoz do 1km a rozhrnutí do 200m)	m3		108,23	0,00	21,0
151			122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3		21,65	0,00	21,0
152			162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3		16,40	0,00	21,0
153			167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		10,63	0,00	21,0
154			181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2		7,64	0,00	21,0
155			182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2		9,18	0,00	21,0
				Komunikace				15 139,51	
156			564751111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tř 150 mm	m2		140,64	0,00	21,0

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel
 Část:

STRABAG

JKSO:

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel:
 Datum: 29.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157			564831111a	Vrstvy pro obnovu a opravy ze šetrností	m3		568,65	0,00	21,0
158			566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2 Oslabení krycí konstrukce z důvodu mléčného uložení o 50%. Propust P20;P25.	m2	80,000	39,68	3 174,40	21,0
159			571907111	Posyp krytů kamenivem drceným nebo lženiým do 35 kg/m2 Spojení úseků B a 10	m2	483,000	24,27	11 965,11	21,0
160			573431114	Náter živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2	m2		55,89	0,00	21,0
161			573431115	Náter živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z ropného asfaltu v množství 2,20 kg/m2	m2		56,98	0,00	21,0
162			574381112	Penetrační makadám hrubý PMH tl 100 mm	m2		142,43	0,00	21,0
Ostatní konstrukce a práce-bourání									
163			113205113	Vytrhání ocelových svodnic -šetrná demontáž pro další použití	m		106,26	0,00	21,0
164			938802101	Čištění příkopů nezaprvěných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3 rozrovnání do 100m	m		30,99	0,00	21,0
165			938802112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m		99,18	0,00	21,0
166			938802113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m rozrovnání do 100m	m		103,31	0,00	21,0
167			9388096111	Odstanění nánosů na vozovce tl do 100 mm Přesun hmot	m2		6,23	0,00	21,0
168			986225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		2,00	0,00	21,0

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel
 Část:

STRABAG

JKSO:

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou

Zhotovitel:

Datum: 29.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169			998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t		2,00	0,00	21,0
SO 103.1 LC Pod Bukovou horou - Technická zhodnocení								6 375,60	
Zemní práce							0,00		

170			122202201	Odkopávky a prokopávky tř. 3. odvoz do 1km, rozměru do 200m	m3		108,23	0,00	21,0
171			122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené tř. 4 odvoz do 1km, rozměru do 200m	m3		108,23	0,00	21,0
172			122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 a 4 za leplivost	m3		21,65	0,00	21,0
173			132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 odvoz do 1km, rozměru do 200m	m3		129,88	0,00	21,0
174			132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 odvoz do 1km, rozměru do 200m	m3		129,88	0,00	21,0
175			132201209	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 a 4	m3		9,28	0,00	21,0
176			162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3		16,40	0,00	21,0
177			167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		10,63	0,00	21,0
178			181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňtáním	m2		7,64	0,00	21,0
Zakládání							0,00		
179			452311151	Podkladní beton prostý tř. C 20/25 otevřený výkop (propustky)	m3		2 913,65	0,00	21,0
Svislé a kompletní konstrukce							0,00		

180			32621211	Zdivo nadzakladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 rezné	m3		4 722,87	0,00	21,0
-----	--	--	----------	---	----	--	----------	------	------

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel
 Část:

STRABAG

JKSO:

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel: 29.06.2017
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vodorovné konstrukce 0,00									
181			465511112	Dlažba z lomového kamene na suchu bez výplně spár plocha do 20 m ² tl 250 mm	m ²		725,62	0,00	21,0
182			599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m ²		51,75	0,00	21,0
Kominikace 6 375,60									
183			564761111	Podklad z kamenná hrubého droceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	40,000	159,39	6 375,60	21,0
Oslabení krycí konstrukce z dívoedu mléského uložení o 50%. Propust P20:P25									
184			564831111a	Vrstvy pro obnovu a opravy ze štěrkodrti	m ³		568,65	0,00	21,0
185			571807111	Posyp krytu kamenivem droceným nebo těžším do 35 kg/m ²	m ²		24,27	0,00	21,0
186			597311120	Montáž svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m		165,30	0,00	21,0
187			597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m		1 147,79	0,00	21,0
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00									
188			919413111	Vtoková jámka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	kus		23 592,16	0,00	21,0
189			919441211	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus		13 191,69	0,00	21,0
190			919441221	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus		13 215,71	0,00	21,0
191			919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m		448,67	0,00	21,0
192			592224100	trouba přímo železobetonová s integrovaným těsněním 600/2500	kus		5 175,08	0,00	21,0
193			918541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400	m		373,69	0,00	21,0
194			140359150	troubka ocelová D377	m		3 185,66	0,00	21,0

ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel
 Část:
 JKSO:

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel:
 Datum: 29.06.2017

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195			919541014	Zřízení propustků z trub ocelových DN 600	m		373,89	0,00	21,0
196			140332440	Trubka ocelová D570	m		4 793,49	0,00	21,0
197			919726122	Geotextilie pro ochrannu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²		26,57	0,00	21,0
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb									
198			113205113	Vytrhání ocelových svodnic -šetřná demontáž pro další použití	m		106,26	0,00	21,0
199			939902111	Čištění příkopů nezpevněných š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m ³ rozrovnání do 100m	m		49,59	0,00	21,0
200			939902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m ³ /m	m		99,18	0,00	21,0
Přesun hmot									
201			988225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t		2,00	0,00	21,0
202			986225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živitným, betonovým do 1000 m	t		2,00	0,00	21,0
Celkem								21.515,11	

ROZPOČET - VÝCEPRÁČE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel
 Část:
 JKSO:

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel:
 Datum: 29.06.2017

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LC Janovická, LC Pod Bukovou horou
 SO 103 LC Pod Bukovou horou -oprava
 Zemní práce

320 969,85
 176 793,91
 25 930,43

142			111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s	m2		19,97	0,00	21,0
143			162301312	Vodorovné přemístění křovin a stromů do 1000 m	m2		1,00	0,00	21,0
144			112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm km 0,400-1,100;	kus	58,000	425,55	24 681,90	21,0
145			162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm km 0,400-1,100;	kus	58,000	1,00	58,00	21,0
146			112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus		1 702,20	0,00	21,0
147			162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	kus		1,00	0,00	21,0
148			113108443	Rozrytí vozovky	m2		9,03	0,00	21,0
149			122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené tř. 3 (odvoz do 1km a rozhrnutí do 200m) km 1,035 - sjezd pro koňský potah	m3	11,000	108,23	1 190,53	21,0
150			122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené tř. 4 (odvoz do 1km a rozhrnutí do 200m)	m3		108,23	0,00	21,0
151			122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3		21,65	0,00	21,0
152			162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3		16,40	0,00	21,0
153			167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		10,63	0,00	21,0
154			181851102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2		7,64	0,00	21,0
155			182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svažu do 1:2	m2		9,18	0,00	21,0
Kommunikace									
156			564751111	Podklad z kamenná hrubého droseného vel. 32-63 mm tř 150 mm Parkoviště v km 2,275	m2	102,000	140,64	14 345,28	21,0
							146 731,08		

ROZPOČET - VÝCEPRÁČE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel
 Část:

JKSO:

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel:
 Datum: 29.06.2017

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
157			564831111a	Vrstvy pro obnovu a opravy ze štrkové	m3		568,65	0,00	21,0	
158			566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,10 m3/m2 Parkoviště v km 2,275	m2	102,000	39,68	4 047,36	21,0	
159			571907111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo lžezným do 35 kg/m2 Parkoviště v km 2,275	m2	102,000	24,27	2 475,54	21,0	
160			573431114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem ze silniční emulze v množství 1,90 kg/m2 Spojení úseků 8 a 10	m2	483,000	55,89	27 553,77	21,0	
161			573431115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z rogného asfaltu v množství 2,20 kg/m2 Spojení úseků 8 a 10	m2	493,000	56,98	28 091,14	21,0	
162			574381112	Penetrační makadám hrubý PMH tl 100 mm Spojení úseků 8 a 10	m2	493,000	142,43	70 217,99	21,0	
					Ostatní konstrukce a práce-bourání					
					4 132,40					
163			113205113	Výřezání ocelových svodnic -šetná demontáž pro další použití	m		106,26	0,00	21,0	
164			938902101	Čištění příkopů nezaplněných 8 dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3 rozrovnání do 100m	m		30,99	0,00	21,0	
165			938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m		96,18	0,00	21,0	
166			938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m rozrovnání do 100m úsek 9 km 1,350 - 1,390	m	40,000	103,31	4 132,40	21,0	
167			938906111	Odstranění nánosů na vozovce tl do 100 mm Přesun hmot	m2		6,23	0,00	21,0	
					0,00					
168			998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		2,00	0,00	21,0	
169			998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t		2,00	0,00	21,0	

ROZPOČET - VÝCEPRÁČE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel

Část:
 JKSO:

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel:
 Datum: 29.06.2017

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SO 103.1 LC Pod Bukovou horou -Technické zhodnocení
 Zemní práce

144 175,94
 42 249,56

170			122202201	Odkopávky a prokopávky tř. 3.odvoz do 1km.,rozhrnutí do 200m 60 m3 úprava odvodnění u HS 12 + 320 m3 v km 0,100-0,450 sanace podloží v hloubce 1,000 m	m3	380,000	108,23	41 127,40	21,0
171			122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené tř. 4 odvoz do 1km, rozhrnutí do 200m	m3		108,23	0,00	21,0
172			122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 a 4 za lepitost	m3		21,65	0,00	21,0
173			132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 odvoz do 1km, rozhrnutí do 200m Odvodnění překladiště, odléková pera, 0,60x0,80x8,00m km 2,200	m3	8,640	129,88	1 122,16	21,0
174			132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 odvoz do 1km, rozhrnutí do 200m	m3		129,88	0,00	21,0
175			132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 a 4	m3		9,28	0,00	21,0
176			162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výškopku z horniny tř. 1 až 4	m3		16,40	0,00	21,0
177			167101102	Nakládání výškopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		10,63	0,00	21,0
178			181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2		7,64	0,00	21,0
				Zakládání				0,00	
179			452311151	Podkladní beton prosytý tř. C 20/25 otevřený výkop (propusky)	m3		2 913,65	0,00	21,0
				Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
180			326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 rezně	m3		4 722,67	0,00	21,0
				Vodorovné konstrukce				0,00	

ROZPOČET - VÝCEPRÁCE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Excel
 Část:
 JKSO:

STRABAG

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel:
 Datum: 28.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181			46551112	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výpíné spár plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2		725,62	0,00	21,0
182			59843211	Výplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2		51,75	0,00	21,0
Komunikace								39 847,50	

183			56476111	Podklad z kameniva hrubého drcaného vel. 32-63 mm tl 200 mm v km 0,100-0,450 sanace podloží v hloubce 1,000 m	m2	250,000	159,39	39 847,50	21,0
184			56483111a	Vrstvy pro obnovu a opravy ze štěrku	m3		568,65	0,00	21,0
185			57190711	Posyp krytu kamenivem drcaným nebo těžším do 35 kg/m2	m2		24,27	0,00	21,0
186			59731120	Montáž svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m		165,30	0,00	21,0
187			59731121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m		1 147,79	0,00	21,0
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								62 078,88	

188			91941311	Vtaková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	kus		23 682,16	0,00	21,0
189			91944121	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 4m propust v km 1,820	kus	2,000	13 191,69	26 383,38	21,0
190			91944122	Celo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus		13 215,71	0,00	21,0
191			919521015	Zřízení propustků z trub betonových DN 600	m		448,67	0,00	21,0
192			592224100	trouba přímo železobetonová s integrovaným těsněním 600/2500	kus		5 175,08	0,00	21,0
193			919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400 6m propust podélná před začátkem SO 103 4m propust v km 1,820	m	10,000	373,89	3 738,90	21,0
194			140359150	Trubka ocelová D377 6m propust podélná před začátkem SO 103 4m propust v km 1,820	m	10,000	3 195,66	31 956,60	21,0

ROZPOČET - VÝCEPRÁČE

Stavba: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Objekt: Export From Exosol
 Část:
 JKSO:

Objednatel: 206 LC Janovická + LC Pod Bukovou horou
 Zhotovitel:
 Datum: 29.06.2017



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195			919541014	Zřízení propustků z trub ocelových DN 600	m		373,89	0,00	21,0
196			140332440	trubka ocelová D570	m		4 793,49	0,00	21,0
197			919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2		26,57	0,00	21,0
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb									
198			113205113	Výtřásni ocelových svodnic -šetná demontáž pro další použití	m		106,26	0,00	21,0
199			938902111	Čištění příkopů nezaprvněných s dna do 400 mm objem nánosu do 0,15 m3 rozrovnání do 100m	m		49,59	0,00	21,0
200			938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m		99,16	0,00	21,0
Přesum hmot									
201			998225111	Přesum hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		2,00	0,00	21,0
202			998225191	Příplatek k přesumu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t		2,00	0,00	21,0
Celkem								320 969,85	

