

NABÍDKOVÝ ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce vytápení - internát SZŠ Domažlice

Objekt: ÚPRAVY TOPNÉHO SYSTÉMU - VÝMENA VENTILU OT A ZAREGULOVÁNÍ SYSTÉMU, INSTALACE TERMOSTAT. HLAVIC

Objednatel: Mesto Domažlice

Zhotovitel: **PROKAI invest s.r.o.**

Místo: Internát SZŠ Domažlice

Zpracoval: Pavel Strádal

Datum: 14 06 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

PSV Práce a dodávky PSV

733 Ústřední vytápení - rozvodné potrubí

9	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	27,000	155,00	4 185,00
10	733111122	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10	m	3,000	417,00	1 251,00
11	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	8,000	442,00	3 536,00
15	733113112	Príplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10	kus	6,000	510,00	3 060,00
16	733113113	Príplatek k potrubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	36,000	545,00	19 620,00
18	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	11,000	7,00	77,00
19	733191902R	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 10 - dopojení stáv.potrubí	kus	6,000	265,00	1 590,00
20	733191903R	Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 15 - dopojení stáv.potrubí	kus	36,000	290,00	10 440,00
27	733890801	Premístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025	4 200,00	105,00
28	998733102	Presun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,050	3 900,00	195,00

734 Ústřední vytápení - armatury

29	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	42,000	110,00	4 620,00
30	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	42,000	125,00	5 250,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
33	734209112	Montáž armatury závitové s dvema závity G 3/8 (radiátorové ventily)	kus	6,000	310,00	1 860,00
34	734209113	Montáž armatury závitové s dvema závity G 1/2 (radiátorové ventily)	kus	36,000	340,00	12 240,00
38	734221531	Ventil radiátorový termostatický rohový s predregulací G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	6,000	435,00	2 610,00
39	734221532	Ventil radiátorový termostatický rohový s predregulací G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	19,000	455,00	8 645,00
40	734221532	Ventil radiátorový termostatický přímý s predregulací G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	17,000	455,00	7 735,00
41	734221682	Termostatická hlavice do 110°C (otopných teles) s maticí M30x1,5mm	kus	42,000	355,00	14 910,00
53	734890803	Premístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,050	4 220,00	211,00
54	998734102	Presun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,080	4 100,00	328,00

735 Ústřední vytápění - otopná telesa

55	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu regulačního s termostatickým ovládáním	kus	42,000	155,00	6 510,00
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------

783 Dokoncovací práce - nátery

61	783601713	Odmaštění vodou reditelným odmašťovacem potrubí DN do 50 mm	m	11,000	55,00	605,00
62	783614653	Základní antikorozní jednonásobný náter + vrchní syntetický náter potrubí DN do 50 mm	m	11,000	105,00	1 155,00

OST Ostatní

001 Ostatní

65	0030101	Ekologická likvidace demontovaného materiálu + mimostaveništní doprava 40km x 5 x 15,-	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---------	--	--------	-------	----------	----------

Celkem bez DPH

113 738,00