

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava omítek - b.č.2 - Vlečka Čermná nad Orlicí

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	#REF!
Objednavatel:		IČ:	#REF!
Chyba:522		DIČ:	#REF!
Zhotovitel:		IČ:	#REF!
Chyba:522		DIČ:	#REF!
Projektant:		IČ:	#REF!
Chyba:522		DIČ:	#REF!
Zpracovatel:		IČ:	#REF!
Chyba:522		DIČ:	#REF!
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	375 982,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	375 982,12
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	375 982,12	78 956,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	454 938,37
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava omítek - b.č.2 - Vlečka Čermná nad Orlicí

Místo:		Datum:	#REF!
Objednavatel:	Chyba:522	Projektant:	Chyba:522
Zhotovitel:	Chyba:522	Zpracovatel:	Chyba:522

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolace tepelné
- 764 - Konstrukce klempířské
- 765 - Krytina skládaná
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady

- Zařízení staveniště
- Projektové práce
- Územní vlivy
- Provozní vlivy
- Jiné VRN
- Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava omítek - b.č.2 - Vlečka Čermná nad Orlicí

Místo: Datum: #REF!
 Objednavatel: Chyba:522 Projektant: Chyba:522
 Zhotovitel: Chyba:522 Zpracovatel: Chyba:522

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	7,900		
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,400		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,400		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,500		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5	K	310237261	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

4 - Vodorovné konstrukce

6	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,010		
7	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,180		
8	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,180		
9	K	440351201	Zřízení bednění střech šířka dna do 250 mm	m2	4,000		
10	K	440351202	Odstranění bednění střech šířka dna do 250 mm	m2	4,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	372,000		
12	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	370,000		
13	K	622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	190,000		
14	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	182,000		
15	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	370,000		
16	K	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	5,000		
17	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	47,000		
18	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	372,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	17,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
20	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	90,000		
21	M	592172120	<i>obrubnik betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm</i>	kus	90,000		
22	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	370,000		
23	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	370,000		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,000		
25	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,720		
26	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	153,000		
997 - Přesun sutě							
27	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,695		
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,695		
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,030		
30	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,695		
998 - Přesun hmot							
31	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,151		
PSV - Práce a dodávky PSV							
713 - Izolace tepelné							
32	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	60,000		
33	M	631508510	<i>pás tepelně izolační ISOVER DOMO 14 140 mm 5000x1200 mm</i>	m2	61,200		
34	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	60,000		
35	M	283292500	<i>fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Standard 110 g/m2</i>	m2	66,000		
764 - Konstrukce klempířské							
36	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	4,000		
37	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	73,000		
38	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	18,000		
39	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	4,000		
40	M	138387200	<i>plech vlnitý pozinkovaný 0,55 x 800 x 2000 mm</i>	t	0,024		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm	m	1,100		
42	M	138801030	<i>plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat</i>	m2	0,550		
43	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	73,000		
44	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	18,000		
45	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	8,000		
46	M	553443310	<i>objímka svodu trn 200 mm 100 pozink</i>	kus	8,000		
765 - Krytina skládaná							
47	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	5,000		
48	M	283292950	<i>membrána podstřešní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou</i>	m2	5,500		
766 - Konstrukce truhlářské							
49	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	13,000		
50	M	611911200	<i>palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B</i>	m2	13,000		
51	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	13,000		
52	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,096		
783 - Dokončovací práce - nátěry							
53	K	783522000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	14,000		
54	K	783695132	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	m2	26,000		
55	K	783726200	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	m2	11,000		
56	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	11,000		
57	K	783821122	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 2x email	m2	1,800		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
58	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,000		
59	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,000		
60	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	45,000		
61	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	9,000		
62	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	120,000		
M - Práce a dodávky M							
21-M - Elektromontáže							
63	K	210293002	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus	12,000		
64	M	354414150	<i>podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm</i>	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	3,000		
66	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	6,000		
67	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	3,000		

VP - Vícepráce