



Smlouva o provedení stavby a zajištění záležitostí

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

zastoupená: RNDr. Václavem Klementem, ředitelem

IČO: 00559270

DIČ: není plátce DPH

plátce DPH: ne

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZHOTOVITEL

STAVBROS, s.r.o.

se sídlem: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

zastoupená: Vladislavem Hanslíkem, jednatelem

IČO: 46977490

DIČ: CZ46977490

plátce DPH: ano

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 7830

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**Smlouva**“); práva a povinnosti Smluvních stran Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace odborných učeben – stavební práce**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Zadávací řízení**“), které bylo realizováno podle ust. 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž Objednatel je zadavatel a Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy v Zadávacím řízení. Smluvní

strany si proto sjednávají, že veškeré změny Smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.

2. Objednatel je investorem stavby „**Modernizace odborných učeben – stavební práce**“ (dále „**Stavba**“ nebo také „**Dílo**“). Stavba bude spolufinancována z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „**IROP**“) v rámci projektu „**Modernizace odborných učeben**“, reg. č. projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002690 (dále jen „**Projekt**“).
3. Účelem Smlouvy a zhotovení Díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívající ve zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti středoškolského vzdělávání, zvýšení její dostupnosti, modernizaci objektu Objednatele a usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace v objektu Objednatele.
4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle Smlouvy pověřit jednáním za Objednatele technický dozor (dále také „**TDS**“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu k objektu realizovaném v rámci plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS se vztahuje také na schválení faktury a převzetí plnění Zhotovitele Smlouvy. Pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 1 a 2 Smlouvy budou předány Objednateli, který je také oprávněn k uplatňování smluvních pokut a vymáhání pohledávek včetně případného nároku na náhradu škody.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. Smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, že jelikož je Dílo financováno i z prostředků IROP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování Stavby. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem Smlouvy je provedení Díla, kterým je rekonstrukce a modernizace odborných učeben fyziky a biologie, zajištění bezbariérového přístupu do budovy, úprava toalet a serverovny v objektu Objednatele na adrese Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, a zařízení záležitostí pro Objednatele.
2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli podle čl. XI. odst. 1 Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle:

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Položkový rozpočet**“), (Příloha č. 1 Smlouvy),
 - Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace pro provedení Stavby s názvem „**REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR**“ zpracovanou společností SENAA architekti, s.r.o., IČO: 04024176, sídlem Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno (dále jen „**Projektová dokumentace**“). Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením Smlouvy v rámci Zadávacího řízení.
4. **Dílo zahrnuje zejména:** geologické práce; přípravné práce; výkopové a zemní práce; bourací práce a demolice; práce spojené s nosnými, nenosnými a vodorovně stropními konstrukcemi; vybudování a instalaci bezbariérového výtahu a zastoupení Objednatele k zajištění kolaudace Díla.
5. **Zhotovení Díla zahrnuje také:**
- a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „**Harmonogram**“) a jeho předložení Objednateli před zahájením Díla a předáním staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“) k seznámení; Harmonogram bude zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zpracovává s připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla dle čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy;
 - b) v místech stávající **učebny a laboratoře biologie:**
 - demontáž stávajícího nábytku, osvětlení i jeho konstrukce, vnitřních rolet, tabulí, pláten projektorů a reproduktorů, tyčí na plakáty, radiátorů včetně jejich následného čištění a opětovné montáže na stávající pozice;
 - odstranění skloocelové části zádveří;
 - odstranění svrchní vrstvy podlahy;
 - oškrábání malby na všech stěnách;
 - c) v místech stávající **učebny biologie:**
 - odstranění vyvýšeného stupínku pod katedrou;
 - demontáž rozvodu plynu, umyvadla včetně odstranění obkladů;
 - d) v místech stávající **laboratoře biologie** odstranění sádkartonové předstěny;
 - e) v **kabinetu u laboratoře biologie** odstranění stávajících parket a pokladní vrstvy desek;
 - f) v místech stávající **učebny a laboratoře fyziky:**
 - demontáž zařizovacích předmětů, radiátorů, části plynového potrubí, elektro panelů, tabulí, projektorů, pláten, reproduktorů a dveří;
 - odstranění keramických obkladů u umyvadel a nášlapné vrstvy;

- vypuštění větve otopné soustavy, následnou montáž těles a jejich regulaci;
 - oškrábání malby na všech stěnách;
- g) v místech stávající **učebny fyziky**:
- demontáž stropních, nástěnných přisazených a závěsných svítidel (u závěsných svítidel dojde pouze ke změně jejich pozice);
 - odstranění stupínku u demonstračního stolu;
- h) v místech stávající učebny **laboratoře fyziky** odstranění stínících prvků v okně;
- i) v místech stávající **laboratoře fyziky a kabinetu fyziky** odstranění veškerého volného a vestavěného nábytku a jejich konstrukce, nástěnných i stropních svítidel;
- j) v místech stávajících **pánských toalet**:
- odstranění dělicích zděných příček a předstěny u umyvadla, keramické dlažby i obkladů;
 - demontáž zařizovacích předmětů, svítidel, dveřních křídél;
 - demontáž otopných těles, následné vypuštění větve otopné soustavy, očištění otopných těles a jejich následnou montáž a regulaci;
 - odstranění podlahové vpusti a vyrovnání spádu podlahy;
 - oškrábání malby na všech stěnách;
- k) v místech stávající **serverovny** demontáž svítidel a dřevěného okna;
- l) v místech stávající **serverovny a kabinetu serverovny**:
- demontáž příčky z laminátových desek s dveřním křídlem;
 - odstranění nášlapné vrstvy z linolea;
 - oškrábání malby na všech stěnách;
- m) v místech **budovího nástupiště výtahu** v každém podlaží demontáž otopného tělesa, vypuštění větve otopné soustavy, očištění a následná opětovná montáž těles na jinou pozici;
- n) vybourání kastlového okna s parapetem v místě výtahu v každém podlaží včetně vybourání stěny v místě otvoru na hrubou podlahu;
- o) demontáž stávající ocelové konstrukce zastřešení ve dvoře;
- p) demontáž stávajícího hromosvodu a následnou změnu jeho pozice;
- q) demontáž okna v suterénu včetně zazdění vzniklého otvoru;
- r) rozebrání venkovní dlažby;
- s) odstranění stávající rampy;
- t) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“); Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
- u) zřízení Staveniště a odstranění zařízení Staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné;

- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- w) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla;
- x) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- y) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- z) vedení stavebního deníku, dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a zajištění odborného vedení Stavby při provádění Díla;
- aa) zajištění a provedení všech nutných zkoušek pro kolaudaci Díla a jeho užívání, podle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- bb) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení a systémů s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- cc) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si Smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu Smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce alespoň v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;
- dd) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a jeho předání Objednateli při předání a převzetí Díla v digitální podobě na USB flash disku;
- ee) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla;
- ff) provádění průběžného každodenního úklidu nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění;
- gg) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím Díla;
- hh) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla;
- ii) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují; konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději při předání Staveniště;
- jj) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli;
- kk) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí Díla.

6. Zařízením záležitostí pro Objednatele se rozumí zastoupení Objednatele v řízení souvisejícím s povolením užívání Stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro Dílo (dále také jen „**Zajištění kolaudace**“), a to zejména (nikoliv však výlučně):
- a) zajištění provedení a vyhodnocení měření, obstarání všech potřebných stanovisek, vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí být podle příslušných právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
 - b) zpracování Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a její předložení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu;
 - c) zastoupení Objednatele v kolaudačním řízení, jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem, přebírání dokumentů, obstarání všech nezbytných podkladů k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby a předložení všech potřebných dokladů a informací;
 - d) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem státní správy odstranění všech vytknutých vad a nedostatků a následné podání Oznámení o odstranění nedostatků.

Za tímto účelem Objednatel udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu nezbytném k Zajištění kolaudace.

7. Zhotovitel se zavazuje:

- a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady;
- b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí;
- c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení nebo oprávnění;
- d) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami;
- e) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli;
- f) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
- g) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;

- h) navrhnout všechny části Stavby v souladu s předpisy platnými v České republice.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností.
 9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené dokumentaci skutečného provedení Díla.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením Smlouvy běžnou obhlídkou.
 11. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy.
 12. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VI. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) hradit DPH.
 13. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „**Drobné vady**“).

IV. LHŮTA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle Smlouvy takto:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu:

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději 5 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogramu odpovídajícím způsobem upraví;

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem):

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí Staveniště je stanovena v čl. IX. odst. 7 Smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem;

c) lhůta pro dokončení Díla včetně zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro Dílo a jeho předání a převzetí dle Smlouvy se sjednává v délce:

devadesáti (90) dnů od zahájení stavebních prací (dále také jen „**Finální lhůta**“);

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí Díla:

nejpozději 10 dnů před koncem Finální lhůty;

e) lhůta k odstranění zařízení Staveniště a k úplnému vyklizení Staveniště:

nejpozději do 10 dnů od uplynutí Finální lhůty;

f) lhůta k odstranění případných Drobných vad:

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Díla, případně ve lhůtě sjednané Smluvními stranami při předání a převzetí Díla.

2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém období, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s čl. IV. odst. 10 Smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
3. Ve Finální lhůtě je zohledněna lhůta pro vydání kolaudačního rozhodnutí, v délce 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že stavební úřad nevydá kolaudační rozhodnutí ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti, a toto prodlení bude zapříčiněné nečinností stavebního úřadu, nikoliv Zhotovitelem, délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje v souladu s odst. IV. odst. 10 Smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to nejdéle o dobu trvání prodlení stavebního úřadu s vydáním kolaudačního rozhodnutí, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt.
5. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je vyhrazena v době:
 - a) pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hod.,
 - b) soboty, neděle a svátky pouze mimořádně a po předchozí dohodě s Objednatelem.

Veškerá provozní omezení v místě realizace Stavby musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

5. Harmonogram:

- a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu *.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých stavebních činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly, a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude vyhodnocováno na kontrolních dnech.
- b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. IV. odst. 2 Smlouvy tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem

a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatel nebo skryté překážky místa, kde má být Stavba provedena.

- c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací,
 - d) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem,
 - e) Dospěje-li v průběhu provádění stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
6. Stavba dle odst. III. odst. 1 Smlouvy se považuje za dokončenou úplným provedením všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání a vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
7. Dokončená stavba se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma Drobných vad, a po úplném vyklizení staveniště Zhotovitelem.
8. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi uvedený v Příloha č. 2 Smlouvy (dále jen „**koordinátor BOZP**“), TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální lhůtu.
9. Lhůta plnění může být změněna pouze:
- a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
 - b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla, a to ve smyslu čl. IV. odst. 2 Smlouvy,
 - c) z důvodu prodlžení s vydáním kolaudačního rozhodnutí zapříčiněného stavebním úřadem, a to ve smyslu čl. IV. odst. 3 Smlouvy.
10. Způsob sjednání změny lhůty plnění:
- a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 pracovních dnů od jeho předložení;

- b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem realizace Díla je areál Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov, příspěvkové organizace na adrese: Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov. Další podrobnosti jsou uvedeny v Projektové dokumentaci.

VI. CENA ZA SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Cena Díla činí **6 682 525,27 Kč bez DPH** (dále jen „*Sjednaná cena*“).
2. Ke Sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.
3. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu, který tvoří její Příloha č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost Položkový rozpočet.
4. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v Položkovém rozpočtu prací obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. IV. odst. 2 Smlouvy, provozní náklady, náklady na Zajištění kolaudace, náklady na správní poplatky, pojištění, daně apod.
5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkových cenách Položkového rozpočtu.
7. Sjednaná cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze
 - a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového rozpočtu a Projektové dokumentace nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ,
 - b) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle Smlouvy než té, která vyplývá ze Smlouvy, a v souladu se ZZVZ;

- c) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
 - d) dohodou Smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm;
 - e) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Zhotovitel je v tomto případě povinen ke Sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.
8. Způsob sjednání změny ceny:
- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu Sjednané ceny Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané ceny v případě změny sazeb DPH.
 - b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Sjednané ceny. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

VII. PODMÍNKY NA ÚPRAVU CENY ZA ZHOTOVENÍ STAVBY A ZÁMĚNA POLOŽEK

1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně.
2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatелеm lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatелеm a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
3. Při ocenění dodatečných prací bude postupováno takto: na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Sborník cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto práce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.
4. Potřebu nebo návrh provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli,

nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek Položkového rozpočtu, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VII. odst. 3 Smlouvy. Nové položky soupisu stavebních prací musí představovat srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám; materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

5. Záměnu jedné nebo více položek Položkového rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti Položkovému rozpočtu, který tvoří Příloha č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení Sjednané ceny dle Smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VII. odst. 3 Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list s vyjádřením TDS, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být v případě změny Soupisu prací podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování v některém z formátů .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData či jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdrží od Zhotovitele.

9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle Smlouvy se obě Smluvní strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených Smlouvou, uzavřít dodatek ke Smlouvě. K jiným změnám rozsahu Díla a Sjednané ceny nelze přihlížet. V době od podání oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy do uzavření dodatku ke Smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen pokračovat v realizaci Díla v rozsahu dle Smlouvy, příp. v rozsahu dle Smlouvy ve znění již uzavřených dodatků.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání Smlouvy se splatností 30 kalendářních dnů. Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen „**Soupis**“), jinak je faktura neúplná. Soupis musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z Položkového rozpočtu, který je Příloha č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i finální fakturu dle čl. VIII. odst. 9 Smlouvy), vč. Soupisu k odsouhlasení TDS elektronicky, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS.
3. Práce provedené na základě dodatku ke Smlouvě budou fakturovány samostatnými fakturami dle příslušného dodatku.
4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Práce, které jsou předmětem plnění dle Smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA), spadají dle § 92a a § 92e Zákona o DPH, do režimu přenesení daňové povinnosti; v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „*daň odvede zákazník*“.
5. Průběžná i finální faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně o DPH a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
 - název Stavby: „*Modernizace odborných učeben – stavební práce*“
 - registrační číslo projektu (pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů),
 - označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení příslušné části plnění,
 - evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno,

- fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - přílohou faktury bude Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období.
6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury TDS Zhotovitel předá příslušnou fakturu Objednateli.
 7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývajícím (neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči Objednateli žádné sankce.
 8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého soudního znalce, které bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady na znalce nese strana, která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku.
 9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění Díla a podle podmínek ve Smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny v Kč bez DPH. Zbýající část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných ve Smlouvě po zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci) (pro účely Smlouvy jen „**Finální faktura**“).
 10. Finální fakturu je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci) a odstranění Drobných vad. Součástí Finální faktury Stavby bude finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
 11. Objednateli bude Finální faktura vč. Soupisu předána po jejím odsouhlasení TDS.
 12. Zhotovitel je povinen Průběžné faktury i Finální fakturu podle tohoto článku, zaslat Objednateli v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail Objednatele: [REDACTED]
 13. Finální fakturu se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle Smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena.
 14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS).

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
16. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem.
2. Objednatel se zavazuje v době realizace Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení Díla) vstup na místo pro provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek Smlouvy. Dále je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy. Zhotovitel zajistí odborné vedení Stavby stavbyvedoucím, který bude disponovat pro svoji činnost příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen „**Poddodavatel**“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
6. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle Smlouvy.
7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí Staveniště sepiší Smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková situace nastane.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni převzetí Díla Objednatelem.
10. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku

odstranit ve lhůtě stanovené Objednatel, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. VIII. odst. 1 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených povinností.
13. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět průběžný každodenní úklid nadměrného znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k místu plnění. Dále je Zhotovitel povinen provádět každodenní úklid prostor mimo Staveniště znečištěných vlivem stavby. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.).
14. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním Stavby.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku provozních kapalin.
16. Zhotovitel si zajistí vlastní prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádnému provedení Díla, k úschově nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele.
17. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli nebo dodavatelům energií.
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole.
19. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, koordinátorovi BOZP, i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních

předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla. Zhotovitel zejména v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu čl. IX. odst. 21 písm. f) Smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných závad, kterou připojí ke svým zjištěním.

20. Zhotovitel se dále zavazuje k poskytnutí součinnosti vybranému dodavateli v rámci zadávacích, příp. výběrových řízení na dodávky nábytku a učebních pomůcek.

21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 7 dnů, přičemž souhrnná kontrola prováděných prací bude provedena před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí,
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené,
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou součástí Sjednané ceny. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel,
- d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele nebo TDS,
- e) kontrolní dny budou řízeny TDS,
- f) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě, přičemž ze souhrnné kontroly před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí bude Objednatelem vyhotoven protokol ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.

X. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a dalších obecně závazných předpisů, které budou vedení stavebního deníku upravovat v době realizace Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění Díla dle Smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků Díla dle Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.

3. Objednatel a koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele nebo koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu Smlouvy.

XI. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ PLNĚNÍ

1. Po dokončení Díla a zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby (kolaudaci) pro Dílo se Zhotovitel zavazuje Dílo předat Objednateli. Nejpozději ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu předávací a přejímací řízení k převzetí Díla. Zhotovitel Dílo předá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí Díla připraveného Objednatелеm, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí Díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat Drobné vady.
2. Před předáním Díla Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle Smlouvy a v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované revize / zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v Příloha č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší počet revizí / zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle Příloha č. 1 za tuto položku.
3. Převzetí Díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. f) Smlouvy.
4. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti předání Díla k převzetí dle čl. XI. odst. 1 Smlouvy povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek Položkového rozpočtu dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní zejména TDS a koordinátor BOZP.
6. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, nemůže Objednatel Dílo převzít. V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle čl. VII. 4 a/nebo čl. VII. odst. 7 Smlouvy nebude možno Dílo převzít ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle čl. XI. odst. 4 a/nebo čl. VII. odst. 7 Smlouvy.
7. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:

- a) označení předmětu Díla,
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
 - d) zhodnocení jakosti Díla,
 - e) seznam převzaté dokumentace,
 - f) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,
 - g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby vykonávajících TDS a koordinátora BOZP.
8. V případě, že Objednatel odmítne Dílo dle Smlouvy převzít, sepíší obě Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí v náhradním termínu sepíší Smluvní strany přejímací zápis s náležitostmi dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy.

XII. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh, a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce **pěti (5) let**, ode dne převzetí Díla Objednatelem (dále jen „**Záruční doba**“).
3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v čl. XII. odst. 6 Smlouvy. V případě částečného předání a převzetí Díla začne Záruční doba vztahující se k převzaté části Díla běžet okamžikem takového dílčího předání a převzetí nebo ode dne následujícího po dni odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedeného v dílčím přejímacím zápisu.
4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
5. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy,

má Objednatel také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.

6. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy.

XIII. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do právní moci kolaudačního rozhodnutí bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti rizikům, zejména proti stavebním rizikům a živlům, a to nejméně do výše Sjednané ceny. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením Smlouvy a je dále povinen tento doklad na požádání kdykoliv předložit Objednateli, a to do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku ze Smlouvy až do právní moci kolaudačního rozhodnutí bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. do výše Sjednané ceny. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením Smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.
3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.
2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:

- a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky;
- b) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle čl. IV. odst. 5 písm. b) Smlouvy za každý započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby a dokončením Zařízení záležitostí;
- c) ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za porušení závazku Zhotovitele s dokončením Díla a jeho předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení;
- d) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti;
- e) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním;
- f) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy koordinátor BOZP Objednatele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;
- g) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle čl. IX. odst. 14 a/nebo čl. IX. odst. 15 Smlouvy. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy TDS Objednatele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené TDS nezjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se zjednáním nápravy;
- h) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele v rámci zajištění důstojných pracovních podmínek na Staveništi dle čl. III. odst. 7 písm. e) Smlouvy;

- i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle Smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele;
 - j) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XVI. odst. XV.5 Smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
 - k) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele splňovat kvalifikaci dle čl. XVI. odst. XV.2 Smlouvy, a to i opakovaně;
 - l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. IX. odst. 12 Smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v čl. VIII. odst. 1 a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně;
 - m) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. IX. odst. 12 Smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně;
 - n) ve výši 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost dle čl. XVI. odst. XV.13 Smlouvy.
3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným dokončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně a za níže stanovených podmínek.
2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.
3. Za podstatné porušení Smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
- a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. IV. Smlouvy, nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 dnů;
 - c) neprokázání existence pojištění Zhotovitele podle Smlouvy s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XIII. Smlouvy;

- d) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů;
 - e) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu čl. IX. odst. 7 Smlouvy delší než 15 dnů;
 - f) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
 - g) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla a sjednané lhůtě dokončení Díla a jeho předání Objednateli;
 - h) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
 - c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření této smlouvy obchodní společností podle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) ukáže-li se, že Zhotovitel v době uzavření této smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.
5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.
6. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, licenčních ujednání, ujednání definovaných v čl. XV. odst. 7 Smlouvy, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném Smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.
7. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s Položkovým rozpočtem;
 - b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s Položkovým rozpočtem a vystaví závěrečnou fakturu;
 - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části Díla a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách ze Smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout

zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu se Smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;

- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé Smluvní strany od Smlouvy, je povinna uhradit této druhé Smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující Smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné Smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná Smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

XVI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci Zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu Poddodavatele, s jejíž / s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby Poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
4. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího (vedoucího projektu) uvedenou v Příloha č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění technické kvalifikace a kvalifikace uvedené v nabídce Zhotovitele, která byla předmětem hodnocení v Zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 3 pracovních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
5. Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením vedoucího projektu (stavbyvedoucího) dle Příloha č. 2 Smlouvy, alespoň v rozsahu uvedeném v následujícím odst. 6 tohoto článku Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí (vedoucí projektu) byl přítomen na Staveništi a:
 - a) osobně dohlížel na řádnou realizaci Stavby;

- b) účastnil se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem;
 - c) aktivně se účastnil předávání Stavby nebo její části Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby nebo její části Objednatелеm, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatелеm či jeho technickým dozorem,
 - d) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.
7. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle Smlouvy Objednatелеm z IROP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely Smlouvy dodržovat. Dokumenty k IROP jsou veřejně dostupné na adrese: <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>.
8. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností ze Smlouvy, a to zejména:
- a) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 10 let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají;
 - b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce IROP pro období 2021-2027 Smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu, po kterou musí být k dispozici kontrolním orgánům, tj. nejméně do konce roku 2035;
 - c) minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
 - d) do konce roku 2035 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděného ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu.
9. Případné udělení sankcí Objednateli v důsledku nedodržení závazku Zhotovitele podle čl. XVI. odst. 8 Smlouvy bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli.
10. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z IROP a aplikovatelnými právními předpisy EU.

11. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016.
13. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv Poddodavatel, který se na plnění ze Smlouvy podílí z více než 10 %.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.
2. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
3. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
4. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
6. Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí platným právním řádem České republiky.
7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 Občanského zákoníku.
8. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

10. Přílohy:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet |
| Příloha č. 2 | Seznam osob |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |

Ve Vyškově dne

Za Objednatele



V Brodku u Prostějova dne

Za Zhotovitele



.....
**Gymnázium a Střední odborná škola
zdravotnická a ekonomická Vyškov,
příspěvková organizace**

zastoupená RNDr. Václavem Klementem,
ředitelem

.....
STAVBROS, s.r.o.

zastoupená Vladislavem Hanslíkem, jednatelem

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0.00	256,000.00	53,760.00	309,760.00	4
01	ON, VN	0.00	256,000.00	53,760.00	309,760.00	4
	Stavební objekt			0.00		
01	Výukové prostory	0.00	6,426,525.27	1,349,570.31	7,776,095.58	96
01	ASŘ - BIOLOGIE	0.00	935,863.12	196,531.26	1,132,394.38	14
02	ASŘ - FYZIKA	0.00	721,966.79	151,613.03	873,579.82	11
03	ASŘ - WC bezbariérové	0.00	124,444.85	26,133.42	150,578.27	2
04	ASŘ - Kabinet a serverovna	0.00	111,741.77	23,465.77	135,207.54	2
05	ASŘ - Výtah	0.00	2,813,275.36	590,787.83	3,404,063.19	42
06	Zdravotechnická instalace	0.00	407,152.30	85,501.98	492,654.28	6
07	Elektroinstalace - Svítidla (materiál)	0.00	400,584.00	84,122.64	484,706.64	6
08	Elektroinstalace - Svítidla (montáž)	0.00	44,159.30	9,273.45	53,432.75	1
09	Elektroinstalace - Silnoproud (materiál)	0.00	244,867.40	51,422.15	296,289.55	4
10	Elektroinstalace - Silnoproud (montáž)	0.00	338,540.30	71,093.46	409,633.76	5
11	Elektroinstalace - Rozvaděče	0.00	62,220.00	13,066.20	75,286.20	1
12	Elektroinstalace - Slaboproud	0.00	221,710.08	46,559.12	268,269.20	3
Celkem za stavbu		0.00	6,682,525.27	1,403,330.31	8,085,855.58	100

Popis stavby: 007_2024 - MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov

Popis objektu: 01 - Výukové prostory

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ - BIOLOGIE

Popis rozpočtu: 02 - ASŘ - FYZIKA

Popis rozpočtu: 03 - ASŘ - WC bezbariérové

Popis rozpočtu: 04 - ASŘ - Kabinet a serverovna

Popis rozpočtu: 05 - ASŘ - Výtah

Popis rozpočtu: 06 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: 07 - Elektroinstalace - Svítidla (materiál)

Popis rozpočtu: 08 - Elektroinstalace - Svítidla (montáž)

Popis rozpočtu: 09 - Elektroinstalace - Silnoproud (materiál)

Popis rozpočtu: 10 - Elektroinstalace - Silnoproud (montáž)

Popis rozpočtu: 11 - Elektroinstalace - Rozvaděče

Popis rozpočtu: 12 - Elektroinstalace - Slaboproud

Popis objektu: SO 99 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			56,210.89	0.8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			93,437.07	1.4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62,824.76	0.9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			128,362.47	1.9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18,782.54	0.3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			4,812.16	0.1
5	Komunikace	HSV			27,718.00	0.4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			150,802.96	2.3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			39,234.45	0.6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10,993.37	0.2
92	Zednické přípomoci pro ZTI, VZT	HSV			53,097.85	0.8
92-0	Demontáž	HSV			5,046.25	0.1
92-1	Suť po přípomoci	HSV			5,559.98	0.1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			98,477.26	1.5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			63,988.50	1.0
96	Bourání konstrukcí	HSV			84,148.08	1.3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			72,130.14	1.1
712	Povlakové krytiny	PSV			13,668.48	0.2
713	Izolace tepelné	PSV			18,155.80	0.3

721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			24,441.38	0.4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			43.57	0.0
722-1	Potrubí	PSV			25,180.34	0.4
722-1.1	Armatury	PSV			7,560.00	0.1
722-1.2	Tepelná izolace	PSV			4,110.49	0.1
723	Vnitřní plynovod	PSV			13,000.00	0.2
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			52,910.34	0.8
725-1	Imobilní WC	PSV			54,048.34	0.8
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			22,546.92	0.3
730	Ústřední vytápění	PSV			36,500.00	0.5
751	Vzduchotechnika	PSV			152,606.84	2.3
762	Konstrukce tesařské	PSV			23,568.56	0.4
764	Konstrukce klempířské	PSV			29,413.62	0.4
765	Krytiny tvrdé	PSV			32,849.06	0.5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7,654.75	0.1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			77,341.73	1.2
767_1	Konstrukce zámečnické - zastřešení	PSV			202,141.64	3.0
767_2	Konstrukce zámečnické - kce VŠ	PSV			259,009.21	3.9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25,898.03	0.4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1,882.03	0.0
776	Podlahy povlakové	PSV			765,033.04	11.4

781	Obklady keramické	PSV			45,198.54	0.7
783	Nátěry	PSV			103,472.93	1.5
784	Malby	PSV			165,371.54	2.5
786	Zastiňující technika	PSV			125,684.00	1.9
787	Zasklívání	PSV			286,520.00	4.3
799	Ostatní	PSV			21,907.00	0.3
01	BIOLOGIE	MON			213,334.90	3.2
01	Materiál	MON			122,102.48	1.8
01	SERVEROVNA / KABINET	MON			44,839.70	0.7
01	Specifikace rozvodnice: "Rf" - FYZIKA	MON			29,357.00	0.4
02	FYZIKA	MON			217,261.40	3.3
02	Montáž	MON			99,607.60	1.5
02	Specifikace rozvodnice: "Rb" - BIOLOGIE	MON			27,407.00	0.4
02	WC	MON			36,358.88	0.5
03	BEZBARIÉROVÉ WC	MON			4,225.00	0.1
03	BIOLOGIE	MON			167,088.94	2.5
03	Specifikace rozvodnice: doplnění stáv. rozvodnice na chodbě podlaží pro "WC"	MON			2,082.00	0.0
04	FYZIKA	MON			204,845.18	3.1
04	KABINET / SERVER	MON			9,922.00	0.1
04	Specifikace rozvodnice: doplnění stáv. rozvodnice na chodbě podlaží pro "kabinet / serverovna"	MON			2,192.00	0.0
05	Specifikace rozvaděče: výměna při strojů ve stáv. rozvaděči "RH"	MON			1,182.00	0.0

05	VÝTAH	MON			46,575.00	0.7
06	DEMONTÁŽE	MON			64,000.00	1.0
07	OSTATNÍ	MON			19,700.00	0.3
M21	Elektromontáže	MON			5,000.00	0.1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			1,320,000.00	19.8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			216,099.28	3.2
VN	Vedlejší náklady	VN			184,000.00	2.8
ON	Ostatní náklady	ON			72,000.00	1.1
Cena celkem					6,682,525.27	100.0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	SO 99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				184,000.00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00000	85,000.00	85,000.00		RTS 24/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1.00000	25,000.00	25,000.00		RTS 24/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	22,000.00	22,000.00		RTS 24/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1.00000	52,000.00	52,000.00		RTS 24/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				72,000.00		
5	0050001	Průběžný a konečný úklid chodeb a schodišť (transportní cesty)	ks	1.00000	22,000.00	22,000.00		Vlastní
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	15,000.00	15,000.00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovery provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	18,000.00	18,000.00		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
8	0041110201	Vzorkování výrobků, povrchů, ...	Soubor	1.00000	5,000.00	5,000.00		Vlastní
výrobky, detaily, ... : 1				1.00000				
9	0041110202	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1.00000	6,000.00	6,000.00		Vlastní
výtah, OK VŠ, opláštění a zastřešení VŠ : 1				1.00000				
10	0041110203	Kolaudace	Soubor	1.00000	6,000.00	6,000.00		Vlastní
výtah, OK VŠ, opláštění a zastřešení VŠ : 1				1.00000				
Celkem						256,000.00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	SO 99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	ON, VN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	120,502.20					
1	342090322R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 50 kg do 75 kg, v SDK příčce z UA profilů š.75 mm, 2 x opláštěné	kus	2.00000	2,160.00	4,320.00	801-1	RTS 24/ I
		dveře v příčce sdvk : 2	2.00000					
2	342111146RT2	Příčky sádrovláknité s ocelovou jednoduchou konstrukcí tloušťky 120 mm, 2x opláštěné, deskami tl. 12,5+10, s minerální izolací tl. 60 mm, o objemové hmotnosti 35 kg/m3	m2	48.36400	2,400.00	116,073.60	801-1	RTS 24/ I
		Příčka sádrovláknitá, tloušťka 120 mm, jednoduchá ocelová nosná konstrukce, 2x opláštěná deskami tl. 12,5 mm+10 mm, s minerální izolací tl. 60 mm o objemové hmotnosti 35 kg/m3. Vyplnění obvodové spáry příčky papírovou páskou a tmelem.						
		101-103 : 4,4*(8,0+1,1+1,71+1,1)	52.40400					
		- otvory : -1,0*2,02*2	-4.04000					
3	342091142R01	Příplatek k příčce za vyztužení v místě kotvení tabule	ks	2.00000	54.30	108.60		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	4,812.16					
4	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	4.12000	921.00	3,794.52	801-1	RTS 24/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		103 : 4,12	4.12000					
5	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4.12000	247.00	1,017.64	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,12000	4.12000					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	36,535.66					
6	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí i penetrační natěr stropů akrylátový, Penetrace	m2	11.41430	74.30	848.08	801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,41430	11.41430					
7	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační ná	m2	20.93957	64.00	1,340.13	801-1	RTS 24/ I
		těr stěn akrylátový						
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,93957	20.93957					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	49.61200	59.00	2,927.11	801-1	RTS 24/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, otvory do exteriéru - okna : 1,4*2,84*3 11.92800 + parapet : 0,2*1,4*3 0.84000 1,55*2,82*7 30.59700 + parapet : 0,2*1,55*7 2.17000 1,35*2,82*1 3.80700 + parapet : 0,2*1,35*1 0.27000								
9	611425631RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,	m2	2.00000	1,682.00	3,364.00	801-4	RTS 24/ I
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava omítky po vybouraných stěnách : 102 / 103 : 0,25*8,0 2.00000								
10	611425731RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 300 mm, omítkou štukovou,	m2	3.20000	1,296.00	4,147.20	801-4	RTS 24/ I
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava omítky po vybouraných stěnách : 101 / 102 : 0,4*8,0 3.20000								
11	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1.00000	166.50	166.50	801-4	RTS 24/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 105 - zapravení kabelů : 1 1.00000								
12	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	4.80000	525.00	2,520.00	801-1	RTS 24/ I
postřík, jádro, štuk náhrada za otlučené keramické obklady : Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000 4.00000 Koeficient : 0,2 0.80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava omítky po vybouraných stěnách : 102 / 103 : 0,25*4,5*2	m2	2.25000	1,252.00	2,817.00	801-4	RTS 24/ I
14	612423731RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava omítky po vybouraných stěnách : 101 / 102 : 0,4*4,5*2	m2	3.60000	1,051.00	3,783.60	801-4	RTS 24/ I
15	619442431R00	Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů fabionů, hran a koutů jakékoliv délky při opravách sádkových omítek (s dodáním hmot), 101 : (7,31+8,0)*2	m	30.62000	277.50	8,497.05	801-4	RTS 24/ I
16	601016141R01	Lokální přeštukování omítky stropů Včetně pomocného lešení. dle PD : 101 12% : 58,44*0,12 102 5% : 79,81*0,05 104 5% : 8,22*0,05	m2	11.41430	238.50	2,722.31		Vlastní
17	602016141R01	Lokální přeštukování omítky stěn dle PD : 101 12% : 4,39*(7,31+8,0+7,31)*0,12 102 5% : 4,39*(10,55+8,0+8,28)*0,05 103 8% : 3,1*2,4*0,08 104 5% : 4,37*(3,36+2,45)*2*0,05	m2	20.93957	162.50	3,402.68		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6,187.55		
18	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu skladba P2 :	m3	1.17500	3,770.00	4,429.75	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		případně vyrovnání podlahy podlahy se skladbou P1 : 23,5*0,05		1.17500				
19	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	4.40000	399.50	1,757.80	801-1	RTS 24/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěný m hladítkem,						
		oprava podlah po vybouraných stěnách - vyrovnání ubouraného zdiva :						
		101 - 103 (bourané zděné stěny) : 0,35*8,0		2.80000				
		0,2*8,0		1.60000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				32,747.20		
20	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	155.20000	211.00	32,747.20	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,40000		4.40000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 150,80000		150.80000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25,205.20		
21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	4.40000	142.00	624.80	801-1	RTS 24/ I
		dle tabulky místností :						
		103 : 4,4		4.40000				
22	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	150.80000	163.00	24,580.40	801-1	RTS 24/ I
		101 : 60,4		60.40000				
		102 : 81,1		81.10000				
		104 : 9,3		9.30000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24,175.70		
23	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	18.51910	966.00	17,889.45	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		102 / 103 : 0,195*4,5*8,0			7.02000			
		- dveře : -1,0*2,02*0,195			-0.39390			
		101 / 102 : 0,35*4,5*8,0			12.60000			
		- dveře : -1,0*2,02*0,35			-0.70700			
24	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	14.65400	134.50	1,970.96	801-3	RTS 24/ I
		102 : (3,3+0,1)*4,31			14.65400			
25	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2.00000	20.80	41.60	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		101 / 102 : 1			1.00000			
		102 / 104 : 1			1.00000			
26	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1.00000	36.30	36.30	801-3	RTS 24/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		103 / 104 : 1			1.00000			
27	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4.04000	465.50	1,880.62	801-3	RTS 24/ I
		101 / 102 : 1,0*2,02			2.02000			
		102 / 104 : 1,0*2,02			2.02000			
28	968072641R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	10.98650	165.00	1,812.77	801-3	RTS 24/ I
		dmtž skloocelové příčky :						
		104 / 103 :						
		příčka tl. 100 mm : 2,15*(1,2+2,06+0,65)			8.40650			
		- dveře : -1,0*2,02			-2.02000			
		+ strop : 4,6			4.60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	4.00000	136.00	544.00	801-3	RTS 24/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

103 : 2,4

2.40000

104 : 1,6

1.60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	9,531.83
----------------	--------------------------------	-----------------

30	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	6.27094	1,520.00	9,531.83	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28, :

Součet : 6,27094

6.27094

Díl: 723	Vnitřní plynovod	6,000.00
-----------------	-------------------------	-----------------

31	723001	Demontáž potrubí plynu vč. armatur, zaslepení	kpl	1.00000	6,000.00	6,000.00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a zaslepením plynového potrubí (potrubí o celkové délce cca 12 m) :

- vypuštění a napuštění plynu, tlaková zkouška, revize

- odvoz a likvidaci demontovaného materiálu

1

1.00000

Díl: 730	Ústřední vytápění	16,000.00
-----------------	--------------------------	------------------

32	730001	Demontáž a zpětná montáž otopných těles (celkem 11 ks)	kpl	1.00000	16,000.00	16,000.00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a zpětnou montáží otopných těles (11 ks) :

- vypuštění a napuštění systému, zaregulování, revize

- přesuny k uskladnění u investora a zpět

- vyčištění

Díl: 762	Konstrukce tesařské	22,454.25
-----------------	----------------------------	------------------

33	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	23.50000	188.50	4,429.75	800-762	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

skladba P2 : 23,5

23.50000

34	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	9.24390	131.00	1,210.95	800-762	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 - demontáž dřevěného stupínku včetně podkonstrukce : 5,09*1,67 + čelo : 0,11*(5,09+1,67)		8.50030 0.74360				
35	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm demontáž podkladní vrstvy pod parketami - osb deska : Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 20,75000	m2	20.75000	50.20	1,041.65	800-762	RTS 24/ I
				20.75000				
36	60726014.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; RtF: D skladba P2 - dvě vrstvy - tloušťka desek bude dopřesněna po rozdělení stávající podlahy : Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 23,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 23,50000 Koefficient prořez: 0,1	m2	51.70000	285.00	14,734.50	SPCM	RTS 24/ I
				23.50000 23.50000 4.70000				
37	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 33,36, : Součet : 0,58445	t	0.58445	1,775.00	1,037.40	800-762	RTS 24/ I
				0.58445				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6,047.98		
38	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 102 - obklad stěny tl. 195 mm : 4,34*8,0 - dveře : -1,0*2,02	m2	32.70000	143.50	4,692.45	800-766	RTS 24/ I
				34.72000 -2.02000				
39	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 32,70000	m2	32.70000	37.90	1,239.33	800-766	RTS 24/ I
				32.70000				
40	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových 101 / 102 : 1 102 / 104 : 1	kus	2.00000	58.10	116.20	800-766	RTS 24/ I
				1.00000 1.00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24,997.50		
41	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	65.00000	61.50	3,997.50	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

103 :

dmtž ocel. kce pro stávající osvětlení - odhad : 50,0

50.00000

dmtž ocel. tyčí na zavěšení plakátů - odhad : 15,0

15.00000

42	1D01	Dveře kovové jednokřídlové 90 x 197 cm, včetně kovové zárubně do sdk příčky, vč. veškerého přisl. dle výpisu prvků - dveří, D+M+staven. přesun hmot	kus	1.00000	10,500.00	10,500.00		Vlastní
43	1D02	Dveře kovové jednokřídlové 90 x 197 cm, včetně kovové zárubně do sdk příčky, vč. veškerého přisl. dle výpisu prvků - dveří, D+M+staven. přesun hmot	kus	1.00000	10,500.00	10,500.00		Vlastní

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	1,882.03
-----------------	------------------------------------	-----------------

44	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	20.75000	90.70	1,882.03	800-775	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

101 : 20,75

20.75000

Díl: 776	Podlahy povlakové	322,822.81
-----------------	--------------------------	-------------------

45	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	155.20000	103.00	15,985.60	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

skladby podlah P1 a P2 - penetrace před lepení lina :

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 155,20000

155.20000

46	632415106RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 6 mm, včetně penetrace, Penetrace	m2	155.20000	436.00	67,667.20	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 155,20000

155.20000

47	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	85.15000	15.90	1,353.89	800-775	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	-----------

102 : (7,9+4,31)*2-1,0

23.42000

0,2*4

0.80000

103 : 0,65+0,03+1,08+1,2+5,69+10,68+8,0+1,43+6,0

34.76000

5,09+1,67

6.76000

0,2*8

1.60000

104 : 1,2+1,17+0,15+1,15+1,03+0,62+0,15

5.47000

105 : (3,36+2,45+0,2)*2-1,0

11.02000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,66*2		1.32000				
48	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	85.44000	91.80	7,843.39	800-775	RTS 24/ I
		skladby podlah P1 a P2 :						
		101 : (7,31+8,0)*2-1,0		29.62000				
		0,2*12		2.40000				
		102 : (5,66+10,55+8,0+8,28+1,1+1,71+1,1)-(1,0+1,0)		34.40000				
		0,2*8		1.60000				
		103 : (2,15+2,22+1,05+1,61+1,05)-(1,0*3)		5.08000				
		104 : (3,36+2,45+0,2)*2-1,0		11.02000				
		0,66*2		1.32000				
49	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	132.05360	47.60	6,285.75	800-775	RTS 24/ I
		102 : 35,41		35.41000				
		103 : 82,14		82.14000				
		+ čelo stupínku : 0,11*(5,09+1,67)		0.74360				
		104 : 4,46		4.46000				
		105 : 9,3		9.30000				
50	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	155.20000	321.50	49,896.80	800-775	RTS 24/ I
		skladby podlah P1 a P2 :						
		101 : 60,4		60.40000				
		102 : 81,1		81.10000				
		103 : 4,4		4.40000				
		104 : 9,3		9.30000				
51	283424581	lišta soklová; pro lino podlahy; materiál měkké PVC; dle výběru architekta	m	89.71200	45.00	4,037.04		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 85,44000		85.44000				
		Koeficient prořez: 0,05		4.27200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	284101721	linoleum zátěžové, v rolích, tř. zatížení 34, odolnost proti poškrábání, otlaku a oděru, barva béžová, protiskluzná krytina, svrchní část lina opatřena PUR ochrannou vrstvou, dle výběru architekta	m2	162.96000	1,033.00	168,337.68		Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 155,20000

155.20000

Koeficient prořez: 0,05

7.76000

53	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2.32806	608.00	1,415.46	800-775	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

45,46,48,50,51,52, :

Součet: : 2,32806

2.32806

Díl: 784	Malby	63,365.61						
-----------------	--------------	------------------	--	--	--	--	--	--

54	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	421.77490	42.90	18,094.14	800-784	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

stávající ponechané stěny :

101 : 4,39*(7,31+8,0+7,31)

99.30180

102 : 4,39*(10,55+8,0+8,28)

117.78370

103 : 3,1*2,4

7.44000

104 : 4,37*(3,36+2,45)*2

50.77940

stávající ponechané stropy (bez sdk podhledů) :

101 : 58,44

58.44000

102 : 79,81

79.81000

104 : 8,22

8.22000

55	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	495.31150	26.20	12,977.16	800-784	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 495,31150

495.31150

56	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	495.31150	65.20	32,294.31	800-784	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

STĚNY :

101 : 4,39*(7,31+8,0)*2

134.42180

102 : 4,39*(5,66+10,55+8,0+8,28+1,1+1,71+1,1)

159.79600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : 3,0*(2,15+2,22+1,05+1,61+1,05)		24.24000				
		104 : 4,37*(3,36+2,45+0,2)		26.26370				
		STROPY :						
		101 : 58,44		58.44000				
		102 : 79,81		79.81000				
		103 : 4,12		4.12000				
		104 : 8,22		8.22000				
Díl: 786 Zastiňující technika						94,284.00		
57	786611811R00	Demontáž zastiňujících rolet předokenních, s viditelným boxem	kus	6.00000	364.00	2,184.00	800-786	RTS 24/ I
		vnitřní rolety s boxem :						
		102 : 2		2.00000				
		103 : 4		4.00000				
58	OS01	Interiérová stínící roleta 1550 x 2822 mm, el. ovládání, vč. veškerého přísl. dle výpisu ostatních prvků, D+M+staven. přesun hmot	kus	7.00000	8,800.00	61,600.00		Vlastní
59	OS02	Interiérová stínící roleta 1400 x 2823 mm, el. ovládání, vč. veškerého přísl. dle výpisu ostatních prvků, D+M+staven. přesun hmot	kus	3.00000	8,500.00	25,500.00		Vlastní
60	OS0x	Ovladač k interiérovým roletám, D+M+staven. přesun hmot	kus	1.00000	5,000.00	5,000.00		Vlastní
Díl: 799 Ostatní						9,000.00		
61	7990001	Odstranění volného a vestavěného nábytku (přesun, odvoz, likvidace)	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
		101-105 : 1		1.00000				
62	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	9.00000	500.00	4,500.00	Prav.M	RTS 24/ I
		demontáž drobných předmětů :						
		projektor, plátno, reproduktory, ... : 3,0		3.00000				
		tabule : 6,0		6.00000				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						109,311.44		
63	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební suti	t	34.40908	700.00	24,086.36	801-3	RTS 20/ I
		suť celkem : 37,36874		37.36874				
		- ostatní suť :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 0,17922*-1		-0.17922				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 2,64157*-1		-2.64157				
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 0,13887*-1		-0.13887				
64	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0.17922	5,735.00	1,027.83	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,17922		0.17922				
65	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2.64157	1,500.00	3,962.36	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,04800		0.04800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,27732		0.27732				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,72625		0.72625				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,80606		0.80606				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,26160		0.26160				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,00360		0.00360				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,51875		0.51875				
66	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0.13887	5,735.00	796.42	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,00681		0.00681				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,13205		0.13205				
67	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	37.36874	835.00	31,202.90	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		23,24,25,26,27,28,29,34,35,38,39,40,41,44,47,49,57, :						
		Součet: : 37,36874		37.36874				
68	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37.36874	275.50	10,295.09	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		23,24,25,26,27,28,29,34,35,38,39,40,41,44,47,49,57, :						
		Součet: : 37,36874		37.36874				
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	411.05612	25.00	10,276.40	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	01	ASŘ - BIOLOGIE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,24,25,26,27,28,29,34,35,38,39,40,41,44,47,49,57, : Součet: : 411,05612						411.05612
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26,27,28,29,34,35,38,39,40,41,44,47,49,57, : Součet: : 37,36874	t	37.36874	391.50	14,629.86	801-3	RTS 24/ I
								37.36874
71	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,24,25,26,27,28,29,34,35,38,39,40,41,44,47,49,57, : Součet: : 298,94991	t	298.94991	43.60	13,034.22	801-3	RTS 24/ I
								298.94991

Celkem	935,863.12
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26,157.08		
1	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	2.00000	732.00	1,464.00	801-4	RTS 24/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		vyzdění nik po panelech elektro :						
		101 stěna s okny (pohled 1) :						
		240/540 mm 1 ks : 1		1.00000				
		101 stěna k chodbě (pohled 3) :						
		240/540 mm 1 ks : 1		1.00000				
2	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1.72753	8,740.00	15,098.61	801-4	RTS 24/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		stěna 101 / 102 :						
		posunutí dveří (dozdívk stěny) : 0,5*2,02*0,34		0.34340				
		vyzdění nik po panelech elektro :						
		600/800 2 ks : 0,6*0,8*0,34*2		0.32640				
		540/800 1 ks : 0,54*0,8*0,34		0.14688				
		600/800+440/340 2 ks : (0,68*0,8+0,44*0,34)*0,34*2		0.47165				
		102 stěna k chodbě (pohled 3) :						
		800/800/150 mm 3 ks : 0,6*0,8*0,15*3		0.21600				
		102 stěna s okny (pohled 1) :						
		930/800/150 mm 2 ks : 0,93*0,8*0,15*2		0.22320				
3	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0.65246	8,385.00	5,470.88	801-4	RTS 24/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		dveře 102 / 103 - zazdění otvoru po dveřích : 0,95*2,02*0,34		0.65246				
4	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0.06188	10,400.00	643.55	801-4	RTS 24/ I
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PR01 - I140 / 1300 mm 3 ks : 0,34*0,14*1,3		0.06188				
5	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0.05616	11,850.00	665.50	801-1	RTS 24/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		PR01 - I140 / 1300 mm 3 ks : 1,3*14,4*3/1000		0.05616				
6	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0.36400	1,349.00	491.04	801-1	RTS 24/ I
		jakýmkoliv cihlami,						
		PR01 - I140 / 1300 mm 3 ks : 0,14*1,3*2		0.36400				
7	13380525R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm	t	0.06065	38,310.00	2,323.50	SPCM	RTS 24/ I
		PR01 - I140 / 1300 mm 3 ks : 1,3*14,4*3/1000		0.05616				
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0.00449				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				71,570.87		
8	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí i penetrační nátěr stropů akrylátový, Penetrace	m2	30.35930	74.30	2,255.70	801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 30,35930		30.35930				
9	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	52.00560	162.30	8,440.51	801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		přeštukování celé stěny :						
		101 - pohled 2 : 4,32*6,44		27.82080				
		dtto v 102 : 4,32*6,44		27.82080				
		- dveře : -0,9*2,02*2		-3.63600				
10	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	121.34942	64.00	7,766.36	801-1	RTS 24/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 52,00560		52.00560				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 69,34382		69.34382				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	44.19110	59.00	2,607.27	801-1	RTS 24/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

otvory do exteriéru - okna :

1,74*2,86*4

19.90560

+ parapet : 0,25*1,74*4

1.74000

1,55*2,83*3

13.15950

+ parapet : 0,2*1,55*3

0.93000

1,4*2,82*2

7.89600

+ parapet : 0,2*1,4*2

0.56000

12	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	40.00000	166.50	6,660.00	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

postřik, jádro, štuk

po vybouraných konzolách skříněk a stojanech reproduktorů - odhad : 40,0

40.00000

13	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2.00000	301.00	602.00	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

postřik, jádro, štuk

vyzdění nik po panelech elektro :

101 stěna s okny (pohled 1) :

240/540 mm 1 ks : 1

1.00000

101 stěna k chodbě (pohled 3) :

240/540 mm 1 ks : 1

1.00000

14	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	17.00000	814.00	13,838.00	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

postřik, jádro, štuk

omítka z obou stran :

stěna 101 / 102 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		posunutí dveří (dozdívká stěny) : 2		2.00000				
		vyzdění nik po panelech elektro :						
		600/800 2 ks : 2*2		4.00000				
		540/800 1 ks : 1*2		2.00000				
		600/800+440/340 2 ks : 2*2		4.00000				
		omítka z jedné strany :						
		102 stěna k chodbě (pohled 3) :						
		800/800/150 mm 3 ks : 3		3.00000				
		102 stěna s okny (pohled 1) :						
		930/800/150 mm 2 ks : 2		2.00000				
15	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	16.84560	525.00	8,843.94	801-1	RTS 24/ I
		postřik, jádro, štuk						
		náhrada za otloučené keramické obklady :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 10,20000		10.20000				
		dveře 102 / 103 - zazdění otvoru po dveřích - omítka z obou stran : 0,95*2,02*2		3.83800				
		Koeficient : 0,2		2.80760				
16	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	1.67960	1,012.00	1,699.76	801-4	RTS 24/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		101/102 - posunutý otvor pro nové dveře D01 : 0,34*(0,9+2,02+2,02)		1.67960				
17	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	4.94000	70.50	348.27	801-1	RTS 24/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		101/102 - posunutý otvor pro nové dveře D01 : (0,9+2,02+2,02)		4.94000				
18	601016141R01	Lokální přeštukování omítky stropů	m2	30.35930	238.50	7,240.69		Vlastní
		Včetně pomocného lešení.						
		dle PD :						
		101 18% : 74,77*0,18		13.45860				
		102 28% : 53,89*0,28		15.08920				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 5% : 36,23*0,05			1.81150			
19	602016141R01	Lokální přeštukování omítky stěn	m2	69.34382	162.50	11,268.37		Vlastní
		dle PD :						
		101 18% : 4,32*(11,62+6,44)*2*0,18			28.08691			
		102 28% : 4,34*(8,38+6,44)*2*0,28			36.01853			
		103 5% : 4,34*(5,63+6,44)*2*0,05			5.23838			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				35,532.40		
20	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	168.40000	211.00	35,532.40	800-3	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 168,40000			168.40000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27,449.20		
21	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	168.40000	163.00	27,449.20	801-1	RTS 24/ I
		101 : 76,5			76.50000			
		102 : 54,93			54.93000			
		103 : 36,97			36.97000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6,031.68		
22	964011211R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 50 kg/m	m3	0.12750	6,990.00	891.23	801-3	RTS 24/ I
		uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		101 / 102 - posunutí dveří (odbourání stěny) : 0,25*1,5*0,34			0.12750			
23	967031132R00	Prísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vé penocementovou	m2	0.68680	176.50	121.22	801-3	RTS 24/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		101 / 102 - posunutí dveří (odbourání stěny) : 0,34*2,02			0.68680			
24	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2.00000	20.80	41.60	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 / 102 : 1		1.00000				
		102 / 103 : 1		1.00000				
25	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3.93900	465.50	1,833.60	801-3	RTS 24/ I
		101 / 102 : 1,0*2,02		2.02000				
		102 / 103 : 0,95*2,02		1.91900				
26	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	0.27472	2,690.00	739.00	801-3	RTS 24/ I
		101 / 102 - posunutí dveří (odbourání stěny) : 0,4*2,02*0,34		0.27472				
27	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	2.60000	321.00	834.60	801-3	RTS 24/ I
		rýha pro překlad PR01 : 1,3*2		2.60000				
28	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % dveře 102 / 103 - otlučení ostění (otvor bude zazděn) : 0,34*(0,95+2,02+2,02)	m2	1.69660	108.00	183.23	801-3	RTS 24/ I
				1.69660				
29	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	10.20000	136.00	1,387.20	801-3	RTS 24/ I
		101 : 2,4		2.40000				
		102 : 2,4+3,0		5.40000				
		103 : 2,4		2.40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11,630.87		
30	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotností z položek s pořadovými čísly :	t	7.65189	1,520.00	11,630.87	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27, :

Součet : 7,65189

7.65189

Díl: 723	Vnitřní plynovod					7,000.00		
31	723001	Demontáž potrubí plynu vč. armatur, zaslepení	kpl	1.00000	7,000.00	7,000.00		Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a zaslepením plynového potrubí (potrubí o celkové délce cca 16 m) :

- vypuštění a napuštění plynu, tlaková zkouška, revize
- odvoz a likvidaci demontovaného materiálu

1

1.00000

Díl: 730	Ústřední vytápění					13,500.00		
32	730001	Demontáž a zpětná montáž otopných těles (celkem 9 ks)	kpl	1.00000	13,500.00	13,500.00		Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a zpětnou montáží otopných těles (9 ks) :

- vypuštění a napuštění systému, zaregulování, revize
- přesuny k uskladnění u investora a zpět
- vyčištění

Díl: 762	Konstrukce tesařské					1,114.31		
33	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	8.50620	131.00	1,114.31	800-762	RTS 24/ I

101 - demontáž dřevěného stupínku katedry včetně podkonstrukce : 2,03*3,84

7.79520

+ čelo : 0,09*(2,03+3,84+2,03)

0.71100

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					116.20		
34	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	2.00000	58.10	116.20	800-766	RTS 24/ I

101 / 102 : 1

1.00000

102 / 103 : 1

1.00000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					12,222.00		
35	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	28.00000	61.50	1,722.00	800-767	RTS 24/ I

dmtž - konzoly pro skříňky - odhad : 12,0

12.00000

dmtž - stojany na reproduktory - odhad : 16,0

16.00000

36	1D01	Dveře kovové jednokřídlové 80 x 197 cm, včetně kovové zárubně do zděné kce, vč. veškerého př ísl. dle výpisu prvků - dveří, D+M+staven. přesun hmot	kus	1.00000	10,500.00	10,500.00		Vlastní
----	------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				380,897.75		
37	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, , Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) s rozprostřením a uhlazením skladby podlah P1 a P2 - penetrace před lepení lina : Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 176,70610	m2	176.70610	103.00	18,200.73	801-1	RTS 24/ I
				176.70610				
38	632415106RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 6 mm, včetně penetrace, Penetrace s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 176,70610	m2	176.70610	436.00	77,043.86	801-1	RTS 24/ I
				176.70610				
39	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 101 : (11,62+6,44)*2-(1,0*2) 0,25*8 0,11+0,15*5+0,88 5,66*5+4,99+0,34+0,68+6,65 2,03+3,84+2,03 102 : (8,38+6,44)*2-(1,0*3) 0,15*6 103 : (5,63+6,44)*2-(1,0*2)	m	136.40000	15.90	2,168.76	800-775	RTS 24/ I
				34.12000				
				2.00000				
				1.74000				
				40.96000				
				7.90000				
				26.64000				
				0.90000				
				22.14000				
40	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 101 : (11,62+6,44)*2-(1,0*2) 0,25*8 0,11+0,15*5+0,88 katedra : (0,86+3,44)*2 102 : (8,38+6,44)*2-(1,0*3) 0,15*6 103 : (5,63+6,44)*2-(1,0*2)	m	96.14000	91.80	8,825.65	800-775	RTS 24/ I
				34.12000				
				2.00000				
				1.74000				
				8.60000				
				26.64000				
				0.90000				
				22.14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	177.41710	47.60	8,445.05	800-775	RTS 24/ I
		101 : 76,5		76.50000				
		+ stupínky : 0,15*5,66*5		4.24500				
		0,11*(4,99+0,34+0,68)		0.66110				
		+ bok u oken (area) : 3,4		3.40000				
		+ stupínek katedry : 0,09*(2,03+3,84+2,03)		0.71100				
		102 : 54,93		54.93000				
		103 : 36,97		36.97000				
42	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	176.70610	321.50	56,811.01	800-775	RTS 24/ I
		skladby podlah P1 a P2 :						
		101 : 76,5		76.50000				
		+ stupínky : 0,15*5,66*5		4.24500				
		0,11*(4,99+0,34+0,68)		0.66110				
		+ bok u oken (area) : 3,4		3.40000				
		102 : 54,93		54.93000				
		103 : 36,97		36.97000				
43	776421200R01	Lepení podlahových rohů (vnější roh) PVC podlah	m	41.82000	69.10	2,889.76		Vlastní
		včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.						
		roh vnější u stupínků : 5,66*5+4,99+0,34+0,68+6,65		40.96000				
		0,11+0,15*5		0.86000				
44	28342401.01	lišta, roh vnější k PVC podlahám	m	43.07460	45.00	1,938.36		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 41,82000		41.82000				
		Koeficient prořez: 0,03		1.25460				
45	283424581	lišta soklová; pro lino podlahy; materiál měkké PVC; dle výběru architekta	m	100.94700	45.00	4,542.62		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 96,14000		96.14000				
		Koeficient prořez: 0,05		4.80700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	284101721	linoleum zátěžové, v rolích, tř. zatížení 34, odolnost proti poškrábání, otlaku a oděru, barva béžová, protiskluzná krytina, svrchní část lina opatřena PUR ochrannou vrstvou, dle výběru architekta	m2	127.86491	1,033.00	132,084.45		Vlastní

skladby podlah P1 a P2 :

101 : 76,5

+ stupínky : 0,15*5,66*5

0,11*(4,99+0,34+0,68)

+ bok u oken (area) : 3,4

103 : 36,97

Koeficient prořez: 0,05

76.50000

4.24500

0.66110

3.40000

36.97000

6.08881

47	284101722	linoleum zátěžové, v rolích, tř. zatížení 34, odolnost proti poškrábání, otlaku a oděru, barva béžová, protiskluzná krytina, svrchní část lina opatřena PUR ochrannou vrstvou, dle výběru architekta, antist	m2	57.67650	1,150.00	66,327.98		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

ANTISTATICKÝ POVRCH

102 : 54,93

Koeficient prořez: 0,05

54.93000

2.74650

48	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2.66369	608.00	1,619.52	800-775	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

37,38,40,42,43,44,45,46,47, :

Součet: : 2,66369

2.66369

Díl: 784	Malby	77,084.72						
49	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	554.33360	42.90	23,780.91	800-784	RTS 24/ I

stávající stěny :

101 : 4,32*(11,62+6,44)*2

102 : 4,34*(8,38+6,44)*2

103 : 4,34*(5,63+6,44)*2

stávající stropy :

156.03840

128.63760

104.76760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 : 74,77		74.77000				
		102 : 53,89		53.89000				
		103 : 36,23		36.23000				
50	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	554.33360	26.20	14,523.54	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 554,33360		554.33360				
51	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	554.33360	65.20	36,142.55	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 554,33360		554.33360				
52	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	109.44880	24.10	2,637.72	800-784	RTS 24/ I
		101 :						
		zakrytí stávajících dřevěných žaluzií : (1,74+2,89)*2*1,2*4		44.44800				
		zakrytí dřevěného obkladu stropu : 0,4*(9,0+3,31+9,0)*2*1,1		18.75280				
		zakrytí lavic : 3,0*15,0		45.00000				
		zakrytí ponechaného panelu : 1,56*0,8		1.24800				
Díl: 786		Zastiňující technika				31,400.00		
53	OS01	Interiérová stínící roleta 1550 x 2822 mm, el. ovládání, vč. veškerého přísl. dle výpisu ostatních prvků, D+M+staven. přesun hmot	kus	3.00000	8,800.00	26,400.00		Vlastní
54	OS0x	Ovladač k interiérovým roletám, D+M+staven. přesun hmot	kus	1.00000	5,000.00	5,000.00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				12,000.00		
55	7990001	Odstranění volného a vestavěného nábytku (přesun, odvoz, likvidace)	ks	1.00000	5,000.00	5,000.00		Vlastní
		101-105 : 1		1.00000				
56	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	14.00000	500.00	7,000.00	Prav.M	RTS 24/ I
		demontáž drobných předmětů - odhad : 8,0		8.00000				
		pozn. 3 - odstranění fólie ve všech oknech - odhad : 6,0		6.00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8,259.71		
57	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební suti	t	2.33286	700.00	1,633.00	801-3	RTS 20/ I
		suť celkem : 2,57279		2.57279				
		- ostatní suť :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 0,05160*-1		-0.05160				
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 0,18833*-1		-0.18833				
58	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0.05160	1,500.00	77.40	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,04800		0.04800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,00360		0.00360				
59	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0.18833	5,735.00	1,080.07	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,01091		0.01091				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,17742		0.17742				
60	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2.57279	835.00	2,148.28	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,39,41, :						
		Součet: : 2,57279		2.57279				
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2.57279	275.50	708.80	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,39,41, :						
		Součet: : 2,57279		2.57279				
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	28.30072	25.00	707.52	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,39,41, :						
		Součet: : 28,30072		28.30072				
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2.57279	391.50	1,007.25	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,39,41, :						
		Součet: : 2,57279		2.57279				
64	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20.58234	43.60	897.39	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	02	ASŘ - FYZIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,35,39,41, :						
		Součet: : 20,58234				20.58234		

Celkem	721,966.79
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8,384.47		
1	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí í penetrační natěr stropů akrylátový, Penetrace po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,42500	m2	0.42500	74.30	31.58	801-1	RTS 24/ I
2	602016141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách napojení od obkladů na stávající omítku : 0,2*(2,43+3,29+0,93+0,4+1,24+0,26+0,26+3,43)	m2	2.44800	162.50	397.80	801-1	RTS 24/ I
3	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační ná těr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,37700	m2	1.37700	64.00	88.13	801-1	RTS 24/ I
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, otvory do exteriéru - okna : 0,86*1,28 0,8*1,28	m2	2.12480	59.00	125.36	801-1	RTS 24/ I
5	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené postřík, jádro omítka pod nové obklady : 2,2*(2,43+3,29+0,93+0,4+1,24+0,26+0,26+3,43) - okna : -0,86*1,28 -0,8*1,28 + ostění oken : 0,3*1,38*4 - dveře : -0,9*2,02 + ostění dveří : 0,35*(1,1+2,02+2,02)	m2	26.44020	280.50	7,416.48	801-1	RTS 24/ I
6	601016141R01	Lokální přeštukování omítky stropů Včetně pomocného lešení.	m2	0.42500	238.50	101.36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
dle PD :								
101 5% : 8,5*0,05				0.42500				
7	602016141R01	Lokální přeštukování omítky stěn	m2	1.37700	162.50	223.76		Vlastní
dle PD :								
1015% : (4,35-2,1)*(2,43+3,29+0,93+0,4+1,24+0,26+0,26+3,43)*0,05				1.37700				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					620.12	
8	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0.07865	5,355.00	421.17	801-4	RTS 24/ I
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,								
doplnění podkladu po vybouraných stěnách :								
příčky 100 : 0,1*0,1*1,6				0.01600				
0,1*0,1*(0,05+0,73)				0.00780				
stěna 200 : 0,2*0,1*(1,53+0,1)				0.03260				
+ vpusť : 0,15*0,15*0,1				0.00225				
+ spád ke vpusti : 0,02				0.02000				
9	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	0.49800	399.50	198.95	801-1	RTS 24/ I
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěný m hladítkem,								
vyrovnání pod obklad parapetu : 0,3*(0,86+0,8)				0.49800				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					1,911.66	
10	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	9.06000	211.00	1,911.66	800-3	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,06000				9.06000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1,476.78	
11	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	9.06000	163.00	1,476.78	801-1	RTS 24/ I
101 : 9,06				9.06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9,366.95		
12	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 101 - přízdívka/předstěna 100 : 1,32*1,6 102/103 - příčka 100 : 2,12*(0,05+0,73)	m2	3.76560	146.00	549.78	801-3	RTS 24/ I
13	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 101/102/103 - stěna 200 mm : 0,2*4,43*2,43 - průchod : -0,8*2,02*0,2	m3	1.82978	966.00	1,767.57	801-3	RTS 24/ I
14	965043321R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 vybourání podkladu pod dřevěným parapetem : 0,3*0,8*0,05	m3	0.01200	5,945.00	71.34	801-3	RTS 24/ I
15	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 8,50000	m2	8.50000	70.30	597.55	801-3	RTS 24/ I
16	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 101-103 : 8,5	m2	8.50000	78.50	667.25	801-3	RTS 24/ I
17	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm 101 - stěny bez KO : 0,33+0,05+0,05+0,33+0,73+1,6+0,1	m	3.19000	31.80	101.44	801-3	RTS 24/ I
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vstup na WC z chodby : 1 102 : 1	kus	2.00000	20.80	41.60	801-3	RTS 24/ I
19	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4.84800	465.50	2,256.74	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup na WC z chodby : 0,9*2,02		1.81800				
		102 : 0,7*2,02		1.41400				
		průchod 101/102 : 0,8*2,02		1.61600				
20	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	0.80000	55.50	44.40	801-3	RTS 24/ I
		101 : 0,8		0.80000				
21	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	10.92630	108.00	1,180.04	801-3	RTS 24/ I
		102+103 :						
		pás nad stávajícími obklady (původní obklady do 1970 mm, nové obklady do výšky 2100 mm) :		2.11750				
		0,25*(0,61+3,29+0,93+0,4+1,24+0,26+0,26+0,24+0,3+0,3+0,64)						
		101 :						
		pro nové obklady v místech bez původních obkladů : 2,2*(1,8+1,84)		8.00800				
		- okno : -0,8*1,28		-1.02400				
		+ ostění okna : 0,3*1,28*2		0.76800				
		- dveře : -0,8*2,02		-1.61600				
		+ ostění dveří : 0,52*(1,1+2,02+2,02)		2.67280				
22	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	13.02380	136.00	1,771.24	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		otlučení obkladů na ponechaných stěnách :						
		101-103 : (1,97-1,22)*1,6		1.20000				
		1,97*(0,61+1,48+0,93+0,4+1,24+0,26+0,26+1,82)		13.79000				
		- okno : -0,86*1,17		-1.00620				
		+ ostění a parapet : -0,3*(1,17+0,86+1,17)		-0.96000				
23	721210831R00	Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou,	kus	1.00000	318.00	318.00	800-721	RTS 24/ I
		102 - podlah. vpust' : 1		1.00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2,094.47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	1.37794	1,520.00	2,094.47	801-4	RTS 24/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,19, :

Součet : 1,37794

1.37794

Díl: 730	Ústřední vytápění					3,000.00		
25	730001	Demontáž a zpětná montáž otopných těles (celkem 2 ks)	kpl	1.00000	3,000.00	3,000.00		Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a zpětnou montáží otopných těles (2 ks) :

- vypuštění a napuštění systému, zaregulování, revize
- přesuny k uskladnění u investora a zpět
- vyčištění

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					10,500.00		
26	1D01	Dveře kovové jednokřídlové 90 x 197 cm, včetně kovové zárubně do zděné kce, vč. veškerého př	kus	1.00000	10,500.00	10,500.00		Vlastní
		ísl. dle výpisu prvků - dveří, D+M+staven. přesun hmot						

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					18,865.59		
27	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace, Penetrace	m2	9.06000	415.00	3,759.90	801-1	RTS 24/ I

s rozprostřením a uhlazením

nová skladba podlahy - vyrovnání pod dlažbu :

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 9,06000

9.06000

28	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	9.06000	54.50	493.77	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 9,06000

9.06000

29	771575118RU1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladký	m2	9.06000	923.00	8,362.38	800-771	RTS 24/ I
		ch, kladených do flexibilního tmele						

101 : 9,06

9.06000

30	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	12.94000	79.60	1,030.02	800-771	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podlaha/stěna : 2,43+3,29+0,93+0,4+1,24+0,26+0,26+3,43+0,35+0,35		12.94000				
31	5976420701	Dlažba keramická 600 x 600 mm, protiskluzová, dle výběru architekta	m2	9.96600	500.00	4,983.00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 9,06000		9.06000				
		Koeficient prořez: 0,1		0.90600				
32	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0.32179	735.00	236.52	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,28,29,30,31, :						
		Součet : 0,32179		0.32179				
Díl: 781		Obklady keramické				45,198.54		
33	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	25.72000	79.60	2,047.31	800-771	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		silikonování vnitřních koutů u KO :						
		v ploše : 2,1*6		12.60000				
		u oken : 0,86+1,28+1,28+0,3+0,3		4.02000				
		0,8+1,28+1,28+0,3+0,3		3.96000				
		u dveří : 1,1+2,02+2,02		5.14000				
34	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	25.57620	54.40	1,391.35	800-771	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 25,57620		25.57620				
35	781475120RU3	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	25.57620	889.00	22,737.24	800-771	RTS 24/ I
		nové obklady : 2,1*(2,43+3,29+0,93+0,4+1,24+0,26+0,26+3,43)		25.70400				
		- okna : -0,86*1,28		-1.10080				
		-0,8*1,28		-1.02400				
		+ ostění oken : 0,3*1,28*4		1.53600				
		+ parapety : 0,3*(0,8+0,8)		0.48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dveře : -0,9*2,02		-1.81800				
		+ ostění dveří : 0,35*(1,1+2,02+2,02)		1.79900				
36	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	14.02000	320.00	4,486.40	800-771	RTS 24/ I
		v ploše : 2,1*1		2.10000				
		u oken : 0,86+1,28+1,28		3.42000				
		0,8+1,28+1,28		3.36000				
		u dveří : 1,1+2,02+2,02		5.14000				
37	5978137481	Obklad keramický 300 x 600 mm, dle výběru architekta	m2	28.13382	500.00	14,066.91		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 25,57620		25.57620				
		Koeficient prořez: 0,1		2.55762				
38	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0.63855	735.00	469.33	800-771	RTS 24/ I
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : 33,34,35,36,37, :						
		Součet: : 0,63855		0.63855				
Díl: 784		Malby				4,840.18		
39	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	36.04000	42.90	1,546.12	800-784	RTS 24/ I
		stávající ponechané stěny :						
		101 : (4,35-2,1)*(2,43+3,29+0,93+0,4+1,24+0,26+0,26+3,43)		27.54000				
		stávající ponechané stropy :						
		101 : 8,5		8.50000				
40	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	36.04000	26.20	944.25	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 36,04000		36.04000				
41	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	36.04000	65.20	2,349.81	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 36,04000		36.04000				
Díl: 799		Ostatní				907.00		
42	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	2.00000	453.50	907.00	Prav.M	RTS 24/ I
		demontáž drobných předmětů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zásobník na toaletní papír, zásobník na mýdlo, : 2,0		2.00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17,279.09		
43	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební suti	t	6.03770	700.00	4,226.39	801-3	RTS 20/ I
		suť celkem : 6,09776		6.09776				
		- ostatní suť :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 0,06006*-1		-0.06006				
44	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0.06006	1,500.00	90.09	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,01206		0.01206				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,04800		0.04800				
45	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6.09776	835.00	5,091.63	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :						
		Součet: : 6,09776		6.09776				
46	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6.09776	275.50	1,679.93	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :						
		Součet: : 6,09776		6.09776				
47	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	67.07533	25.00	1,676.88	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :						
		Součet: : 67,07533		67.07533				
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6.09776	391.50	2,387.27	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :						
		Součet: : 6,09776		6.09776				
49	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	48.78206	43.60	2,126.90	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	03	ASŘ - WC bezbariérové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, :

Součet : 48,78206

48.78206

Celkem	124,444.85
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	04	ASŘ - Kabinet a serverovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2,037.56		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0.24300	8,385.00	2,037.56	801-4	RTS 24/ I
včetně pomocného pracovního lešení								
201 - zazdění okna : 1,35*0,9*0,2				0.24300				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				7,860.27		
2	342012221R00	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	5.07000	1,161.00	5,886.27	801-1	RTS 24/ I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.								
101 - příčka pod schodištěm : 1,95*(2,5+0,9)				6.63000				
- dveře : -0,8*1,95				-1.56000				
3	342090321R00	Úprava nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	kus	1.00000	1,974.00	1,974.00	801-1	RTS 24/ I
101 - příčka pod schodištěm - dveře : 1				1.00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3,048.38		
4	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí i penetrační natěr stropů akrylátový, Penetrace	m2	1.87950	74.30	139.65	801-1	RTS 24/ I
po jednotlivých vrstvách								
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,87950				1.87950				
5	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	4.35075	64.00	278.45	801-1	RTS 24/ I
po jednotlivých vrstvách								
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,35075				4.35075				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm, Fólie hladká separační	m2	1.21500	59.00	71.69	801-1	RTS 24/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	04	ASŘ - Kabinet a serverovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		201 - okno : 1,35*0,9		1.21500				
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové postřík, jádro, štuk	m2	2.67300	525.00	1,403.33	801-1	RTS 24/ I
		201 + chodba - zazdění okna : 1,35*0,9*1,1*2		2.67300				
8	601016141R01	Lokální přeštukování omítky stropů Včetně pomocného lešení.	m2	1.87950	238.50	448.26		Vlastní
		dle PD :						
		101 5% : 11,25*0,05		0.56250				
		201 10% : 13,17*0,1		1.31700				
9	602016141R01	Lokální přeštukování omítky stěn dle PD :	m2	4.35075	162.50	707.00		Vlastní
		101 5% : 1,95*(4,05+3,25)*2*0,05		1.42350				
		201 10% : 1,95*(4,05+3,25)*2*0,1		2.84700				
		+ tl. stropu : 0,25*(2,41+0,8)*0,1		0.08025				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				422.00		
10	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m jen u schodiště : 2,0	m2	2.00000	211.00	422.00	800-3	RTS 24/ I
				2.00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6,597.32		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	46.46000	142.00	6,597.32	801-1	RTS 24/ I
		101 : 11,3		11.30000				
		+ místnost pod schodištěm : 1,99		1.99000				
		201 vč. schodiště : 13,17		13.17000				
		+ chodba (zazdění okna) : 20,0		20.00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1,150.07		
12	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1.00000	12.50	12.50	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	04	ASŘ - Kabinet a serverovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 201 : 1		1.00000				
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, pod schodištěm : 1	kus	1.00000	20.80	20.80	801-3	RTS 24/ I
14	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 201 - vybourání okna : 1,35*0,9	m2	1.21500	184.00	223.56	801-3	RTS 24/ I
15	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 pod schodištěm : 0,9*1,9	m2	1.71000	465.50	796.01	801-3	RTS 24/ I
16	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 201 - vybourání okna - otlučení ostění pro napojení zdiva : 0,2*(1,35+0,9)*2	m2	0.90000	108.00	97.20	801-3	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					1,908.06			
17	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15, : Součet: : 0,71597	t	0.71597	2,665.00	1,908.06	801-4	RTS 24/ I
					0.71597			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					418.83			
18	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, 101 - příčka z laminátových desek : 1,95*(2,48+0,88) - dveře : -0,9*1,9	m2	4.84200	86.50	418.83	800-766	RTS 24/ I
					6.55200			
					-1.71000			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					10,500.00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	04	ASŘ - Kabinet a serverovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	1D01	Dveře kovové jednokřídlové 70 x 197 cm, včetně kovové zárubně do sdk kce, vč. veškerého přísl. dle výpisu prvků - dveří, D+M+staven. přesun hmot	kus	1.00000	10,500.00	10,500.00		Vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové				61,312.48		
20	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) s rozprostřením a uhlazením skladby podlah P1 a P2 - penetrace před lepení lina : Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 24,53000	m2	24.53000	103.00	2,526.59	801-1	RTS 24/ I
					24.53000			
21	632415106RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 6 mm, včetně penetrace, Penetrace s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 24,53000	m2	24.53000	436.00	10,695.08	801-1	RTS 24/ I
					24.53000			
22	776200810RT3	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2 stávající schodiště do serverovny - nášlapy : 0,93+0,92+0,8*9	m	9.05000	43.60	394.58	800-775	RTS 24/ I
					9.05000			
23	776220120RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních točivých, - montáž, Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 9,05000	m	9.05000	374.50	3,389.23	800-775	RTS 24/ I
					9.05000			
24	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 101 : (3,25+4,05+0,1)*2-(0,8+1,38+1,38) + místnost pod schodištěm : (2,41+0,8)*2-0,8 102 : 0,85+4,05+3,25+3,25	m	28.26000	91.80	2,594.27	800-775	RTS 24/ I
					11.24000			
					5.62000			
					11.40000			
25	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 101 : 11,3 + místnost pod schodištěm : 1,98 201 : 11,24	m2	24.52000	47.60	1,167.15	800-775	RTS 24/ I
					11.30000			
					1.98000			
					11.24000			
26	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, skladby podlah P1 a P2 :	m2	24.53000	321.50	7,886.40	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	04	ASŘ - Kabinet a serverovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 : 11,3		11.30000				
		+ místnost pod schodištěm : 1,99		1.99000				
		201 : 11,24		11.24000				
27	776421200R01	Lepení podlahových rohů (vnější roh) PVC podlah včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu. 201 - kolem schodiště : 0,8+2,41	m	3.21000	69.10	221.81		Vlastní
				3.21000				
28	28342401.01	lišta, roh vnější k PVC podlahám Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,21000 Koeficient prořez: 0,03	m	3.30630	45.00	148.78		Vlastní
				3.21000				
				0.09630				
29	283424581	lišta soklová; pro lino podlahy; materiál měkké PVC; dle výběru architekta Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 28,26000 Koeficient prořez: 0,05	m	29.67300	45.00	1,335.29		Vlastní
				28.26000				
				1.41300				
30	284101721	linoleum zátěžové, v rolích, tř. zatížení 34, odolnost proti poškrábání, otlaku a oděru, barva béžová, protiskluzná krytina, svrchní část lina opatřena PUR ochrannou vrstvou, dle výběru architekta skladby podlah P1 a P2 : 101 : 11,3 + místnost pod schodištěm : 1,98 + schodiště do serverovny - nášlapy : 0,92*0,45*3 0,8*0,2*8 Koeficient prořez: 0,05	m2	16.59210	1,033.00	17,139.64		Vlastní
				11.30000				
				1.98000				
				1.24200				
				1.28000				
				0.79010				
31	284101722	linoleum zátěžové, v rolích, tř. zatížení 34, odolnost proti poškrábání, otlaku a oděru, barva béžová, protiskluzná krytina, svrchní část lina opatřena PUR ochrannou vrstvou, dle výběru architekta, antist ANTISTATICKÝ POVRCH 201 : 11,24 Koeficient prořez: 0,05	m2	11.80200	1,150.00	13,572.30		Vlastní
				11.24000				
				0.56200				
32	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0.38129	633.00	241.36	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	04	ASŘ - Kabinet a serverovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

20,21,23,24,26,27,28,29,30,31, :

Součet : 0,38129

0.38129

Díl: 784	Malby					15,063.43		
33	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	112.16250	42.90	4,811.77	800-784	RTS 24/ I

stávající stěny :

101 : 1,95*(4,05+3,25)*2

28.47000

201 : 1,95*(4,05+3,25)*2

28.47000

+ tl. stropu : 0,25*(2,41+0,8)

0.80250

stávající stropy :

101 : 11,25

11.25000

201 : 13,17

13.17000

201 - zazdění okna - malba na chodbě : 30,0

30.00000

34	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	112.16250	26.20	2,938.66	800-784	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 112,16250

112.16250

35	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	112.16250	65.20	7,313.00	800-784	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 112,16250

112.16250

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1,423.37		
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

36	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební suti	t	0.17136	700.00	119.95	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

suť celkem : 0,35414

0.35414

- ostatní suť :

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,14374*-1

-0.14374

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,01000*-1

-0.01000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,02905*-1

-0.02905

37	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0.14374	1,500.00	215.61	801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,02400

0.02400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	04	ASŘ - Kabinet a serverovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,03767		0.03767				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,08207		0.08207				
38	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0.01000	2,725.00	27.25	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,01000		0.01000				
39	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0.02905	5,735.00	166.60	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,00453		0.00453				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,02452		0.02452				
40	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0.35414	835.00	295.71	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,18,22,25, :						
		Součet : 0,35414		0.35414				
41	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0.35414	398.50	141.12	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,18,22,25, :						
		Součet : 0,35414		0.35414				
42	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0.35414	275.50	97.57	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,18,22,25, :						
		Součet : 0,35414		0.35414				
43	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3.89556	25.00	97.39	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,18,22,25, :						
		Součet : 3,89556		3.89556				
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0.35414	391.50	138.65	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,18,22,25, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	04	ASŘ - Kabinet a serverovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 0,35414		0.35414				
45	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2.83314	43.60	123.52	801-3	RTS 24/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,16,18,22,25, :

Součet : 2,83314

2.83314

Celkem						111,741.77
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				56,210.89		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	35.00000	64.40	2,254.00	822-1	RTS 24/ I
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
pro zpětné použití : 35,0				35.00000				
2	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	35.00000	33.90	1,186.50	822-1	RTS 24/ I
pro přespádování dlažby :								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,00000				35.00000				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	19.41840	1,557.00	30,234.45	800-1	RTS 24/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
zákl. patky pro novou ocel. kci zastřešení : 0,6*0,6*1,4*6				3.02400				
výkop pro prohlubeň výtahu vč. svahování : 2,53*3,6*1,8				16.39440				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9.69900	296.50	2,875.75	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
odvoz přebytečného výkopku na skládku :								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,69900				9.69900				
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	19.39800	23.90	463.61	800-1	RTS 24/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,69900				9.69900				
Koeficient : 1				9.69900				
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	9.69900	879.00	8,525.42	800-1	RTS 24/ I
odvoz přebytečného výkopku do kontejneru :								
výkopy :								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 19,41840				19.41840				
- zásypy :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,71940*-1				-9.71940				
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	9.71940	586.00	5,695.57	800-1	RTS 24/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kolem prohlubně VŠ : výkop : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 19,41840 - objem štěrku : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,06000*-1 - objem zákl. desky : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,95100*-1 - objem zákl. stěny pod terénem : -0,8*(2,24+2,37)								
				19.41840				
				-3.06000				
				-2.95100				
				-3.68800				
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9.69900	513.00	4,975.59	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,69900				9.69900				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					93,437.07	
9	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	3.06000	1,956.00	5,985.36	800-2	RTS 24/ I
hutněný štěrk : 3,0*2,55*0,4				3.06000				
10	273323611RV1	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2	m3	2.95100	5,215.00	15,389.47	801-1	RTS 24/ I
bez dodávky a uložení výztuže deska VŠ : 2,24+2,37*0,3								
				2.95100				
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	2.30500	999.00	2,302.70	801-1	RTS 24/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, deska VŠ : 0,5*(2,24+2,37)								
				2.30500				
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	2.30500	151.50	349.21	801-1	RTS 24/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,30500			2.30500			
13	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků deska VŠ - dvě vrstvy kari sítě : 2,24*2,37*7,9*1,2*2/1000	t	0.10065	38,930.00	3,918.30	801-1	RTS 24/ I
14	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30 bez dodávky a uložení výztuže zákl. patky pro novou ocel. kci zastřešení : 0,6*0,6*1,2*6	m3	2.59200	4,115.00	10,666.08	801-1	RTS 24/ I
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zákl. patky pro novou ocel. kci zastřešení - bednění horní části patek : 0,3*(0,6+0,6)*2*6	m2	4.32000	739.00	3,192.48	801-1	RTS 24/ I
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,32000	m2	4.32000	151.50	654.48	801-1	RTS 24/ I
17	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli z prutové oceli, 10505, , , včetně distančních prvků zákl. patky pro novou ocel. kci zastřešení - odhad 90,0 kg / m3 : 0,6*0,6*1,2*6*90,0/1000	t	0.23328	54,030.00	12,604.12	801-1	RTS 24/ I
18	279323511RT6	vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu stěna prohlubně VŠ : 0,3*1,4*(2,24+2,37)	m3	1.93620	4,955.00	9,593.87	801-1	RTS 24/ I
19	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, stěna prohlubně VŠ : zvenku : 1,9*(2,24+2,37)	m2	15.47500	706.00	10,925.35	801-1	RTS 24/ I
					8.75900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zevnitř : 1,6*(1,94+2,07) + u dveří : 0,5*0,3*2		6.41600 0.30000				
20	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 15,47500	m2	15.47500	301.50	4,665.71	801-1	RTS 24/ I
21	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků stěna prohlubně VŠ : 0,3*1,4*(2,24+2,37)*120,0/1000	t	0.23234	56,770.00	13,189.94	801-1	RTS 24/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34,630.12		
22	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení stávající okna : 1. PP - zazdění otvoru po okně : 1,3*0,7*0,8 dozdění otvoru pro dveře výtahu : 1. - 3. NP : 0,15*3,5*0,8*3	m3	1.98800	8,740.00	17,375.12	801-4	RTS 24/ I
23	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K úpravy přilehlé střechy - detail 01 - atika : 0,75*2,8	m2	2.10000	2,010.00	4,221.00	801-1	RTS 24/ I
24	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. úpravy přilehlé střechy - detail 01 - atika : 0,75	m	0.75000	313.50	235.13	801-1	RTS 24/ I
25	342252121R00	Příčky ze stavebních desek nepálených a lehkých konstr.prvků příčky z desek dřevocementových tloušťky 35 mm s pomocným lešením výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	12.39000	1,033.00	12,798.87	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		protiprašné příčky - provizorní zakrytí otvorů, než se namontuje výtah - dřevo, osb desky : 1. - 3. NP : 1,18*3,5*3		12.39000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18,782.54		
26	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0.16800	4,735.00	795.48	801-1	RTS 24/ I
		úpravy přilehlé střešy - detail 01 - atika - na pórobetonovém zdivu : 0,3*0,2*2,8		0.16800				
27	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	2.95000	481.00	1,418.95	801-1	RTS 24/ I
		úpravy přilehlé střešy - detail 01 - atika - na pórobetonovém zdivu : 0,5*(2,8+0,3+2,8)		2.95000				
28	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2.95000	117.50	346.63	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,95000		2.95000				
29	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0.01344	55,170.00	741.48	801-1	RTS 24/ I
		Včetně distančních prvků.						
		úpravy přilehlé střešy - detail 01 - atika - na pórobetonovém zdivu : 0,3*0,2*2,8*80,0/1000		0.01344				
30	430320040RAB	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 120 kg/m3	m3	0.36000	43,000.00	15,480.00	AP-HSV	RTS 24/ I
		Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění.						
		doplnění jednoho schodu u schodiště do 1. PP (vč. základu) : 0,3*0,6*2,0		0.36000				
Díl: 5		Komunikace				27,718.00		
31	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	68.00000	143.50	9,758.00	822-1	RTS 24/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		předláždění - úprava spádů : 34,0		34.00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 34,00000		34.00000				
32	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	34.00000	343.50	11,679.00	822-1	RTS 24/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		předláždění - úprava spádů - použita demontovaná zámková dlažba : 34,0		34.00000				
33	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	22.00000	285.50	6,281.00	822-1	RTS 24/ I
		předláždění - úprava spádů : 22,0		22.00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				31,263.58		
34	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	14.00000	814.00	11,396.00	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, stávající okna : 1. PP - zazdění otvoru po okně (z obou stran) : 2 1. - 3. NP - kolem nových dveří výtahu z interiéru : dozdívka : 3 ostatní : 3 1. - 3. NP - kolem nových dveří výtahu z VŠ : dozdívka : 3 ostatní : 3						
				2.00000				
				3.00000				
				3.00000				
				3.00000				
				3.00000				
				3.00000				
35	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	19.63200	1,012.00	19,867.58	801-4	RTS 24/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, u dveří výtahu : 1. - 3. NP : 0,8*(1,18+3,5+3,5)*3						
				19.63200				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				39,234.45		
36	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m2	2.10000	607.00	1,274.70	801-1	RTS 24/ I
		nová atika - detail 01 : 0,75*2,8		2.10000				
37	622422322R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	51.60000	386.50	19,943.40	801-4	RTS 24/ I
		bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. oprava fasády po bourání prvků na fasádě - ve výtah. šachtě : 2,2*6,0 2,4*16,0						
				13.20000				
				38.40000				
38	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,	m2	53.70000	335.50	18,016.35	801-1	RTS 24/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 51,60000						
				51.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,10000](#)

2.10000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						4,185.70	
39	632421160RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 50 mm, včetně penetrace, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	2.83200	1,478.00	4,185.70	801-1	RTS 24/ I

s rozprostřením a uhlazením

potěr s výztužnými vlákny

včetně penetrace podkladu.

oprava podlahy u dveří výtahů :

1. - 3. NP : 1,18*0,8*3

2.83200

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						27,864.00	
40	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	84.00000	81.10	6,812.40	800-3	RTS 24/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

lešení kolem VŠ : 16,0*(2,0+2,0)

10,0*2,0

64.00000

20.00000

41	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	84.00000	57.40	4,821.60	800-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

včetně kotvení

[Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 84,00000](#)

84.00000

42	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	84.00000	70.50	5,922.00	800-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 84,00000](#)

84.00000

43	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	12.00000	211.00	2,532.00	800-3	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

1. PP - 3. NP : 3,0*4

12.00000

44	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 kPa	m3OP	51.84000	150.00	7,776.00		OTSKP 23
----	-------	---------------------------------------	------	----------	--------	----------	--	----------

lešení ve VŠ : 1,8*1,8*16,0

51.84000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3,260.00	
----------------	---	--	--	--	--	--	-----------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světla výška podlaží přes 4 m	m2	20.00000	163.00	3,260.00	801-1	RTS 24/ I
1. PP - 3. NP (jen část, kde se pracuje) : 5,0*4				20.00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí			43,423.68			
46	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2.72700	8,245.00	22,484.12	801-3	RTS 24/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech								
rampa u vstupu včetně keram. dlažby : 2,7*2,02*0,5				2.72700				
47	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	3.99000	31.80	126.88	801-3	RTS 24/ I
1. - 3. NP - vybourání parapet. zdiva demontovaných oken (3x) : 1,33*3				3.99000				
48	966031314R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm	m	5.20000	364.50	1,895.40	801-3	RTS 24/ I
podstřešní římsa - úprava střechy - detail 01 : 2,8				2.80000				
mezipodlažní římsa nad 1. NP : 2,4				2.40000				
49	966032911R00	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva do 80 mm	m	20.70000	66.70	1,380.69	801-3	RTS 24/ I
předsazených před líc zdiva,								
bouraná okna 1. - 3. NP - šambrány : (1,5+2,7+2,7)*3				20.70000				
50	966032921R00	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva přes 80 mm	m	4.80000	79.80	383.04	801-3	RTS 24/ I
předsazených před líc zdiva,								
bouraná okna 1. - 3. NP - podokenní římsy : 1,6*3				4.80000				
51	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo ve penocementovou	m2	4.80000	176.50	847.20	801-3	RTS 24/ I
bez odstu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
1. - 3. NP - vybourání parapetů demontovaných oken (3x) : 1,0*0,8*2*3				4.80000				
52	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	25.00000	12.50	312.50	801-3	RTS 24/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
stávající okna :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. PP : 1		1.00000				
		1. NP - 3. NP : 4*2*3		24.00000				
53	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stávající okna : 1. PP : 1,3*0,7	m2	0.91000	310.00	282.10	801-3	RTS 24/ I
				0.91000				
54	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stávající kastlového okna : 1. NP - 3. NP : 1,33*2,45*3	m2	9.77550	242.00	2,365.67	801-3	RTS 24/ I
				9.77550				
55	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, bouraná okna 1. PP - 3. NP : 1,33*4	m	5.32000	41.90	222.91	801-3	RTS 24/ I
				5.32000				
56	971033681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1. - 3. NP - vybourání parapet. zdiva demontovaných oken (3x) : 1,33*1,0*0,8*3	m3	3.19200	2,165.00	6,910.68	801-3	RTS 24/ I
				3.19200				
57	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % stávající okna : 1. PP - otlučení vnějšího a vnitřního ostění (zazdění otvoru) : 0,8*(1,3+0,7)*2 1. - 3. NP - otlučení vnějšího a vnitřního ostění - nové dveře výtahu (dozdivky) : 0,8*(1,33+2,45)*2*3	m2	21.34400	108.00	2,305.15	801-3	RTS 24/ I
				3.20000				
				18.14400				
58	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 51,60000	m2	51.60000	37.40	1,929.84	801-3	RTS 24/ I
				51.60000				
59	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	35.00000	56.50	1,977.50	822-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

[Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,00000](#)

35.00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot							46,964.91
60	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	44.33985	447.00	19,819.91	801-4	RTS 24/ I	

oborů 801, 803, 811 a 812

[Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 2 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 3 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 5 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 6,60960](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 7,06381](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,09036](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,10613](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 6,54480](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,16934](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,23822](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 4,88891](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,60832](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,23725](#)

6.60960

7.06381

0.09036

0.10613

6.54480

0.16934

0.23822

4.88891

0.60832

0.23725

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 14,62000](#)

14.62000

[Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 3,15520](#)

3.15520

[Odkaz na hmot. položky pořadí 33 : 0,00792](#)

0.00792

61	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	10.18574	2,665.00	27,145.00	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

[Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 3,23718](#)

3.23718

[Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,58724](#)

0.58724

[Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,00154](#)

0.00154

[Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,28497](#)

0.28497

[Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,42422](#)

0.42422

[Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,02307](#)

0.02307

[Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 29 : 0,01366](#)

0.01366

[Odkaz na hmot. položky pořadí 30 : 1,09804](#)

1.09804

[Odkaz na hmot. položky pořadí 34 : 0,49868](#)

0.49868

[Odkaz na hmot. položky pořadí 35 : 0,68535](#)

0.68535

[Odkaz na hmot. položky pořadí 36 : 0,11042](#)

0.11042

[Odkaz na hmot. položky pořadí 37 : 1,19764](#)

1.19764

[Odkaz na hmot. položky pořadí 38 : 0,03383](#)

0.03383

[Odkaz na hmot. položky pořadí 39 : 0,29003](#)

0.29003

[Odkaz na hmot. položky pořadí 40 : 1,54392](#)

1.54392

[Odkaz na hmot. položky pořadí 41 : 0,06888](#)

0.06888

[Odkaz na hmot. položky pořadí 42 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 43 : 0,07104](#)

0.07104

[Odkaz na hmot. položky pořadí 44 : 0,00000](#)

[Odkaz na hmot. položky pořadí 45 : 0,00080](#)

0.00080

[Odkaz na hmot. položky pořadí 46 : 0,00000](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 47 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 48 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 49 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 50 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 51 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 52 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 53 : 0,00199			0.00199			
		Odkaz na hmot. položky pořadí 54 : 0,00899			0.00899			
		Odkaz na hmot. položky pořadí 55 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 56 : 0,00425			0.00425			
		Odkaz na hmot. položky pořadí 57 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 58 : 0,00000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 59 : 0,00000						

Díl: 712		Povlakové krytiny	13,668.48					
62	712300833RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m	m2	9.00000	38.60	347.40	800-711	RTS 24/ I
úpravy přilehlé střechy - detail 01 :								
- odstranění stávající živičné krytiny - montáž nových spádových klínů : 3,0*3,0				9.00000				
63	712341559RV1	Povlakové krytiny střež do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,5 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: PES rohož se skleněnými vlákny; horní strana: břídlíčný posyp; spodní...	m2	12.25000	636.00	7,791.00	800-711	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 12,25000				12.25000				
64	712351111RT2	Povlakové krytiny střež do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu, Pás hydroizolační asfaltový tl. = 3,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine...	m2	12.25000	438.00	5,365.50	800-711	RTS 24/ I
úpravy přilehlé střechy - detail 01 - krytina vč. napojení na stávající : 3,5*3,5				12.25000				
65	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.11429	1,440.00	164.58	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

63,64, :

Součet: : 0,11429

0.11429

Díl: 713	Izolace tepelné					18,155.80		
66	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	2.22300	688.00	1,529.42	800-713	RTS 24/ I

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

lepidlo bitumenové

dilatace beton. kci prohlubně VŠ - XPS tl. 30 mm :

deska : 0,3*(2,37+2,24)

1.38300

stěny : 0,3*1,4*2

0.84000

67	713141337R00	Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy	m2	7.84000	330.50	2,591.12	800-713	RTS 24/ I
		úpravy přilehlé střechy - detail 01 - spádové klíny : 2,8*2,8			7.84000			

68	283754611R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E	m2	2.55645	143.00	365.57	SPCM	RTS 24/ I
----	------------	--	----	---------	--------	--------	------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 2,22300

2.22300

Koeficient prořez: 0,15

0.33345

69	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m3	3.92000	3,455.00	13,543.60	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	------	-----------

úpravy přilehlé střechy - detail 01 - spádové klíny : 2,8*2,8*0,5

3.92000

70	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0.10722	1,176.00	126.09	800-713	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

66,68,69, :

Součet: : 0,10722

0.10722

Díl: 730	Ústřední vytápění					4,000.00		
71	730001	Demontáž a zpětná montáž s přemístněním otopných těles (celkem 3 ks)	kpl	1.00000	4,000.00	4,000.00		Vlastní

Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a zpětnou montáží otopných těles (3 ks) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- vypuštění a napuštění systému, zaregulování, revize - úprava rozvodů ÚT - přesuny k uskladnění u investora a zpět - vyčištění						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				29,413.62		
72	764817148R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 480 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací úpravy přilehlé střechy - detail 01 - atika : 2,8	m	2.80000	602.00	1,685.60	800-764	RTS 24/ I
73	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty zastřešení - kolem stávajícího objektu : 5,3+2,2+2,2+2,8 úpravy přilehlé střechy - detail 01 : 3,2 kolem zastřešení VŠ : 2,5	m	18.20000	541.00	9,846.20	800-764	RTS 24/ I
74	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. OS01 : 2,5	m	2.50000	897.00	2,242.50	800-764	RTS 24/ I
75	764815215R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací OŽ01 : 7,35	m	7.35000	1,187.00	8,724.45	800-764	RTS 24/ I
76	764815812R01	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 400/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž	kus	1.00000	790.00	790.00	800-764	Vlastní
77	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm, úpravy přilehlé střechy - detail 01 : 2,8	m	2.80000	49.80	139.44	800-764	RTS 24/ I
78	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° úpravy přilehlé střechy - detail 01 : 3,5	m	3.50000	28.50	99.75	800-764	RTS 24/ I
79	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	2.80000	46.40	129.92	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úpravy přilehlé střechy - detail 01 : 2,8		2.80000				
80	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	6.40000	69.50	444.80	800-764	RTS 24/ I
		bouraná okna 1. PP - 3. NP : 1,6*4		6.40000				
81	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	2.40000	61.80	148.32	800-764	RTS 24/ I
		mezipodlažní římsa nad 1. NP : 2,4		2.40000				
82	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	8.00000	619.00	4,952.00		RTS 24/ I
		úprava stávajícího oplechování na novou VŠ : 8,0		8.00000				
83	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0.08686	2,425.00	210.64	800-764	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 72,73,74,75,76, :						
		Součet : 0,08686		0.08686				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				32,849.06		
84	76500001	Zastřešení výtahové šachty PUR panelem, D+ M, včetně zhotovení otvorů, oplechování a olištování	m2	4.00000	3,000.00	12,000.00		Vlastní
		Fasádní izolační panel s viditelnými kotevními prvky, modulová šířka 1000 mm, vnější profilace dle výběru ad, tl. plechu 0,6 mm, vnitřní profilace dle výběru ad, tl. plechu 0,5 mm, ti. min vata, u=0,21 w/m2k, systémové rohové a krycí lišty, DP1						
		střecha VŠ - dle PD : 4,0		4.00000				
85	765375111R01	Krytina, z polykarbonátu, čirý dutinkový polykarbonát, tloušťka 10 mm, na ocelovou konstrukci, D+M dle výpisu prvků	m2	30.00000	690.00	20,700.00		Vlastní
		Dodávka a montáž krytiny, těsnění, kaloty včetně spojovacích prostředků.						
		dle výpisu prvků - S.01 : 30,0		30.00000				
86	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0.12060	1,236.00	149.06	800-765	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 84,85, :						
		Součet : 0,12060		0.12060				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1,071.74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	12.39000	86.50	1,071.74	800-766	RTS 24/ I

včetně demontáže lišt a vysklení,
odstranění dočasných příček v budoucích dveřích výtahu :
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,39000

12.39000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	19,122.23						
88	Z01	Zábradlí ocel., délka 3250 mm, včetně kotvení a povrch. úpravy, D+M, dle výpisu zámečn. prvků	ks	1.00000	9,500.00	9,500.00		Vlastní
89	Z02	Zábradlí ocel., délka 3250 mm, včetně kotvení a povrch. úpravy, D+M, dle výpisu zámečn. prvků	ks	1.00000	9,500.00	9,500.00		Vlastní
90	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0.07800	1,567.00	122.23	800-767	RTS 24/ I

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
88,89, :
Součet: : 0,07800

0.07800

Díl: 767_1	Konstrukce zámečnické - zastřešení	202,141.64						
91	953981204R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	36.00000	213.50	7,686.00	801-4	RTS 24/ I

kce zastřešení :
sloupky k patkám : 4*9

36.00000

92	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1,792.29850	59.20	106,104.07	800-767	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	---------	-----------

kce zastřešení :
sloupky - jackel 100/100/2750 mm ... 9 ks : 2,75*20,76*9
profil - jackel 100/60/5000 mm ... 1 ks : 5,0*12,811*1
krokv- jackel 100/60/4500 mm ... 9 ks : 4,5*12,811*9
krokv- jackel 100/60/2500 mm ... 4 ks : 2,5*12,811*4
vaznice - jackel 120/100/4400 mm ... 1 ks : 4,4*23,186*1
vaznice - jackel 120/100/7150 mm ... 1 ks : 7,15*23,186*1
vaznice - jackel 120/100/2000 mm ... 2 ks : 2,0*23,186*2

513.81000
64.05500
518.84550
128.11000
102.01840
165.77990
92.74400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vaznice - jackel 120/100/2450 mm ... 1 ks : 2,45*23,186*1		56.80570				
		profil - jackel 120/100/5000 mm ... 1 ks : 5,0*23,186*1		115.93000				
		kotevní plechy pod sloupky 200 x 200 9 ks : 0,2*0,2*95,0*9		34.20000				
93	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	350.00000	40.20	14,070.00	800-767	RTS 24/ I
		dmtž ocel. kce zastřešení vč. krytiny - odhad : 300,0		300.00000				
		dmtž zábradlí - odhad : 50,0		50.00000				
94	145872961	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 100 mm; T = 8,0 mm	t	0.55491	35,150.00	19,505.09		Vlastní
		kce zastřešení :						
		sloupky - jackel 100/100/2750 mm ... 9 ks : 2,75*20,76*9/1000		0.51381				
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0.04110				
95	145877941	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 100 mm; B = 60 mm, T = 6,0 mm	t	0.76789	35,150.00	26,991.33		Vlastní
		kce zastřešení :						
		profil - jackel 100/60/5000 mm ... 1 ks : 5,0*12,811*1/1000		0.06406				
		krokev- jackel 100/60/4500 mm ... 9 ks : 4,5*12,811*9/1000		0.51885				
		krokev- jackel 100/60/2500 mm ... 4 ks : 2,5*12,811*4/1000		0.12811				
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0.05688				
96	145877961	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 120 mm; B = 100 mm, T = 8,0 mm	t	0.57594	39,590.00	22,801.46		Vlastní
		kce zastřešení :						
		vaznice - jackel 120/100/4400 mm ... 1 ks : 4,4*23,186*1/1000		0.10202				
		vaznice - jackel 120/100/7150 mm ... 1 ks : 7,15*23,186*1/1000		0.16578				
		vaznice - jackel 120/100/2000 mm ... 2 ks : 2,0*23,186*2/1000		0.09274				
		vaznice - jackel 120/100/2450 mm ... 1 ks : 2,45*23,186*1/1000		0.05681				
		profil - jackel 120/100/5000 mm ... 1 ks : 5,0*23,186*1/1000		0.11593				
		Koeficient prořez a řezání: 0,08		0.04266				
97	55399993.AR	výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	34.20000	52.20	1,785.24	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kce zastřešení :						
		kotevní plechy pod sloupky 200 x 200 9 ks : 0,2*0,2*95,0*9			34.20000			
98	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	2.04113	1,567.00	3,198.45	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		91,92,93,94,95,96,97, :						
		Součet : 2,04113			2.04113			
Díl: 767 2		Konstrukce zámečnické - kce VŠ				259,009.21		
99	953981204R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	16.00000	213.50	3,416.00	801-4	RTS 24/ I
		kce VŠ :						
		stojky k žb desce : 4*4			16.00000			
100	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	40.00000	243.50	9,740.00	801-4	RTS 24/ I
		kotvení OK VŠ ke stáv. zdivu : 10*4			40.00000			
101	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	2,428.77800	59.20	143,783.66	800-767	RTS 24/ I
		kce VŠ :						
		stojky - jackel 100/100/16000 mm ... 4 ks : 16,0*20,76*4			1,328.64000			
		příčle v úrovni pater - jackel 150/100/ 7500 mm ... 4 ks : 7,5*26,879*4			806.37000			
		příčle v úrovni střechy - jackel 100/100/ 9300 mm ... 1 ks : 9,3*20,76*1			193.06800			
		kotevní plechy pod stojky 200 x 200 4 ks : 0,2*0,2*95,0*4			15.20000			
		kotevní plechy pro kotvení do fasády 300 x 300 10 ks : 0,3*0,3*95,0*10			85.50000			
102	145872961	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 100 mm; T = 8,0 mm	t	1.64344	35,150.00	57,766.92		Vlastní
		kce VŠ :						
		stojky - jackel 100/100/16000 mm ... 4 ks : 16,0*20,76*4/1000			1.32864			
		příčle v úrovni střechy - jackel 100/100/ 9300 mm ... 1 ks : 9,3*20,76*1/1000			0.19307			
		Koeficient prořez a řezání: 0,08			0.12174			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	145877962	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 150 mm; B = 100 mm, T = 8,0 mm kce VŠ : příčle v úrovni pater - jackel 150/100/ 7500 mm ... 4 ks : 7,5*26,879*4/1000 Koefficient prořez a řezání: 0,08	t	0.87088	39,590.00	34,478.14		Vlastní
104	55399993.AR	výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg kce VŠ : kotevní plechy pod stojky 200 x 200 4 ks : 0,2*0,2*95,0*4 kotevní plechy pro kotvení do fasády 300 x 300 10 ks : 0,3*0,3*95,0*10	kg	100.70000	52.20	5,256.54	SPCM	RTS 24/ I
105	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 99,101,102,103,104, : Součet: : 2,73694	t	2.73694	1,669.00	4,567.95	800-767	RTS 24/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7,032.44		
106	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,83200 + soklíky : 0,1*6,0	m2	3.43200	54.40	186.70	800-771	RTS 24/ I
107	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele oprava podlahy u dveří výtahů : 1. - 3. NP : (0,2+0,8+0,8+0,2)*3	m	6.00000	149.50	897.00	800-771	RTS 24/ I
108	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 6,00000	m	6.00000	106.50	639.00	800-771	RTS 24/ I
109	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele oprava podlahy u dveří výtahů :	m2	2.83200	693.00	1,962.58	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1. - 3. NP : 1,18*0,8*3		2.83200				
110	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 6,00000	m	6.00000	79.60	477.60	800-771	RTS 24/ I
111	5976420311	Dlažba keramická dle stávající dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,83200 + soklíky : 0,3*6,0 Koeficient prořez: 0,2	m2	5.55840	500.00	2,779.20		Vlastní
112	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 106,107,109,110,111, : Součet : 0,11781	t	0.11781	767.00	90.36	800-771	RTS 24/ I
Díl: 783				Nátěry 103,472.93				
113	713511373RU4	Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R30, uzavřený pravoúhlý nosník, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 125, Hmot a nátěrová alkydová (AK); funkce: protikorozi; barva: červenohnědá (vč. krycí vrstvy) Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. kce zastřešení : sloupky - jackel 100/100/2750 mm ... 9 ks : 2,75*0,366*9 profil - jackel 100/60/5000 mm ... 1 ks : 5,0*0,299*1 krokev- jackel 100/60/4500 mm ... 9 ks : 4,5*0,299*9 krokev- jackel 100/60/2500 mm ... 4 ks : 2,5*0,299*4 vaznice - jackel 120/100/4400 mm ... 1 ks : 4,4*0,406*1 vaznice - jackel 120/100/7150 mm ... 1 ks : 7,15*0,406*1 vaznice - jackel 120/100/2000 mm ... 2 ks : 2,0*0,406*2	m2	78.63880	1,221.00	96,017.97	800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vaznice - jackel 120/100/2450 mm ... 1 ks : 2,45*0,406*1		0.99470				
		profil - jackel 120/100/5000 mm ... 1 ks : 5,0*0,406*1		2.03000				
		kotevní plechy pod sloupky 200 x 200 9 ks : 0,2*0,2*2*9		0.72000				
		kce VŠ :						
		stojky - jackel 100/100/16000 mm ... 4 ks : 16,0*0,366*4		23.42400				
		příčle v úrovni pater - jackel 150/100/ 7500 mm ... 4 ks : 7,5*0,466*4		13.98000				
		příčle v úrovni střechy - jackel 100/100/ 9300 mm ... 1 ks : 9,3*0,366*1		3.40380				
		kotevní plechy pod stojky 200 x 200 4 ks : 0,2*0,2*2*4		0.32000				
		kotevní plechy pro kotvení do fasády 300 x 300 10 ks : 0,3*0,3*2*10		1.80000				
114	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	78.63880	72.70	5,717.04	800-783	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 78,63880		78.63880				
115	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	78.63880	22.10	1,737.92	800-783	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 78,63880		78.63880				
Díl: 784		Malby				5,017.60		
116	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	36.00000	42.90	1,544.40	800-784	RTS 24/ I
		STĚNY :						
		1. NP - 3. NP - kolem dveří výtahu : 3,0*4,0*3		36.00000				
117	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	38.00000	26.20	995.60	800-784	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 38,00000		38.00000				
118	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	38.00000	65.20	2,477.60	800-784	RTS 24/ I
		STĚNY :						
		1. PP - po zazděném okně : 2,0		2.00000				
		1. NP - 3. NP - kolem dveří výtahu : 3,0*4,0*3		36.00000				
Díl: 787		Zasklívání				286,520.00		
119	787693313001	Opláštění VŠ bezpečnostním skle, D+M+staveništní přesun hmot	m2	70.00000	3,800.00	266,000.00		Vlastní
		opláštění VŠ - dle PD : 70,0		70.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	787693313002	Osazení bezpečnostního skla před stávajícími okny pro zamezení přístupu z interiéru do VŠ, D+M+staveništní přesun hmot	m2	5.40000	3,800.00	20,520.00		Vlastní

řezopohled A-A : 1,5*0,9

1.35000

1,5*2,7

4.05000

Díl: M21	Elektromontáže	5,000.00
-----------------	-----------------------	-----------------

121	M21001	Demontáž svislého a vodorovného svodu hromosvodu na fasádě, přeložení, prodloužení, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1.00000	5,000.00	5,000.00		Vlastní
-----	--------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

v místě nové VŠ : 1

1.00000

Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	1,320,000.00
-----------------	---	---------------------

122	3300000001	Výtah dle PD, nosnost 630 kg, 8 osob, 4 stanice, 4 nástupiště, kompletní D+M+staveništní přesun hmot	kus	1.00000	1,320,000.00	1,320,000.00		Vlastní
-----	------------	--	-----	---------	--------------	--------------	--	---------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	79,825.67
-----------------	--	------------------

123	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0.35000	-2,700.00	-945.00	801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	---------------------------------------	---	---------	-----------	---------	-------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 0,35000

0.35000

124	979990001R00	Poplatek za skládku za skládku stavební sutí	t	22.84707	700.00	15,992.95	801-3	RTS 20/ I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

sut' celkem : 24,40748

24.40748

- ostatní sut' :

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 0,35000*-1

-0.35000

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 0,12600*-1

-0.12600

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 0,83441*-1

-0.83441

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 0,25000*-1

-0.25000

125	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0.12600	5,735.00	722.61	801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,12600

0.12600

126	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0.83441	1,500.00	1,251.62	801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,03731

0.03731

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,05921

0.05921

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,52788		0.52788				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,21001		0.21001				
127	979990162R00	Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0.25000	2,725.00	681.25	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,25000		0.25000				
128	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	24.61749	835.00	20,555.60	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,77,78,79,80,81,87,93, : Součet: : 24,61749		24.61749				
129	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	24.61749	398.50	9,810.07	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,77,78,79,80,81,87,93, : Součet: : 24,61749		24.61749				
130	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24.61749	275.50	6,782.12	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,77,78,79,80,81,87,93, : Součet: : 24,61749		24.61749				
131	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	270.79237	25.00	6,769.81	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,77,78,79,80,81,87,93, : Součet: : 270,79237		270.79237				
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	24.61749	391.50	9,637.75	801-3	RTS 24/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,77,78,79,80,81,87,93, : Součet: : 24,61749		24.61749				
133	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	196.93990	43.50	8,566.89	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	05	ASŘ - Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,62,77,78,79,80,81,87,93, :

Součet : 196,93990

196.93990

Celkem	2,813,275.36
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 92		Zednické přípomoci pro ZTI, VZT	53,097.85					
1	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325101 21,5*0,07 : 85*0,07 : 7,455	m2	7.45500	1,020.00	7,604.10		URS
				7.46000				
2	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033231 2 : 2	kus	2.00000	66.50	133.00		URS
				2.00000				
3	974049122	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049122 43/2 : 21,5	m	21.50000	244.50	5,256.75		URS
				21.50000				
4	974049142	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 70 mm a šířky do 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049142 15+10 : "stávající"30 : "klimatizace"30 : 85	m	85.00000	335.00	28,475.00		URS
				85.00000				
5	977131119	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131119	m	1.00000	571.00	571.00		URS
6	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292 "zачиštění další"10 :	hod	20.00000	500.00	10,000.00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"další bourací práce"10 : 20		20.00000				
7	58591504	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0.20000	5,290.00	1,058.00		URS
Díl: 92-0		Demontáž				5,046.25		
8	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811	soubor	1.00000	267.50	267.50		URS
9	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122817	soubor	2.00000	103.00	206.00		URS
10	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821 2+4+2 : 8	soubor	8.00000	173.50	1,388.00		URS
11	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801 2+4+2 : 8	soubor	8.00000	98.40	787.20		URS
12	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech připojovacích dimenzí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725850800 2+4+2 : 8	kus	8.00000	28.60	228.80		URS
13	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171803 2,5+5+2 : 9,5	m	9.50000	14.10	133.95		URS
14	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808	m	1.00000	37.70	37.70		URS
15	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	19.00000	78.50	1,491.50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801 10+5+4 : 19		19.00000				
16	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	8.00000	63.20	505.60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723120804						
Díl: 92-1		Suť po přípomocce				5,559.98		
17	997013212	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a, haly výšky přes 6 do 9 m	t	1.35000	1,750.00	2,362.50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212						
18	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1.35000	296.00	399.60		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
19	997013509	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Při platek k, ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	33.75000	12.90	435.38		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 Poznámka k položce: 25 km celkem 1,35*25 'Přepočtené koeficientem množství : 33,75		33.75000				
20	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu, odpadů pod kódem 17 01 02	t	1.35000	1,750.00	2,362.50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603						
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				24,441.38		
21	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.01300	875.00	11.38		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721102						
22	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10.00000	99.90	999.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105 2+4+4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	10			10.00000				
23	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109	kus	1.00000	149.00	149.00		URS
24	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041 "klimatizace"10 :	m	10.00000	515.00	5,150.00		URS
	10			10.00000				
25	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043 3,5 : 4,5+1 : 5+1 : 15	m	15.00000	552.00	8,280.00		URS
	15			15.00000				
26	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045 1 : 1	m	1.00000	852.00	852.00		URS
	1			1.00000				
27	K003	D+M napojení na stávající stoupací potrubí - kanalizace	ks	5.00000	1,800.00	9,000.00		Vlastní
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				43.57		
28	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102	t	0.05600	778.00	43.57		URS
Díl: 722-1		Potrubí				25,180.34		
29	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022 2*(2,85+0,8+0,75*2)+1,5 : 2*(4,5+1) :	m	41.30000	395.00	16,313.50		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(5,5+3*0,75+1,5) : 41,3		41.30000				
30	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174024 2*1,5 : 3	m	3.00000	580.00	1,740.00		URS
				3.00000				
31	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového, do DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246 41,3+3 : 44,3	m	44.30000	61.10	2,706.73		URS
				44.30000				
32	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234	m	44.30000	37.70	1,670.11		URS
33	K002	D+M napojení na stávající stoupací potrubí - vodovod	ks	5.00000	550.00	2,750.00		Vlastní
Díl: 722-1.1		Armatury				7,560.00		
34	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220152 1+4+4+6 : 15	kus	15.00000	179.00	2,685.00		URS
				15.00000				
35	722220161	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220161	soubor	1.00000	615.00	615.00		URS
36	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111 9+6 : 15	soubor	15.00000	284.00	4,260.00		URS
				15.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722-1.2		Tepelná izolace				4,110.49		
37	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	41.30000	92.30	3,811.99		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231						
38	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3.00000	99.50	298.50		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232						
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				52,910.34		
39	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1.00000	5,800.00	5,800.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022						
40	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon, (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	1.00000	5,500.00	5,500.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211617						
41	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla, 640 mm	soubor	1.00000	4,800.00	4,800.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681						
42	725535211	Elektrické ohříváče zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 1/2"	kus	6.00000	893.00	5,358.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725535211						
43	725539201	Elektrické ohříváče zásobníkové montáž tlakových ohříváčů závěsných (svislých nebo vodorovný ch) do, 15 l	soubor	6.00000	450.00	2,700.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725539201						
44	54132232	ohříváč vody elektrický 15L 2kW 450x302x302mm	kus	6.00000	4,060.00	24,360.00		URS
45	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2.00000	2,130.00	4,260.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613						
46	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovný a dopravní, vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0.14400	919.00	132.34		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102								
Díl: 725-1		Imobilní WC						
						54,048.34		
47	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	1.00000	192.00	192.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652								
48	55431096	dávkovač tekutého mýdla elektronický 2,6L	kus	1.00000	5,590.00	5,590.00		URS
49	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	1.00000	122.00	122.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666								
50	55441011	háček koupelnový	kus	1.00000	229.00	229.00		URS
51	725291653R	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku hyg. sáčků	kus	1.00000	1,000.00	1,000.00		Vlastní
52	55431089R	zásobník PE sáčků, nerez	kus	1.00000	1,000.00	1,000.00		Vlastní
53	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	1.00000	193.00	193.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653								
54	55431091	zásobník toaletních papírů nerez D 220mm	kus	1.00000	1,850.00	1,850.00		URS
55	725291654	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků	kus	1.00000	196.00	196.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654								
56	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	1.00000	2,310.00	2,310.00		URS
57	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štěrky závěsné	kus	1.00000	195.00	195.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291664								
58	55779013	štěrka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat	kus	1.00000	1,050.00	1,050.00		URS
59	725291667	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů piktogramu	kus	1.00000	116.00	116.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291667								
60	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	1.00000	165.00	165.00		URS
61	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	3.00000	204.00	612.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668								
62	55147128	madlo invalidní rovné nerez lesk 700mm	kus	2.00000	1,290.00	2,580.00		URS
63	55147123	madlo invalidní rovné nerez lesk 1000mm	kus	1.00000	1,760.00	1,760.00		URS
64	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1.00000	221.00	221.00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670						
65	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	1.00000	3,150.00	3,150.00		URS
66	725291675	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla ochrany sifonu	kus	1.00000	246.00	246.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291675						
67	55147164	madlo ochrana sifonu nerez lesk 250x450mm	kus	1.00000	1,470.00	1,470.00		URS
68	725291680	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou	kus	1.00000	219.00	219.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291680						
69	35889016	osoušeč rukou antivandal na čidlo s výklopnou tryskou chrom IPX1	kus	1.00000	13,300.00	13,300.00		URS
70	K001	Montáž závěsného koše, nerezového	ks	2.00000	250.00	500.00		Vlastní
71	55431082R	koš odpadkový závěsný nerezový 25 l	kus	1.00000	3,600.00	3,600.00		Vlastní
72	55431082R2	koš odpadkový závěsný nerezový 5 l	kus	1.00000	1,360.00	1,360.00		Vlastní
73	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	1.00000	923.00	923.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350003						
74	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové, resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	1.00000	8,700.00	8,700.00		URS
75	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	0.58500	575.00	336.38		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491021						
		0,65*0,9 :						
		0,585			0.59000			
76	63465122	zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0.64400	1,340.00	862.96		URS
		0,585*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :						
		0,644			0.64000			
Díl: 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					22,546.92		
77	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání, zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	1.00000	20,300.00	20,300.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	726191011	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC	soubor	1.00000	159.00	159.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011								
79	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm	kus	1.00000	2,070.00	2,070.00		URS
80	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0.01900	943.00	17.92		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726112								
Díl: 751		Vzduchotechnika	152,606.84					
81	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	3.00000	174.00	522.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
82	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	3.00000	570.00	1,710.00		URS
83	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	3.00000	932.00	2,796.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111								
84	42952001	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW	kus	3.00000	21,700.00	65,100.00		URS
85	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1.00000	4,800.00	4,800.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111								
86	42952015	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW	kus	1.00000	45,600.00	45,600.00		URS
87	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	25.00000	186.00	4,650.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
88	42981913	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	25.00000	161.00	4,025.00		URS
89	751791301	Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí	hod	8.00000	673.00	5,384.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791301								
90	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2.00000	160.00	320.00		URS
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
91	42990005	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 420mm, nosnost konzoly 70kg	kus	4.00000	160.00	640.00		URS

2*2 'Přepočtené koeficientem množství :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	06	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	4			4.00000				
92	42990007	kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku	sada	2.00000	97.20	194.40		URS
93	751792008	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace hadice	kus	3.00000	160.00	480.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792008						
94	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	3.00000	165.00	495.00		URS
95	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	8.00000	1,350.00	10,800.00		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001						
	8 :			8.00000				
	8			8.00000				
96	10892004	chladio R32 9kg	kg	8.00000	567.00	4,536.00		URS
97	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m	t	0.16700	3,320.00	554.44		URS
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101						
Celkem						407,152.30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	07	Elektroinstalace - Svítidla (materiál)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		BIOLOGIE				191,980.00		
1	Pol__0001	"A", Pro-kognitivní svítidlo 1200 x 240	ks	35.00000	4,998.00	174,930.00		Vlastní

Biodynamické osvětlení:

Dodávka „Biodynamického osvětlení“ spočívá v závazku dodavatele k dodávce a montáži tzv. biodynamického osvětlení. Denní osvětlení tříd se svým spektrem bude co nejvíce podobat přirozenému slunečnímu svítu.

Svítidla budou v provedení přisazené na sádkartonový podhled, budou obsahovat LED světelný zdroj pro zvýšení kognitivního výkonu vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jeden bílý LED čip vyzařující světlo o vlnové délce 380 až 700 nm s teplotou chromatičnosti 3800 až 4200 K a alespoň jeden monochromatický modrý LED čip vyzařující světlo o vlnové délce 470 až 480 nm a alespoň jeden monochromatický tyrkysový LED čip vyzařující světlo o vlnové délce 490 až 500 nm, přičemž suma výkonu modrých a tyrkysových LED čipů tvoří 4,5 až 6 % sumy výkonu bílých LED čipů nebo příkon modrých a tyrkysových LED čipů činí 10 až 20 % celkového příkonu, přičemž poměr výkonu modrých a tyrkysových LED čipů je 0,8 až 1,2 : 0,8 až 1,2.

Požadavky na technické parametry biodynamického osvětlení:

- V pásmu 450–670 nm má světelný zdroj vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou $\pm 15\%$ (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla).
- Pro podporu kognice nesmí být propad ve vlnových délkách v oblasti 460–540 nm, který je typický u běžných LED.
- V pásmu 415–455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (také Harmful blue light), vyzařuje světelný zdroj maximálně 10 %.
- Světelný zdroj má vyrovnanou intenzitu světelné energie v červené oblasti bez propadu ve fotobiomodulační oblasti 670 nm pro regeneraci sítnice oka.

•Barevný tón (náhradní teplota chromatičnosti) světelného zdroje odpovídá doporučené hodnotě pro denní pobytové prostory, tj. 4500–5000 K.

•Index podání barev CRI Ra > 90.

2	Pol__0002	"C", Stropní / nástěnné svítidlo LED 30W/2700K teplá bílá, IP20, světelný tok 2600 lm, materiál, stínítka sklo, materiál základny (montury) kov lakovaný bíle, průměr 410mm, výška 80mm	ks	2.00000	2,100.00	4,200.00		Vlastní
3	Pol__0003	"N1", Protipanické nouzové svítidlo. Optika open space, 2W LED, 380 lm, IP20 1h baterie, svítící, při výpadku, autotest, bílé, PO4	ks	2.00000	2,150.00	4,300.00		Vlastní
4	Pol__0004	"NOU", Nouzové svítidlo s piktogramem ukazujícím směr úniku, EXIT, 1W, LED IP65, 1h, svítící při, výpadku, autotest, bílé, LiFePO4,	ks	3.00000	1,650.00	4,950.00		Vlastní
5	Pol__0005	LED, Led pásek 4,8W/m, hliníkový profil pro LED pásek, difuzor / kryt, celková délka 5,3m,, stmívatelný elektronický napěťový spínaný zdroj pro LED 12V/60W DC	ks	1.00000	3,600.00	3,600.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	07	Elektroinstalace - Svítidla (materiál)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 02		FYZIKA				196,614.00		
6	Pol__0006	"A", Pro-kognitivní svítidlo 1200 x 240	ks	36.00000	4,998.00	179,928.00		Vlastní

Biodynamické osvětlení:

Dodávka „Biodynamického osvětlení“ spočívá v závazku dodavatele k dodávce a montáži tzv. biodynamického osvětlení. Denní osvětlení tříd se svým spektrem bude co nejvíce podobat přirozenému slunečnímu svitu.

Svítidla budou v provedení přisazené na sádkartonový podhled, budou obsahovat LED světelný zdroj pro zvýšení kognitivního výkonu vyznačující se tím, že obsahuje alespoň jeden bílý LED čip vyzařující světlo o vlnové délce 380 až 700 nm s teplotou chromatičnosti 3800 až 4200 K a alespoň jeden monochromatický modrý LED čip vyzařující světlo o vlnové délce 470 až 480 nm a alespoň jeden monochromatický tyrkysový LED čip vyzařující světlo o vlnové délce 490 až 500 nm, přičemž suma výkonu modrých a tyrkysových LED čipů tvoří 4,5 až 6 % sumy výkonu bílých LED čipů nebo příkon modrých a tyrkysových LED čipů činí 10 až 20 % celkového příkonu, přičemž poměr výkonu modrých a tyrkysových LED čipů je 0,8 až 1,2 : 0,8 až 1,2.

Požadavky na technické parametry biodynamického osvětlení:

- V pásmu 450–670 nm má světelný zdroj vyrovnané zastoupení všech vlnových délek s maximální odchylkou $\pm 15\%$ (tzv. plnospektrální zdroj umělého světla).
- Pro podporu kognice nesmí být propad ve vlnových délkách v oblasti 460–540 nm, který je typický u běžných LED.
- V pásmu 415–455 nm, tzv. škodlivého modrého světla (také Harmful blue light), vyzařuje světelný zdroj maximálně 10 %.
- Světelný zdroj má vyrovnanou intenzitu světelné energie v červené oblasti bez propadu ve fotobiomodulační oblasti 670 nm pro regeneraci sítnice oka.

•Barevný tón (náhradní teplota chromatičnosti) světelného zdroje odpovídá doporučené hodnotě pro denní pobytové prostory, tj. 4500–5000 K.

•Index podání barev CRI Ra > 90.

7	Pol__0007	"B", LED stmívatelná žárovka E24 do stávajícího svítidla (např. stmív. DALI)	ks	6.00000	281.00	1,686.00		Vlastní
8	Pol__0008	"N1", Protipanické nouzové svítidlo. Optika open space, 2W LED, 380 lm, IP20 1h baterie, svítící, při výpadku, autotest, bílé, PO4	ks	2.00000	2,150.00	4,300.00		Vlastní
9	Pol__0009	"NOU", Nouzové svítidlo s piktogramem ukazujícím směr úniku, EXIT, 1W, LED IP65, 1h, svítící při, výpadku, autotest, bílé, LiFePO4,	ks	2.00000	1,650.00	3,300.00		Vlastní
10	Pol__0010	LED, Led pásek 4,8W/m, hliníkový profil pro LED pásek, difuzor / kryt, celková délka 4,0m,, stmívatelný elektronický napěťový spínaný zdroj pro LED 12V/60W DC	ks	1.00000	4,200.00	4,200.00		Vlastní
11	Pol__0011	LED, Led pásek 4,8W/m, hliníkový profil pro LED pásek, difuzor / kryt, celková délka 1,8m,, stmívatelný elektronický napěťový spínaný zdroj pro LED 12V/30W DC	ks	1.00000	3,200.00	3,200.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	07	Elektroinstalace - Svítidla (materiál)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 03		BEZBARIÉROVÉ WC						
12	Pol__0012	"D", Nástěnné / stropní LED svítidlo 20W/2700K teplá bílá, IP20, světelný tok 1800 lm, materiál, stínítka sklo, materiál základny (montury) kov lakovaný bíle, průměr 340mm, výška 125mm	ks	2.00000	720.00	1,440.00		Vlastní
13	Pol__0013	"NOU", Nouzové svítidlo s piktogramem ukazujícím směr úniku, EXIT, 1W, LED IP65, 1h, svítící při, výpadku, autotest, bílé, LiFePO4,	ks	1.00000	1,650.00	1,650.00		Vlastní
Díl: 04		KABINET / SERVER						
14	Pol__0014	"C", Stropní / nástěnné svítidlo LED 30W/2700K teplá bílá, IP20, světelný tok 2600 lm, materiál, stínítka sklo, materiál základny (montury) kov lakovaný bíle, průměr 410mm, výška 80mm	ks	2.00000	850.00	1,700.00		Vlastní
15	Pol__0015	EU recyklační poplatek - svítidlo	ks	96.00000	75.00	7,200.00		Vlastní
Celkem						400,584.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	08	Elektroinstalace - Svítidla (montáž)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		BIOLOGIE	21,354.90					
1	741372062	"A", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se, zapojením vodičů	ks	35.00000	511.00	17,885.00		Vlastní
2	741372062	"C", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se, zapojením vodičů	ks	2.00000	511.00	1,022.00		Vlastní
3	741372061	"N1", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením, vodičů	ks	2.00000	341.00	682.00		Vlastní
4	741372021	"NOU", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se, zapojením vodičů	ks	3.00000	283.00	849.00		Vlastní
5	741372002	LED , Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	5.30000	173.00	916.90		Vlastní
Díl: 02		FYZIKA	20,647.40					
6	741372062	"A", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se, zapojením vodičů	ks	36.00000	511.00	18,396.00		Vlastní
7	741372061	"N1", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením, vodičů	ks	2.00000	341.00	682.00		Vlastní
8	741372021	"NOU", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se, zapojením vodičů	ks	2.00000	283.00	566.00		Vlastní
9	741372002	LED, Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	4.00000	173.00	692.00		Vlastní
10	741372002	LED, Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné páskové lištové se zapojením vodičů	m	1.80000	173.00	311.40		Vlastní
Díl: 03		BEZBARIÉROVÉ WC	1,135.00					
11	741372022	"D", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se, zapojením vodičů	ks	2.00000	426.00	852.00		Vlastní
12	741372021	"NOU", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se, zapojením vodičů	ks	1.00000	283.00	283.00		Vlastní
Díl: 04		KABINET / SERVER	1,022.00					
13	741372062	"C", Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se, zapojením vodičů	ks	2.00000	511.00	1,022.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	08	Elektroinstalace - Svítidla (montáž)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						44,159.30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	09	Elektroinstalace - Silnoproud (materiál)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		SERVEROVNA / KABINET				25,287.10		
1	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	15.00000	29.00	435.00		Vlastní
2	2	Drátěný žlab s integrovanou spojkou DZI 60x60 včetně kotvení	m	50.00000	320.00	16,000.00		Vlastní
3	3	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	3.00000	11.20	33.60		Vlastní
4	4	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	12.00000	14.68	176.16		Vlastní
5	5	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	70.00000	14.68	1,027.60		Vlastní
6	6	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	70.00000	24.31	1,701.70		Vlastní
7	7	KABEL CYKY-J 3x4	m	70.00000	42.00	2,940.00		Vlastní
8	8	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	7.00000	5.72	40.04		Vlastní
9	9	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	5.00000	52.00	260.00		Vlastní
10	10	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	1.00000	199.00	199.00		Vlastní
11	11	Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	2.00000	218.00	436.00		Vlastní
12	12	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	4.00000	177.00	708.00		Vlastní
13	13	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	60.00000	18.00	1,080.00		Vlastní
14	14	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0.20000	1,250.00	250.00		Vlastní
Díl: 02		WC				14,950.48		
15	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	12.00000	29.00	348.00		Vlastní
16	2	KABEL CYKY-J 3x2.5 - (osoušeč)	m	50.00000	42.00	2,100.00		Vlastní
17	3	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	4.00000	14.68	58.72		Vlastní
18	4	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	130.00000	14.68	1,908.40		Vlastní
19	5	KABEL J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	22.00000	12.06	265.32		Vlastní
20	6	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	7.00000	5.72	40.04		Vlastní
21	7	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	1.00000	52.00	52.00		Vlastní
22	8	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	1.00000	221.00	221.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	09	Elektroinstalace - Silnoproud (materiál)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	9	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	1.00000	177.00	177.00		Vlastní
24	10	Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul přivolání první pomoci, včetně napájecího zdroje., signalizačního tlačítka volání pomoci, resetovacího tlačítka a alarmové sirény	ks	1.00000	8,450.00	8,450.00		Vlastní
25	11	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	60.00000	18.00	1,080.00		Vlastní
26	12	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0.20000	1,250.00	250.00		Vlastní
Díl: 03		BIOLOGIE				74,691.34		
27	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	50.00000	32.00	1,600.00		Vlastní
28	2	Ohebná dvouplošná chránička kabelů HDPE; Ø 63mm	m	26.00000	26.00	676.00		Vlastní
29	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	47.00000	5.72	268.84		Vlastní
30	4	Krabice elektroinstalační hluboká (66mm), KPR 68 KA	ks	6.00000	34.00	204.00		Vlastní
31	5	Krabice elektroinstalační KI 68 L/1 NA, schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).	ks	24.00000	148.00	3,552.00		Vlastní
32	6	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou montáž, přisazená, čtvercová, plastová	ks	2.00000	20.00	40.00		Vlastní
33	7	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	29.00000	52.00	1,508.00		Vlastní
34	8	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	6.00000	136.00	816.00		Vlastní
35	9	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	50.00000	18.00	900.00		Vlastní
36	10	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	80.00000	11.20	896.00		Vlastní
37	11	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	10.00000	14.68	146.80		Vlastní
38	12	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	170.00000	14.68	2,495.60		Vlastní
39	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	810.00000	24.31	19,691.10		Vlastní
40	14	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	290.00000	21.00	6,090.00		Vlastní
41	15	KABEL CYKY-J 5x6	m	40.00000	95.00	3,800.00		Vlastní
42	16	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	1.00000	199.00	199.00		Vlastní
43	17	Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	1.00000	218.00	218.00		Vlastní
44	18	Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	9.00000	173.00	1,557.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	09	Elektroinstalace - Silnoproud (materiál)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	19	Ovládač ovládání promítacího plátna, 230V/10A, řazení 1/0+1/0 s blokováním, včetně krytky, rámečku, a montážního rámečku	ks	2.00000	285.00	570.00		Vlastní
46	20	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, s přepětovou ochranou 3.st., včetně, krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	5.00000	852.00	4,260.00		Vlastní
47	21	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	64.00000	218.00	13,952.00		Vlastní
48	22	Pohybové PIR čidlo na omítku, snímací úhel 240 °, 230V/10A, IP44	ks	1.00000	320.00	320.00		Vlastní
49	23	DALI ACU BT control - řízení osvětlení, driver do instalační krabice pod tlačítko	ks	4.00000	2,380.00	9,520.00		Vlastní
50	24	Ovladač (stmívač) LED pásků 12V/6A do instalační krabice	ks	1.00000	470.00	470.00		Vlastní
51	25	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0.50000	1,250.00	625.00		Vlastní
52	26	HOP - nerezová pásovina	ks	1.00000	316.00	316.00		Vlastní
Díl: 04		FYZIKA				105,549.68		
53	1	Trubka ohebná se střední mechanickou odolností s protahovacím drátem o průměru 32mm	m	30.00000	32.00	960.00		Vlastní
54	2	Ohebná dvouplášťová chránička kabelů HDPE; Ø 63mm	m	30.00000	26.00	780.00		Vlastní
55	6	Drátěný žlab s integrovanou spojkou DZI 60x60 včetně kotvení	m	65.00000	320.00	20,800.00		Vlastní
56	3	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	69.00000	5.72	394.68		Vlastní
57	4	Krabice elektroinstalační hluboká (66mm), KPR 68 KA	ks	7.00000	34.00	238.00		Vlastní
58	5	Krabice elektroinstalační KI 68 L/1 NA, schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).	ks	24.00000	148.00	3,552.00		Vlastní
59	6	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou montáž, přisazená, čtvercová, plastová	ks	2.00000	20.00	40.00		Vlastní
60	7	Elektroinstalační krabice odbočná KU 68 s víčkem, včetně svorek	ks	26.00000	52.00	1,352.00		Vlastní
61	8	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	6.00000	136.00	816.00		Vlastní
62	9	Vodič CY 6 zeleno/žlutý	m	30.00000	18.00	540.00		Vlastní
63	10	KABEL CYKY-O 2x1.5	m	60.00000	11.20	672.00		Vlastní
64	11	KABEL CYKY-O 3x1.5	m	10.00000	14.68	146.80		Vlastní
65	12	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	180.00000	14.68	2,642.40		Vlastní
66	13	KABEL CYKY-J 3x2.5	m	780.00000	24.31	18,961.80		Vlastní
67	14	KABEL CYKY-J 3x6	m	80.00000	52.00	4,160.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	09	Elektroinstalace - Silnoproud (materiál)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	15	KABEL CYKY-J 5x1.5	m	240.00000	21.00	5,040.00		Vlastní
69	15	KABEL CYKY-J 5x10	m	11.00000	129.00	1,419.00		Vlastní
70	16	Vypínač velkoplošný v řazení č. 5, 230V/10A, včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	1.00000	177.00	177.00		Vlastní
71	17	Tlačítkový ovladač 230V/10A , včetně krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	9.00000	173.00	1,557.00		Vlastní
72	18	Ovládač ovládání promítacího plátna, 230V/10A, řazení 1/0+1/0 s blokováním, včetně krytky, rámečku, a montážního rámečku	ks	2.00000	285.00	570.00		Vlastní
73	19	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, s přepětovou ochranou 3.st., včetně, krytky, rámečku a montážního rámečku	ks	8.00000	852.00	6,816.00		Vlastní
74	20	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do krabice, 2P+PE 230V/16A, včetně krytky, rámečku a montážního, rámečku - bílá barva	ks	76.00000	218.00	16,568.00		Vlastní
75	21	Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 16 modulů Mosaic společně s kovovou instalační krabicí., Přístrojová jednotka pro 16 (2x8) modulů. 5x zásuvka 230V/16A Mosaic	ks	1.00000	3,250.00	3,250.00		Vlastní
76	22	DALI ACU BT control - řízení osvětlení, driver do instalační krabice pod tlačítko	ks	5.00000	2,380.00	11,900.00		Vlastní
77	23	Ovladač (stmívač) LED pásků 12V/6A do instalační krabice	ks	2.00000	470.00	940.00		Vlastní
78	24	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0.50000	1,250.00	625.00		Vlastní
79	25	HOP - nerezová pásovina	ks	2.00000	316.00	632.00		Vlastní
Díl: 05		VÝTAH				24,388.80		
80	1	Drátěný žlab s integrovanou spojkou DZI 60x60 včetně kotvení	m	16.00000	320.00	5,120.00		Vlastní
81	2	Vodič CYA 10 zeleno/žlutý	m	60.00000	32.00	1,920.00		Vlastní
82	3	KABEL CYKY-J 3x1.5	m	60.00000	14.68	880.80		Vlastní
83	4	KABEL CYKY-J 3x4	m	90.00000	42.00	3,780.00		Vlastní
84	5	KABEL CYKY-J 5x6	m	60.00000	95.00	5,700.00		Vlastní
85	7	Kabel TCEKFY 3P1,0 D	m	70.00000	48.00	3,360.00		Vlastní
86	8	Čtečka čipů RFID 125kHz (karet a přívěsků), přístupový systém s výstupním relé pro přímé ovládání	ks	4.00000	907.00	3,628.00		Vlastní

Celkem	244,867.40
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	10	Elektroinstalace - Silnoproud (montáž)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		SERVEROVNA / KABINET	19,552.60					
1	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	15.00000	48.50	727.50		Vlastní
2	741910321	Drátěný žlab - Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	50.00000	88.20	4,410.00		Vlastní
3	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	3.00000	38.50	115.50		Vlastní
4	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	82.00000	39.70	3,255.40		Vlastní
5	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	140.00000	41.60	5,824.00		Vlastní
6	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	7.00000	41.60	291.20		Vlastní
7	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	ks	5.00000	183.00	915.00		Vlastní
8	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	ks	1.00000	67.60	67.60		Vlastní
9	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	ks	2.00000	77.20	154.40		Vlastní
10	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením, vodičů	ks	4.00000	149.00	596.00		Vlastní
11	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	60.00000	49.10	2,946.00		Vlastní
12	R	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0.20000	1,250.00	250.00		Vlastní
Díl: 02		WC	21,408.40					
13	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	12.00000	48.50	582.00		Vlastní
14	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	50.00000	41.60	2,080.00		Vlastní
15	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	134.00000	39.70	5,319.80		Vlastní
16	741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	22.00000	49.10	1,080.20		Vlastní
17	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	7.00000	41.60	291.20		Vlastní
18	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	ks	1.00000	183.00	183.00		Vlastní
19	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	ks	1.00000	77.20	77.20		Vlastní
20	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením, vodičů	ks	1.00000	149.00	149.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	10	Elektroinstalace - Silnoproud (montáž)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	R	Sada pro nouzovou signalizaci - kontrolní modul přivolání první pomoci, včetně napájecího zdroje,, signalizačního tlačítka volání pomoci, resetovacího tlačítka a alarmové sirény	ks	1.00000	8,450.00	8,450.00		Vlastní
22	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	60.00000	49.10	2,946.00		Vlastní
23	R	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0.20000	1,250.00	250.00		Vlastní
Díl: 03		BIOLOGIE				92,397.60		
24	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	50.00000	48.50	2,425.00		Vlastní
25	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	26.00000	53.90	1,401.40		Vlastní
26	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	77.00000	41.60	3,203.20		Vlastní
27	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	ks	2.00000	91.90	183.80		Vlastní
28	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	ks	35.00000	183.00	6,405.00		Vlastní
29	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	50.00000	49.10	2,455.00		Vlastní
30	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	80.00000	35.80	2,864.00		Vlastní
31	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	180.00000	39.70	7,146.00		Vlastní
32	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	810.00000	41.60	33,696.00		Vlastní
33	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	290.00000	53.20	15,428.00		Vlastní
34	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	40.00000	55.10	2,204.00		Vlastní
35	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	ks	1.00000	67.60	67.60		Vlastní
36	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídaný se zapojením vodičů	ks	1.00000	77.20	77.20		Vlastní
37	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	ks	9.00000	67.60	608.40		Vlastní
38	741310221	Ovládač ovládání promítacího plátna - Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro, žaluzie se zapojením vodičů	ks	2.00000	106.00	212.00		Vlastní
39	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením, vodičů	ks	69.00000	149.00	10,281.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	10	Elektroinstalace - Silnoproud (montáž)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	1.00000	367.00	367.00		Vlastní
41	741311012	DALI ACU BT control - řízení osvětlení, driver do instalační krabice pod tlačítko	ks	4.00000	470.00	1,880.00		Vlastní
42	741311012	Ovladač (stmívač) LED pásků 12V/6A do instalační krabice	ks	1.00000	164.00	164.00		Vlastní
43	R	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0.50000	1,250.00	625.00		Vlastní
44	741231012	HOP - nerezová pásovina	ks	1.00000	202.00	202.00		Vlastní
45	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	ks	1.00000	502.00	502.00		Vlastní
Díl: 04		FYZIKA				99,295.50		
46	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	30.00000	48.50	1,455.00		Vlastní
47	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	30.00000	53.90	1,617.00		Vlastní
48	741910321	Drátěný žlab - Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	65.00000	88.20	5,733.00		Vlastní
49	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	100.00000	41.60	4,160.00		Vlastní
50	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	ks	2.00000	91.90	183.80		Vlastní
51	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	ks	32.00000	183.00	5,856.00		Vlastní
52	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	30.00000	49.10	1,473.00		Vlastní
53	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	60.00000	35.80	2,148.00		Vlastní
54	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	190.00000	39.70	7,543.00		Vlastní
55	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	860.00000	41.60	35,776.00		Vlastní
56	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	240.00000	53.20	12,768.00		Vlastní
57	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	11.00000	57.10	628.10		Vlastní
58	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	ks	1.00000	77.20	77.20		Vlastní
59	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	ks	9.00000	67.60	608.40		Vlastní
60	741310221	Ovladač ovládání promítacího plátna - Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení řazení 2-pro, žaluzie se zapojením vodičů	ks	2.00000	106.00	212.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	10	Elektroinstalace - Silnoproud (montáž)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením, vodičů	ks	84.00000	149.00	12,516.00		Vlastní
62	R	Podlahová krabice s redukovanou hloubkou pro 16 modulů Mosaic společně s kovovou instalační krabicí., Přístrojová jednotka pro 16 (2x8) modulů. 5x zásuvka 230V/16A Mosaic	ks	1.00000	3,250.00	3,250.00		Vlastní
63	741311012	DALI ACU BT control - řízení osvětlení, driver do instalační krabice pod tlačítko	ks	5.00000	164.00	820.00		Vlastní
64	741311012	Ovladač (stmívač) LED pásků 12V/6A do instalační krabice	ks	2.00000	470.00	940.00		Vlastní
65	R	Protipožární ucpávky a přepážky	m2	0.50000	1,250.00	625.00		Vlastní
66	741231012	HOP - nerezová pásovina	ks	2.00000	202.00	404.00		Vlastní
67	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	ks	1.00000	502.00	502.00		Vlastní
Díl: 05		VÝTAH				22,186.20		
68	741910321	Drátěný žlab - Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm	m	16.00000	88.20	1,411.20		Vlastní
69	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	60.00000	49.10	2,946.00		Vlastní
70	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	60.00000	39.70	2,382.00		Vlastní
71	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	90.00000	41.60	3,744.00		Vlastní
72	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60.00000	55.10	3,306.00		Vlastní
73	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např- TCEKFY 3P1,0)	m	70.00000	49.10	3,437.00		Vlastní
74	742240001	Čtečka čipů RFID 125kHz (karet a přívěsků), přístupový systém s výstupním relé pro přímé ovládání	ks	4.00000	1,240.00	4,960.00		Vlastní
Díl: 06		DEMONTÁŽE				64,000.00		
75	R	Demontáž původní elektroinstalace	kpl	1.00000	14,500.00	14,500.00		Vlastní
76	R	Úklid, odvoz a likvidace odpadu, likvidace starých sv. zdrojů (trubic) - recyklace, materiálu, osvětlení apod.	kpl	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
77	R	Koordinace profesí, investora (jinde neuvedené)	kpl	1.00000	5,400.00	5,400.00		Vlastní
78	R	Kabelové trasy (drážkování, sekání, kotvení)	kpl	1.00000	18,200.00	18,200.00		Vlastní
79	R	Podružné a nespecifikované práce	kpl	1.00000	6,500.00	6,500.00		Vlastní
80	R	Podružný, spotřební materiál (svorky, víčka, sádra, kotvící, spoj. materiál atd.)	kpl	1.00000	6,900.00	6,900.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	10	Elektroinstalace - Silnoproud (montáž)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 07		OSTATNÍ				19,700.00		
81	Pol__0081	PPV	kpl	1.00000	7,200.00	7,200.00		Vlastní
82	Pol__0082	Výchozí revize+zpráva	kpl	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní

Celkem	338,540.30
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	11	Elektroinstalace - Rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Specifikace rozvodnice: "Rf" - FYZIKA	29,357.00					
1	741210003	Typová zapuštěná rozvodnice 72 modulů DIN, IP30 - pro přístroje do 125 A. RAL 9016H. Šířka 550mm,, výška 500mm, hl. 112mm, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami.	ks	1.00000	4,250.00	4,250.00		Vlastní
2	741320175	Třípólový modulový vypínač, 63/3, 63A	ks	1.00000	960.00	960.00		Vlastní
3	741321003	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	5.00000	1,620.00	8,100.00		Vlastní
4	741320105	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	1.00000	281.00	281.00		Vlastní
5	741320105	Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A	ks	26.00000	286.00	7,436.00		Vlastní
6	741320105	Jistič jednopólový 25B/1,10kA, 25A	ks	1.00000	315.00	315.00		Vlastní
7	741321043	Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	3.00000	1,240.00	3,720.00		Vlastní
8	741322072	Svodič přepětí DG M TNS 275 - typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro síť TN-S	ks	1.00000	4,250.00	4,250.00		Vlastní
9	R	Svorkovnice řadová	sada	1.00000	45.00	45.00		Vlastní
Díl: 02		Specifikace rozvodnice: "Rb" - BIOLOGIE	27,407.00					
10	741210003	Typová zapuštěná rozvodnice 72 modulů DIN, IP30 - pro přístroje do 125 A. RAL 9016H. Šířka 550mm,, výška 500mm, hl. 112mm, vyjímatelný rám s přístrojovými lištami.	ks	1.00000	4,250.00	4,250.00		Vlastní
11	741320175	Třípólový modulový vypínač, 40/3, 40A	ks	1.00000	960.00	960.00		Vlastní
12	741321003	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	4.00000	1,620.00	6,480.00		Vlastní
13	741320105	Jistič jednopólový 10B/1, 10A, 10kA	ks	2.00000	281.00	562.00		Vlastní
14	741320105	Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A	ks	25.00000	286.00	7,150.00		Vlastní
15	741321043	Proudový chránič 40A/4/30mA, 40A	ks	3.00000	1,240.00	3,720.00		Vlastní
16	741322072	Svodič přepětí DG M TNS 275 - typ 2/Třída II - kompletně zapojená 4pólová jednotka pro síť TN-S	ks	1.00000	4,240.00	4,240.00		Vlastní
17	R	Svorkovnice řadová	sada	1.00000	45.00	45.00		Vlastní
Díl: 03		Specifikace rozvodnice: doplnění stáv. rozvodnice na chodbě podlaží pro "WC"	2,082.00					
18	741321003	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	1.00000	1,620.00	1,620.00		Vlastní
19	741320105	Jistič jednopólový 6B/1, 6A, 10kA	ks	1.00000	176.00	176.00		Vlastní
20	741320105	Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A	ks	1.00000	286.00	286.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	11	Elektroinstalace - Rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 04		Specifikace rozvodnice: doplnění stáv. rozvodnice na chodbě podlaží pro "kabinet / serverovna"				2,192.00		
21	741321003	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10B - 10A/2/30mA, 10A	ks	1.00000	1,620.00	1,620.00		Vlastní
22	741320105	Jistič jednopólový 16B/1,10kA, 16A	ks	2.00000	286.00	572.00		Vlastní
Díl: 05		Specifikace rozvaděče: výměna přístrojů ve stáv. rozvaděči "RH"				1,182.00		
23	741320105	Jistič jednopólový 10B/1,10kA, 10A	ks	1.00000	281.00	281.00		Vlastní
24	741320105	Jistič jednopólový 20B/1,10kA, 20A	ks	1.00000	176.00	176.00		Vlastní
25	741320165	Jistič trojpólový 25B/3,10kA, 25A	ks	1.00000	725.00	725.00		Vlastní
Celkem						62,220.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	12	Elektroinstalace - Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Materiál				122,102.48		
1	742110002	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1225, d=25mm, EN 750 N	m	120.00000	15.60	1,872.00		Vlastní
2	742110002	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1240, d=40mm, EN 750 N	m	80.00000	36.22	2,897.60		Vlastní
3	742110005	Ohebná dvouplášťová chránička kabelů HDPE; Ø 63mm	m	30.00000	26.00	780.00		Vlastní
4	742110102	Drátěný žlab s integrovanou spojkou DZI 60x60 včetně kotvení	m	60.00000	320.00	19,200.00		Vlastní
5	742110506	Krabice elektroinstalační přístrojová, KP 68 KA	ks	54.00000	5.72	308.88		Vlastní
6	742110506	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pro nástěnnou montáž, přisazená, čtvercová, plastová	ks	5.00000	20.00	100.00		Vlastní
7	742110504	Elektroinstalační krabice odbočná KR 97	ks	14.00000	52.00	728.00		Vlastní
8	742110041	Lišta elektroinstalační, plastová hranatá, superbílá LHD 20x10	m	20.00000	19.80	396.00		Vlastní
9	742330021	KABEL UTP cat. 6	m	686.00000	7.00	4,802.00		Vlastní
10	742330044	Zásuvka jednoportová RJ45, cat.6, zapuštěná - do el.instal. krabic	ks	10.00000	209.00	2,090.00		Vlastní
11	742330044	Zásuvka dvouportová RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el.instal. krabic	ks	5.00000	247.00	1,235.00		Vlastní
12	742330044	Zásuvka jednoportová modulová MOSAIC 1xRJ45, 1 modul, cat.6, do podlahových krabic	ks	1.00000	135.00	135.00		Vlastní
13	742430031	Video kabel oboustranné HDMI/M, HDMI 2.1, rozlišení až UltraHD 8K@50Hz/60Hz (4320p), 4 audio stopy /, 32 zvukových kanálů, podpora 3D videa a HDR, propustnost až 48Gb/s DÉLKY 8m	ks	2.00000	3,580.00	7,160.00		Vlastní
14	742430031	Video kabel oboustranné HDMI/M, HDMI 2.1, rozlišení až UltraHD 8K@50Hz/60Hz (4320p), 4 audio stopy /, 32 zvukových kanálů, podpora 3D videa a HDR, propustnost až 48Gb/s DÉLKY 12m	ks	6.00000	4,950.00	29,700.00		Vlastní
15	742121002	Aktivní prodlužovací USB 3.2 Gen 1 repeater kabel, zesiluje průchozí USB signál, délky 10 metrů	ks	4.00000	806.00	3,224.00		Vlastní
16	742430003	Reproduktor pasivní 30 / 50 W, 4 ?, 89 dB, 80 – 20 000 Hz, HiFi	ks	8.00000	3,450.00	27,600.00		Vlastní
17	742430021	Zásuvka reproduktorová, bílá	ks	16.00000	223.00	3,568.00		Vlastní
18	R	Koncový audiozesilovač stereo 2× 20 W, impedance 2× 4 nebo 8 ?, zcela pasivní chlazení, automatické, změření a přizpůsobení se zatěžovací impedanci, výkonový výstup na 2 reproduktory přes svorkovnici.	ks	4.00000	2,560.00	10,240.00		Vlastní
Vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání, podpora Bluetooth ver. 4.1 + EDR, 20 – 20 000 Hz / – 3 dB								
19	742430003	Reproduktor nástěnný pro školní rozhlas 15 W/100 V, 95 dB, 110 – 13 000 Hz	ks	1.00000	1,850.00	1,850.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007_2024	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVOST, Vyškov
O:	01	Výukové prostory
R:	12	Elektroinstalace - Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	742430022	Reproduktorový kabel profesionální CuL vodiče 2×2,5mm ²	m	124.00000	34.00	4,216.00		Vlastní
Díl: 02		Montáž				99,607.60		
21	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	200.00000	75.50	15,100.00		Vlastní
22	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	30.00000	55.20	1,656.00		Vlastní
23	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky do 150 mm	m	60.00000	197.00	11,820.00		Vlastní
24	742110506	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzálních s víčkem	ks	59.00000	105.00	6,195.00		Vlastní
25	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	ks	14.00000	69.70	975.80		Vlastní
26	742110041	Montáž lišt vkládacích pro slaboproud	m	20.00000	39.50	790.00		Vlastní
27	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	686.00000	23.20	15,915.20		Vlastní
28	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	ks	16.00000	115.00	1,840.00		Vlastní
29	742430031	Montáž kabelu HDMI se zakončením v krabici	ks	8.00000	1,160.00	9,280.00		Vlastní
30	742121002	Kabel USB - Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	40.00000	29.90	1,196.00		Vlastní
31	742430003	Montáž reproduktory s konzolou	ks	8.00000	1,160.00	9,280.00		Vlastní
32	742430021	Montáž zásuvky pro reproduktory	ks	16.00000	436.00	6,976.00		Vlastní
33	742430003	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	ks	1.00000	1,160.00	1,160.00		Vlastní
34	742430022	Montáž propojovacích kabelů pro AV techniku	m	124.00000	63.90	7,923.60		Vlastní
35	742430011	Montáž elektrického plátna na zeď	ks	4.00000	494.00	1,976.00		Vlastní
36	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	ks	22.00000	342.00	7,524.00		Vlastní
Celkem						221,710.08		

Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam poddodavatelů pro realizaci Veřejné zakázky

Zhotovitel STAVBROS, s.r.o., IČO: 46977490, se sídlem V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Modernizace odborných učeben – stavební práce**“, v rámci zadávacího řízení čestně prohlásil, že mu před uzavřením smlouvy na plnění Veřejné zakázky nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Veřejné zakázky.