SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

na měsíc: **Červenec-srpen 2024**

Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2024 - ST Ostrava - obvod 1
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I
Část:

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

27.06.2024

TO Suchdol n.O.

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do	poznámka
470	5909042020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	m		9,70		Heřmánky-Vítkov	Přej 23,1+24.8	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
474	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus		7,00		Heřmánky-Vítkov	Přej 23,1+24.8	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
223	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus		40		Heřmánky-Vítkov	Přej 23,1+24.8	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
179	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m		900,00		Heřmánky-Vítkov	km 21,09-25,090	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
201	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk		38,00		Heřmánky-Vítkov	km 21,09-25,090	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
203	5909042010	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tvar S49, T, A	styk		28		Heřmánky-Vítkov	km 21,09-25,090	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
199	5909042020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus		68,00		Heřmánky-Vítkov	km 21,09-25,090	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus		10,00		Heřmánky-Vítkov	km 21,09-25,090	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus		156		Heřmánky-Vítkov	km 21,09-25,090	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
299	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		20,00		Heřmánky-Vítkov	km 21,09-25,090	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
365	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus		13,00		Heřmánky-Vítkov	km 21,09-25,090	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
51	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		172,00		Heřmánky-Vítkov	km 23,1-25,2	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
608	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3		960,00		Heřmánky-Vítkov	km.24,4-24,5	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
610	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2		1200,00		Heřmánky-Vítkov	km 24,3-24,6	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
255	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		120,00		Heřmánky-Vítkov	km 20,090-21,290	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
25	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2		300,00		Heřmánky-Vítkov	km 24.4 -24.5	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
848	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Heřmánky-Vítkov				
846	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Heřmánky-Vítkov				
838	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t		310,00		Heřmánky-Vítkov				
634	*5955101000*	*Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI*	*t*		310,00		Heřmánky-Vítkov				
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		230		Heřmánky-Vítkov				
161	5907015391	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m		44,00		d D3 Odry	1 a 2 SK	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus		14,00		d D3 Odry	1 a 2 SK	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		2		d D3 Odry	1 a 2 SK	Výluka	14.6. -31.8. 2024	
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		9,00			1 a 2 SK			
					0						

VRN

11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
12	033111001.1 R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubo			
3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			
4	022121001 R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/ho			
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km			
6	023131001.1 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 1 mil.	soubo			
7	023131001.2 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 3 mil.	soubo			
8	023131001.3 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby do 5 mil.	soubo			
9	023131001.4 R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku - cena stavby nad 5 mil.	soubo			
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			
15	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	hod			
16	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod			
17	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			
18	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/ho			
19	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/ho			
20	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/ho			