

ozn.stavby: Demlova MŠ
název akce: Jihlava
objekt: EI - silnoproud

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000509001	Svitidlo ORO neptun 24W	ks		2,00	8,00
2	000509001	D+M světelný LED břit do zrcadlového rámu včetně trafa 3x	kpl		1,00	16,00
součet						
Materiál elektromontážní						
3	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m		15,00	
4	000101106	kabel CYKY 3x1,5	m		25,00	
5	210010301	krabice přístrojová SDK KUL 68	ks		6,00	
6	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks		2,00	1,00
7	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks		2,00	
8	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks		2,00	
9	000420091	rámeček pro 2 přístroj	ks		1,00	
10	000199222	svorka typ Wago 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks		15,00	
11	000199224	zásuvka 230V v provední do vlhka	ks		2,00	2,00
12	000295001	vedení CY 4	m		10,00	
13	000295071	svorka pásku zemnici SR2b 4šrouby FeZn	ks		1,00	
součet						
Elektromontáže						
14	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 3*2,5	m		40,00	
15	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks		6,00	
16	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení průběžně venkovní	ks		2,00	1,00
17	210110041	spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/řazení 1	ks		2,00	
18	210110045	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/řazení 6	ks			
19	210110062	LED svítidlo	ks		3,00	3,00
20	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm2	ks		6,00	
součet						
Opravy a úpravy						
21	460200233	Demontáž původního rozvodu	kpl		1,00	5,00
součet						
Ostatní náklady						
22	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 50x50	ks		40,00	
23	219001413	vybourání otvoru/zed' beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	ks		1,00	3,00
součet						

Celkové náklady elektroinstalace

11 820 Kč

Datum: 20.5.2024
Vypracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	725	WC - zavěšený keramický klozet se sedátkem, ovládací deskou a rohovým ventilem včetně pomocného materiálu (dodávka a montáž)	kpl	1,000		
32	K	726	WC - Podomítkový modul (dodávka a montáž)	kpl	1,000		
33	K	727	U - keramické umyvadlo se sifonem, stojánkovou baterií a 2x rohové ventily včetně pomocného materiálu (dodávka a montáž).	kpl	1,000		
34	K	728	S - D+M bidetová baterie nástěná včetně podomítkového modulu	kpl	1,000		
35	K	729	D zásobník na hygienické ručníky v provedení nerez	kpl	1,000		
36	K	730	D zásobník na tekutou čistící pěnu na ruce - provedení nerez	kpl	1,000		
37	K	731	D držák na WC kartáč včetně kartáče - obal v nerez provedení	kpl	1,000		
38	K	732	D závěs pro jeden ručník v nerez provedení	kpl	2,000		
39	K	733	D odpadkový koš v nerez provedení obsah 9l	kpl	1,000		
40	K	734	D zásobník na hygienické sáčky - nerez provedení	kpl	1,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
41	K	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,590		
42	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,196		
D 766 Konstrukce truhlářské							
43	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000		
44	M	61161001A	dveře jednokřídlé 800x1970mm povrch lakovaný plně	kus	1,000		
45	K	766660101	D zrcadlo závěsné vč. rámu	kus	1,000		
46	K	766660102	D skříňka zásobovací nad WC, bílé lamino	kus	1,000		
47	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,084		
D 777 Podlahy lité							
50	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	5,590		
51	K	777511103	D+M keramická dlažba (500kč materiál, 620kč práce)	m2	5,590		
52	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,224		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
53	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	13,440		
54	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	13,440		
55	M	59761627	obklad keramický hladký přes 85 do 100ks/m2	m2	14,784		
56	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,000		
57	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	2,000		
58	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	4,000		
59	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,403		

SOUPIS PRACÍ

01-01 - Stavební a ZTI práce a dodávky

Jihlava

20.05.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							112 215,82
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 344,41
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 446,00
1	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	3,600		
D		61	Úprava povrchů vnitřních				
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,500		
6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,500		
7	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tloušťky do 10 mm	m2	13,440		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,590		
D		998	Přesun hmot				
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,709		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	VNITŘNÍ KANALIZACE				
14	K	721	Potrubí z plastových trub PP hrdlových trub "HT", vč. tvarovek a souvisejících prací (dodávka a montáž) - DN110	m	3,000		
15	K	721	Potrubí z plastových trub PP hrdlových trub "HT", vč. tvarovek a souvisejících prací (dodávka a montáž) - DN75	m	1,000		
16	K	721	Potrubí z plastových trub PP hrdlových trub "HT", vč. tvarovek a souvisejících prací (dodávka a montáž) - DN50	m	2,000		
17	K	721	Dvíčka pro kanalizační tvarovky (dodávka a montáž)	ks	1,000		
18	K	721	Zkouška těsnosti potrubí	m	7,000		
19	K	721	Demontáž stávajících nefunkčních rozvodů kanalizace	m	4,000		
20	K	721	Přesun hmot	%	40,470		
D		722	VNITŘNÍ VODOVOD				
21	K	722	Potrubí plastové z PPR PN16 včetně úchytů, fitinek a tepelné izolace - hlavní rozvody studené vody (tl.iz. 20mm) a přípojovací potrubí (tl.iz.9mm) - Ø20 např.	m	17,000		
22	K	722	Uzavírací armatura DN20	ks	2,000		
23	K	722	Tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí	m	17,000		
23	K	721	Dvíčka pro vodovodní uzávěry	ks	1,000		
25	K	722	Demontáž stávajících nefunkčních rozvodů vody včetně pomocného materiálu, odvozu, likvidace a poplatků za skládku	m	8,000		
26	K	722	Přesun hmot	%	135,900		
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				29 440,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Služební WC včetně soc. prostoru

Misto:

MŠ Demlova, Jihlava

Datum:

20.05.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 035,82	150 083,34
SO-01	Služební WC včetně soc. prostoru	124 035,82	150 083,34
01-00	Stavební a ZTI práce a dodávky	112 215,82	135 781,14
01-01	Elektroinstalace	11 820,00	14 302,20