

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba: Oprava zdiva malby - skladovací prostory obj.002
Oprava osvětlení obj.001**

KSO:

CC-CZ:

Místo: **Krajské vojenské velitelství Liberec**

Datum: 28.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	12,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava zdiva malby - skladovací prostory obj.002
Oprava osvětlení obj.001

Místo: **Krajské vojenské velitelství Liberec**

Datum: 28.03.2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|---|
| 1 | Oprava zdiva a malby obj.002 |
| 2 | Oprava osvětlení obj.001 |
| 2 | Oprava osvětlení obj.001-
zhodnocení |



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krajské vojenské velitelství Liberec

Objekt: 002 - garáž

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				
2	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním				
724,71-47,310						
677,4/100*10%						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
3	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m				
4	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m				
5	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %				
997 Přesun sutě						
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
1,785*10 km						
8	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07				
PSV Práce a dodávky PSV						
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						
9	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm				
10	735191910	Napuštění vody do otopných těles				
11	735192924	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého přes 1500 do 2820 mm				
12	735494811	Vypuštění vody z otopných těles				
784 Dokončovací práce - malby a tapety						
13	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m				
724,71-47,310						
14	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m				
15	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m				
80,75+196,75						
16	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m				
277,5 * 1,05						
17	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m				
18	784221113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m				
Celkem						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krajské vojenské velitelství Liberec

Objekt: 001

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				
741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	741370034	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené				
2	34818210	svítidlo interiérové nástěnné/stropní bílé přisazené LED svítidlo kulaté 36 W, IP44 svítivost 3820lm teplota světla 4000K - průměr 35 cm -16 ks schodiště 1NP-4NP bíléstropní/nástěnné LED svítidlo kulaté 24 W, IP54 svítivost 2400 lm teplota světla 3000-4000K - průměr 33 cm -44 ks				
3	741371002	Montáž svítidlo přisazené s krytem				
4	34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h 1.NP -5 ks, 2.NP - 5 ks, 3 NP 2 ks, schodiště 5 ks				
5	741371004	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem vč. montážního materiálu				
6	34814410	svítidlo zářivkové stropní přisazené, mřížka lamelová svítidlo pro LED zářivky 2 ks, IP 20 vstupní napětí AC230V 1NP - 9 ks, 2NP -9ks, 3NP-13 ks				
7	34751010	zářivka 18 W ED zářivka 120 cm 18W 140lm/W Premium				
8	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti				
9	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti				
10	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč				
784		Dokončovací práce - malby a tapety				
11	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m 1NP 186,48 - 19,2 odpočet otvorů 2NP 214,32 - 19,2 odpočet otvorů 3NP 214,32 - 19,2 odpočet otvorů schodiště 207,60 - 19,2 odpočet otvorů				
12	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m				
13	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m				
14	784171111	Zakrytí vnitřních ploch oken a dveří v místnostech v do 3,80 m				
15	58124842	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m 243,6*1,05				
16	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
17	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				
		Celkem				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Krajské vojenské velitelství Liberec

Objekt: 001 - zhodnocení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV

Práce a dodávky PSV

741

Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti <i>1.NP -8 ks,2.NP -8 ks,3 NP 5 ks.</i>				
3	348	34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h vč. montáže				
4	741	741110001	Montáž lišta plastová elektroinstalační uložená pevně				
5	741	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláště zatažený (např. CY, CHAH-V)				
6	341	341411102	vodič propojovací flexibilní se zvýšenou odolností proti teplotám jádro Cu izolace silikon 300/500V (SIF) 1x1,50mm2 <i>SIF, průměr vodiče 2,8mm</i> 10 * 1,15				
7	345	34571001	lišta elektroinstalační hranatá PVC 15x10mm				
		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
8	784	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m				

Celkem