Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstaňování závad u ST OŘ Brno 2023-2024"

Soupis prací

termín plnění: Říjen 2024 **CES objednatele: E639-S-1765/2024**

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	5,000	770,00	3 850,00
	5906090011	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění dvěma vrtulemi	úl.pl.	2 146,000	845,00	1 813 370,00
	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění čtyřmi vrtulemi	úl.pl.	68,000	1 082,00	73 576,00
	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	591,00	59 100,00
	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	9,000	469,00	4 221,00
	5958158060	Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	68,000	31,00	2 108,00
	5958158065	Podložka polyetylenová pod podkladnici 430/130/2 (ŽT)	kus	2 146,000	38,00	81 548,00
	5958179010	Hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka	kus	3 044,000	40,00	121 760,00
	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	9,481	224,00	2 123,74
	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	66,848	139,00	9 291,87
	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,177	5 775,00	1 022,18
					celkem Kč / akce	**2 171 970,79**
					Cena celkem bez DPH:	**2 171 970,79**

upřesňující podmínky akce

Přehmoždinkování staniční koleje v žst. Lipov.