



## Cenová nabídka Dz a ŘV 2400/060/2024

Akce : oprava KS v ulici Pražská, Jablonec nad Nisou  
3 ks uzamykatelných kójí (nádob) na směsný odpad

Investor : Statutární Město Jablonec nad Nisou  
Místo : katastrální území Města Jablonec nad Nisou  
Zadání objednatele: Mgr. Nikola Hořčíková – odpadové hospodářství a čistota města  
Termín: II.- IV.Q. 2024

	popis	m.j.	množství	cena m.j.	cena celkem
<b>Výroba KS uzamykatelné sestavy pro 3 ks nádob na odpad:</b>					
1	ocelový jekl 60/40/2 mm	bm	xxx	xxx	xxx
2	ocelový jekl 40/40/2 mm	bm	xxx	xxx	xxx
3	ocelový jekl 40/20/2 mm	bm	xxx	xxx	xxx
4	ocel plochá 40/3 mm	bm	xxx	xxx	xxx
5	ocel plochá 60/5 mm	bm	xxx	xxx	xxx
6	ocel úhlová 40/20/2 mm	bm	xxx	xxx	xxx
7	ocelová svařovaná síť (4/50x50/1x1630 mm) - boční část	ks	xxx	xxx	xxx
8	ocelová svařovaná síť (4/50x50/1x2000 mm)	ks	xxx	xxx	xxx
9	střecha pultová šikmá zhotovená z trapézového plechu Satin 18N (střešní profil TRB – 35/1035/2000 mm, tl. 0,5 mm, RAL 7016)	m2	xxx	xxx	xxx
10	drobný materiál (panty, upevňovací šrouby, chemická kotva	kpl	xxx	xxx	xxx
11	výroba – zámečnické práce	hod	xxx	xxx	xxx
12	zinkování Děčín	kg	xxx	xxx	xxx
13	komaxit lakovna Fojtka RAL 7024	kpl	xxx	xxx	xxx
14	doprava Děčín + Fojtka + doprava Feromax Liberec	kpl	xxx	xxx	xxx
15	hodina dopravy řidiče a nakládky (2 lidi)	hod	xxx	xxx	xxx
16	podružný materiál (kotouče, svařovací drát) , prořez 10% z materiálu	kpl	xxx	xxx	xxx
17	závitová tyč M12, chemická kotva Winter 400 ml	kpl	xxx	xxx	xxx
18	zámek FAB, kování, klika	kpl	xxx	xxx	xxx
19	stavěcí panty M16, matky, podložky, krytky	ks	xxx	xxx	xxx
20	* setavení střechy, montáž zámků a madel KS a kotvení chémie	kpl	xxx	xxx	xxx
	<b>celkem</b>				<b>141 566 Kč</b>
<b>1 všeobecné</b>					
	převzetí asfaltových ker k dalšímu využití, recyklace	t	xxx	xxx	xxx
	drcení betonů	t	xxx	xxx	xxx
<b>2 bourání konstrukcí a podkladů, podkladní vrstvy:</b>					
	odstranění krytu vozovky z asfaltu - lité asfalty	m3	xxx	xxx	xxx
	odstranění podkladu vozovek a chodníku z betonu	m3	xxx	xxx	xxx
<b>3 asfaltobetonové povrchy komunikací:</b>					
	ruční pokládka ACO do obrazců tl. 5 cm (do 100 m2)	xxx	xxx	xxx	xxx
	asfaltový beton - podkladní vrstvy	xxx	xxx	xxx	xxx
	spojovací postřik živičný (do 500 m2)	m2	xxx	xxx	xxx
	ruční dobourávání, řezání, DIO	hod	xxx	xxx	xxx
<b>4 gabionový plot Antracit - 1. pole výška/šířka 1630/2500 mm:</b>					
	gabionová sekce (2 x sloupek, 2 x panel, háčky a šrouby)	kpl	xxx	xxx	xxx
	kamenivo do gabionových plotů frakce 50-100 antracit	t	xxx	xxx	xxx
	výkop kapes a betonáž gabionových sloupků 40/40/40 cm	kpl	xxx	xxx	xxx
	montáž gabionové sestavy	kpl	xxx	xxx	xxx
	dosyp kameniva - montáž háčků, vyrovnání	hod	xxx	xxx	xxx
	teréni úpravy	m2	xxx	xxx	xxx
	dopravné, manipulace	kpl	xxx	xxx	xxx
	<b>celkem</b>				<b>89 981 Kč</b>

Zbyněk Hujer  
vedoucí střediska DZ a ŘV

Celkem bez DPH	231 547 Kč
DPH 21 %	48 625 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>280 172 Kč</b>

V Jablonci nad Nisou dne 14.06.2024