

MIZ-OLOMOUC s.r.o.
U Panelárny 602/11,77900 Olomouc

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava - oblast Olomouc

Vrchní správce POS
Správa pozemních staveb

Vyřizuje:

Datum:
20.06.2024

Cenová nabídka č. 24D07032

**Akce: "Třebětice- výpravní budova - kancelář výpravčího -
oprava klimatizace (jednotka 1A+1B)"**

poz.	Opravné činnosti - výměna klimatizační jednotky v místnosti 1P238	počet	MJ	Cena za MJ	Cena celkem
	Klimatizace - Demontáž a likvidace				
1	Demontáž Klimatizace - Elektro	4	hod		
2	Demontáž Klimatizace - Odpojení - Cu potrubí a odvod kondenzátu	3	hod		
3	Demontáž Klimatizace - Venkovní a vnitřní jednotka	8	hod		
4	Pronájem Lešení	1	kpl		
5	Montážní práce - lešení	3	hod		
6	Ekologická likvidace demontované jednotky	1	kpl		
	Klimatizace - Montáž a zprovoznění				
1	Venkovní jednotka KJ Sinclair KEYON SIH-18BIK	1	ks		
2	Montážní práce - vnitřní jednotka	7	hod		
3	Vnitřní jednotka KJ Sinclair KEYON SOH-18BIK2	1	ks		
4	Montážní práce - venkovní jednotka	8	hod		
5	Konzola venkovní jednotky	1	ks		
6	Montážní práce - Konzola	2	hod		
9	Cu potrubí chladivo	8	m		
10	Montážní práce - Cu potrubí chladivo	8	hod		
11	Odvod kondenzátu z vnitřní jednotky	1	kpl		
12	Montážní práce - Odvod kondenzátu	2	hod		
13	Kabeláže, materiál pro přívod elektrické energie	1	kpl		
14	Doplnění chladiva R32 do chladicího okruhu	0,7	kpl		
15	Montážní práce - doplnění chladiva	2	hod		
16	Montážní a pomocný materiál, lišty, spojovací a kotvicí materiál .	1	kpl		
17	Montážní práce - pomocného materiálu	2	hod		
18	Zprovoznění jednotky certifikovanou osobou	4	hod		
19	Příplatek za práci mimo pracovní dobu	10	hod		
	VRN - vedlejší rozpočtové náklady				
1	Dopravné dodávek - přepravní společnosti	1	kpl		
2	Dopravné 86km x 3 dny	258	km		
3	Ztrátový čas montérů - čas na cestě	6	hod		
4	Vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy, předávací dokumentace	5	hod		
5	Technické řešení - technická činnost, prohlídky, návrh a vypracování řešení.	9	hod		
	Cena celkem bez DPH				

Cena zahrnuje **pouze** komponenty uvedené ve specifikaci.

Záruka na dodaný materiál činí 2 roky.