

Název : **Oprava kamerového systému na PZZ v km. 302,038 v úseku Kostěnice - Pardubice**

Číslo objednávky : SSZT PCE 24_08 (AH4)

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Místo	Objekt	Zakázka
7590120090	Skříně Skřín kabelová pomocná SKP 76 svorkovnice WAGO (CV490449013)	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
7493100010	Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6 m, žárově zinkované, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu) Přístup ke svorkovnici bude možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní část plně otevře a umožní snadný přístup ke svorkovnicím.	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
7493100410	JŽ 1-900/ Zvýložník ke stožáru JŽ, JŽD	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
7590125030	Montáž skříně PSK, SKP, SPP	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	17,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
7590540629	FTP Stíněné páry , vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý	m	370,00	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	150,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
7590525145	Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6)	m	200,00	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	40,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
090001001R	Ostatní náklady - práce elektromechanika	hod	22,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	18,000	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0

024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,00	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,00	0,00	0,00	0,00	Kostěnice - Pardubice	PZZ v km. 302,038	E413KS7ZBFJ0

Celkem :

380 679,00 Kč

Práce byly provedeny v požadované kvalitě.

Dne:

Za SSZT Pardubice:

Za společnost Údržba u SSZT Pce 2024:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4756334

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3721b7a8-ec99-4611-9a77-b120d8156be0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2024 06:46:00



8f1c2ae8-2164-4b9f-855f-7ea2d56b40fe