



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46

18600 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ CZ49241869

Vyřizuje:



Tel.

E-mail:

Datum vystavení: 25.04.2024

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

| Popis | Cena (Kč) |
|---|-------------------|
| <p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2024/015 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 2/2024-1/2026" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s. r.o., dne 15.03.2024 opravu komunikace v ulicích Do koutů, Pod lesem a Olbramovická dle tabulky "Oprava Do koutů 01-02, Pod lesem, Olbramovická - 04-01/2024" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 24.04.2024.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 25.04.2024 (viz příloha č. 1).</p> <p>Termín dokončení do 07.06.2024.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p> | |
| Cena včetně DPH | 393 859,48 |

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy

Akceptace objednávky:




Digitálně

Datum: 2024.04.25
13:10:24 +02'00'

Cenová nabídka**Do Koutů 01**

| POLOŽKY | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA |
|---|------|----------|-----------|------------------|
| odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm | m2 | 11,20 | 250 | 2 800,00 |
| vybourání stávajících obrub | bm | 4,00 | 55 | 220,00 |
| osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby | bm | 13,60 | 488 | 6 636,80 |
| podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění | m2 | 11,20 | 155 | 1 736,00 |
| podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění | m2 | 11,20 | 350 | 3 920,00 |
| úprava pláně chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm | m2 | 11,20 | 85 | 952,00 |
| zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky | m2 | 11,20 | 458 | 5 129,60 |
| Přeskládání stávající zámkové dlažby | m2 | 2,50 | 287 | 717,50 |
| úprava terénu v zeleni s osetím travního semene | m2 | 5,80 | 72 | 417,60 |
| CELKEM | | | | 22 529,50 |
| DPH | | | 21% | 4 731,20 |
| Celkem včetně DPH | | | | 27 260,70 |

V Praze dne 25.4.2024



Cenová nabídka

Do Koutů 02

| POLOŽKY | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA |
|---|------|----------|-----------|------------------|
| odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm | m2 | 11,20 | 250 | 2 800,00 |
| osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby | bm | 9,60 | 488 | 4 684,80 |
| podkladní vrstva štěrku ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění | m2 | 11,20 | 155 | 1 736,00 |
| podkladní vrstva štěrku ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění | m2 | 11,20 | 350 | 3 920,00 |
| úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm | m2 | 11,20 | 85 | 952,00 |
| zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky | m2 | 11,20 | 458 | 5 129,60 |
| úprava terénu v zeleni s osetím travního semene | m2 | 5,80 | 72 | 417,60 |
| CELKEM | | | | 19 640,00 |
| DPH | | | 21% | 4 124,40 |
| Celkem včetně DPH | | | | 23 764,40 |

V Praze dne 25.4.2024



Cenová nabídka**Pod Lesem**

| POLOŽKY | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA |
|---|------|----------|-----------|------------------|
| odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm | m2 | 11,50 | 250 | 2 875,00 |
| osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby | bm | 5,20 | 488 | 2 537,60 |
| podkladní vrstva betonová SC C8/10 tl. 150mm | m2 | 6,50 | 328 | 2 132,00 |
| podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění | m2 | 5,00 | 155 | 775,00 |
| podkladní vrstva štěrkodrt' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění | m2 | 11,50 | 350 | 4 025,00 |
| úprava pláňe chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm | m2 | 11,50 | 85 | 977,50 |
| zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky | m2 | 5,00 | 458 | 2 290,00 |
| zámková dlažba 80mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk.lože a pokládky | m2 | 2,00 | 840 | 1 680,00 |
| zámková dlažba 80mm šedá, vč. pískového lože a pokládky | m2 | 4,50 | 518 | 2 331,00 |
| Přeskládání stávající zámkové dlažby | m2 | 1,30 | 287 | 373,10 |
| CELKEM | | | | 19 996,20 |
| DPH | | | 21% | 4 199,20 |
| Celkem včetně DPH | | | | 24 195,40 |

V Praze dne 25.4.2024



Cenová nabídka
Olbramovická

| POLOŽKY | JED. | MNOŽSTVÍ | JED. CENA | CENA |
|--|------|----------|-----------|-------------------|
| odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm | m2 | 140,50 | 250 | 35 125,00 |
| vybourání stávajících obrub | bm | 9,40 | 55 | 517,00 |
| osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby | bm | 153,50 | 488 | 74 908,00 |
| podkladní vrstva štěrku ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění | m2 | 140,50 | 155 | 21 777,50 |
| podkladní vrstva štěrku ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění | m2 | 140,50 | 350 | 49 175,00 |
| úprava pláň chodníku, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl. 150mm | m2 | 140,50 | 85 | 11 942,50 |
| zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky | m2 | 140,50 | 458 | 64 349,00 |
| úprava terénu v zeleni s osetím travního semene | m2 | 77,00 | 72 | 5 544,00 |
| CELKEM | | | | 263 338,00 |
| DPH | | | 21% | 55 300,98 |
| Celkem včetně DPH | | | | 318 638,98 |

V Praze dne 25.4.2024



Oprava Do koutů 01-02, Pod lesem, Olbramovická - 04-01/2024

| Pol. | Místo | Popis | Zpřesnění | Množství |
|------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1 | DO KOUTŮ 01 zastávka BUS MHD Nové Komořany | Vybourání stávajících obrub v délce cca. 4,0m. Osazení nových betonových sadových obrub s nulovým nášlapem v délce cca. 13,6m. Nová betonová dlažba tl. 6cm v celkové ploše cca. 11,2m ² . Přeskládání stávající betonové dlažby v celkové ploše cca. 2,5m ² . Úprava terénu za obrubou s doplněním zeminy s osetím travního semene do vzdálenosti max. 0,5m od obruby v celkové ploše cca. 5,8m ² . | Náčrtek 1 + 3 foto | 11,2m ² |
| 2 | DO KOUTŮ 02 zastávka BUS MHD Do koutů | Osazení nových betonových sadových obrub s nulovým nášlapem v délce cca. 9,6m. Nová betonová dlažba tl. 6cm v celkové ploše cca. 11,2m ² . Úprava terénu za obrubou s doplněním zeminy s osetím travního semene do vzdálenosti max. 0,5m od obruby v celkové ploše cca. 5,8m ² . | Náčrtek 2 + 3x foto | 11,2m ² |
| 3 | POD LESEM před domem 2109/21 | Osazení nových betonových sadových obrub v délce cca. 5,2m. Nová betonová dlažba tl. 6cm o ploše cca. 5,0m ² , tl. 8cm o ploše cca. 4,5m ² , tl. 8cm s úpravou pro nevidomé o ploše cca. 2,0m ² . Přeskládání stávající betonové dlažby v celkové ploše cca. 1,3 m ² . Celý vjezd v délce cca. 5m o ploše cca. 6,5m ² bude podbetonován. | Náčrtek 3 + 2x foto | 11,5m ² |
| 4 | OLBRAMOVICKÁ u domu 707/1 | Vybourání stávajících obrub v délce cca. 9,4m. Osazení nových betonových sadových obrub s nášlapem uvedeným v situačním náčrtku v délce cca. 153,5m. Nová betonová dlažba tl. 6cm v celkové ploše cca. 140,5m ² . Úprava terénu za obrubou s doplněním zeminy s osetím travního semene do vzdálenosti max. 0,5m od obruby v celkové ploše cca. 77,0m ² . | Náčrtek 4 + 8x foto | 140,5m ² |